

Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazů v VZ **VŠE Jižní město kotelna ve výukovém objektu.**

1,Přípojka plynovodu

A, Je předjednáno s Dodavatelem plynu??

Součástí dokumentace je vyjádření správců sítí

B, Bude navrtávka či ne?

Podmínky napojení jsou uvedeny ve výše zmíněném vyjádření PPD (Pražské plynárenské)

C, Kde jsou zemní práce pro plynovou přípojku ne výkazu jsme nenašli, odpovídáte v dod informaci sice že máme použít položku z vrtů ale potřebujeme lépe specifikovat.

Jedná se totiž plynovod pod stávající vozovkou ulice Chemická - ohledně vozovky ulice chemická bude překop či musí být protlak? Jaké je složení vozovky? Do jakého stavu se má poté uvést? V případě překopu bude třeba zajistit přejezdové plechy? Lze na ní úplně zastavit provoz? Na jakou dobu?? Je předjednáno??? Bude na plynovodu pod vozovkou použito chráničky?

Jedná se o areálovou komunikaci VŠE v Praze. Není ve zprávě TSK, proto je možno ji uzavřít se souhlasem vlastníka a provést překop. Vozovku je nutné uvést do původního stavu. Jedná se o místní Komunikaci určenou k běžnému automobilovému provozu se standardním složením.

Chránička dle podmínek PPD nebyla požadována.

Překop komunikace je zahrnut v položkách č. 446 - 451

2, Ve ZTI vnitřní plyn chybí v rozpočtu nátěry v TZ jsou uvažovány máme nacenit?.

Předpokládá se, že nátěr je součástí dodávky položky potrubí, stejně jako např. těsnící a spojovací materiál

3, Expanze E1 300l jsme nenalezli ve výkazu prosím vás kde se nachází ve výkaze??

Expanzi zaplatí z pojistky zpracovatel PD, což znamená neoceňovat

4, Při zhotovení zemních vrtů vzniká množství odpadů z Vrtu

odvoz a likvidaci odvrtku a vody z vrtů. Pozor, zvláště likvidace odpadů z vrtání může být cenová past. Pokud poteče např. hodně vody a kalu bude se muset odvážet průběžně např. fekálem a kontejnery pryč z pozemku, tak to bude náročné na koordinaci a bude to drahé, je zohledněno v rozpočtu?? Jak se bude řešit nakládání s odpady??

V rámci PD a průzkumových prací byly provedeny dva průzkumné vrty V12 a V25.

Proveditelnost navrhovaných hloubkových vrtů as hloubkou 120m byla díky dvěma zkušebními vrtům na lokalitě potvrzena.