# Ceník - Truhlářské práce

| Popis | MJ | Index ceny | Nh celkem |
|---|---|---|---|
| Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných | m2 | 1,000 | 0,164 |
| Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených | m2 | 1,000 | 0,120 |
| Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m | m2 | 1,000 | 0,429 |
| Montáž stěn plných s výplní v do 3,50 m | m2 | 1,000 | 0,405 |
| Montáž stěn polozasklených v do 2,75 m s parapetem v do 1,3 m | m2 | 1,000 | 0,413 |
| Montáž stěn polozasklených v do 3,50 m s parapetem v do 1,3 m | m2 | 1,000 | 0,394 |
| Montáž stěn polozasklených v do 2,75 m s parapetem v do 2,2 m | m2 | 1,000 | 0,429 |
| Montáž stěn polozasklených v do 3,50 m s parapetem v do 2,2 m | m2 | 1,000 | 0,436 |
| Montáž stěn celozasklených v do 2,75 m | m2 | 1,000 | 0,431 |
| Montáž stěn celozasklených v do 3,50 m | m2 | 1,000 | 0,415 |
| Montáž stěn záchodových 0,78x2,76 m s dvěma křídly | kus | 1,000 | 0,949 |
| Montáž stěn záchodových 0,89x2,49 m s jedním křídlem a dvířky | kus | 1,000 | 0,982 |
| Montáž lodžiových stěn kompletníé do 2,6m | m2 | 1,000 | 0,690 |
| Montáž madel schodišťových dřevených nebo verzalitových dílčích | m | 1,000 | 0,153 |
| Montáž madel schodišťových dřevených nebo verzalitových průběžných | m | 1,000 | 0,204 |
| Montáž madel schodišťových dřevených dílčích z jednoho kusu š do 15 cm | m | 1,000 | 0,270 |
| Montáž madel schodišťových dřevených dílčích z jednoho kusu š do 30 cm 1 kus | m | 1,000 | 0,365 |
| Montáž madel schodišťových dřevených dílčích z jednoho kusu š přes 30 cm | m | 1,000 | 0,390 |
| Montáž madel schodišťových dřevených nebo verzalitových průběžných atypických š do 15 cm 1 kus | m | 1,000 | 0,751 |
| Montáž madel schodišťových dřevených nebo verzalitových průběžných atypických š do 30 cm 1 kus | m | 1,000 | 1,064 |
| Montáž madel schodišťových dřevených nebo verzalitových průběžných atypických š přes 15 cm 1 kus | m | 1,000 | 1,292 |
| Montáž madel schodišťových dřevených dílčích ze dvou kusů š do 15 cm | m | 1,000 | 0,490 |
| Montáž madel schodišťových dřevených dílčích ze dvou kusů š do 30 cm | m | 1,000 | 0,640 |
| Montáž madel schodišťových dřevených dílčích ze dvou kusů š přes 30 cm | m | 1,000 | 0,695 |
| Montáž madel schodišťových dřevených nebo verzalitových průběžných atypických š do 15 cm 2 kusy | m | 1,000 | 1,071 |
| Montáž madel schodišťových dřevených nebo verzalitových průběžných atypických š do 30 cm 2 kusy | m | 1,000 | 1,474 |
| Montáž madel schodišťových dřevených nebo verzalitových průběžných atypických š přes 15 cm 2 kusy | m | 1,000 | 1,732 |
| Demontáž schodišťového madla | m | 1,000 | 0,170 |
| Montáž madel schodišťových dílčích z plastů | m | 1,000 | 0,104 |
| Montáž madel schodišťových průběžných z plastů | m | 1,000 | 0,177 |
| Montáž celodřevěného samonosného vřetenového schodiště s podstupnicemi | m | 1,000 | 9,802 |
| Montáž celodřevěného samonosného zadlabaného schodiště 1/2 lomeného s podstupnicemi | m | 1,000 | 9,615 |
| Montáž celodřevěného samonosného zadlabaného schodiště 1 x 1/4 lomeného s podstupnicemi | m | 1,000 | 9,338 |
| Montáž celodřevěného samonosného zadlabaného schodiště 2 x 1/4 lomeného s podstupnicemi | m | 1,000 | 9,825 |
| Montáž celodřevěného samonosného zadlabaného schodiště s podestou s podstupnicemi | m | 1,000 | 9,453 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montáž celodřevěného samonosného zadlabaného schodiště přímého s podstupnicemi | m | 1,000 | 7,572 |
| Montáž celodřevěného samonosného sedlového schodiště 1/2 lomeného s podstupnicemi | m | 1,000 | 9,306 |
| Montáž celodřevěného samonosného sedlového schodiště 1 x 1/4 lomeného s podstupnicemi | m | 1,000 | 9,029 |
| Montáž celodřevěného samonosného sedlového schodiště 2 x 1/4 lomeného s podstupnicemi | m | 1,000 | 9,518 |
| Montáž celodřevěného samonosného sedlového schodiště s podestou s podstupnicemi | m | 1,000 | 9,156 |
| Montáž celodřevěného samonosného sedlového schodiště přímého s podstupnicemi | m | 1,000 | 7,368 |
| Montáž celodřevěného samonosného vřetenového schodiště bez podstupnic | m | 1,000 | 9,686 |
| Montáž celodřevěného samonosného zadlabaného schodiště 1/2 lomeného bez podstupnic | m | 1,000 | 9,453 |
| Montáž celodřevěného samonosného zadlabaného schodiště 1 x 1/4 lomeného bez podstupnic | m | 1,000 | 9,186 |
| Montáž celodřevěného samonosného zadlabaného schodiště 2 x 1/4 lomeného bez podstupnic | m | 1,000 | 9,672 |
| Montáž celodřevěného samonosného zadlabaného schodiště s podestou bez podstupnic | m | 1,000 | 9,304 |
| Montáž celodřevěného samonosného zadlabaného schodiště přímého bez podstupnic | m | 1,000 | 7,521 |
| Montáž celodřevěného samonosného sedlového schodiště 1/2 lomeného bez podstupnic | m | 1,000 | 9,156 |
| Montáž celodřevěného samonosného sedlového schodiště 1 x 1/4 lomeného bez podstupnic | m | 1,000 | 8,881 |
| Montáž celodřevěného samonosného sedlového schodiště 2 x 1/4 lomeného bez podstupnic | m | 1,000 | 9,363 |
| Montáž celodřevěného samonosného sedlového schodiště s podestou bez podstupnic | m | 1,000 | 9,002 |
| Montáž celodřevěného samonosného sedlového schodiště přímého bez podstupnic | m | 1,000 | 7,215 |
| Montáž celodřevěného samonosného páteřového schodiště 1/2 lomeného bez podstupnic | m | 1,000 | 9,821 |
| Montáž celodřevěného samonosného páteřového schodiště 1 x 1/4 lomeného bez podstupnic | m | 1,000 | 9,547 |
| Montáž celodřevěného samonosného páteřového schodiště 2 x 1/4 lomeného bez podstupnic | m | 1,000 | 10,032 |
| Montáž celodřevěného samonosného páteřového schodiště s podestou bez podstupnic | m | 1,000 | 9,671 |
| Montáž celodřevěného samonosného páteřového schodiště přímého bez podstupnic | m | 1,000 | 7,883 |
| Demontáž celodřevěného samonosného schodiště | m | 1,000 | 0,604 |
| Montáž sklápěcích půdních schodů | kus | 1,000 | 3,492 |
| Demontáž sklápěcích půdních schodů | kus | 1,000 | 0,476 |
| Montáž protiskluzové hrany na schodišťový stupeň přibitím | m | 1,000 | 0,135 |
| Montáž protiskluzové hrany na schodišťový stupeň přišroubováním | m | 1,000 | 0,142 |
| Montáž protiskluzové hrany na schodišťový stupeň přilepením | m | 1,000 | 0,161 |
| Montáž dřevěného zábradlí vnitřního | m | 1,000 | 1,312 |
| Demontáž dřevěného zábradlí vnitřního | m | 1,000 | 0,324 |
| Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm | m2 | 1,000 | 0,814 |
| Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm | m2 | 1,000 | 0,654 |
| Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm | m2 | 1,000 | 0,614 |
| Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami modřínovými š do 60 mm | m2 | 1,000 | 1,118 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami modřínovými š do 80 mm | m2 | 1,000 | 0,868 |
| Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami modřínovými š do 100 mm | m2 | 1,000 | 0,748 |
| Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami modřínovými š do přes 100 mm | m2 | 1,000 | 0,700 |
| Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva š do 60 mm | m2 | 1,000 | 1,185 |
| Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva š do 80 mm | m2 | 1,000 | 1,013 |
| Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva š do 100 mm | m2 | 1,000 | 0,873 |
| Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva š do přes 100 mm | m2 | 1,000 | 0,818 |
| Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 | m2 | 1,000 | 0,250 |
| Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2 | m2 | 1,000 | 0,210 |
| Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek | m2 | 1,000 | 0,325 |
| Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů | m2 | 1,000 | 0,087 |
| Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm | m2 | 1,000 | 0,643 |
| Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm | m2 | 1,000 | 0,553 |
| Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva přes 100 mm | m2 | 1,000 | 0,517 |
| Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými š do 60 mm | m2 | 1,000 | 0,878 |
| Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými š do 80 mm | m2 | 1,000 | 0,693 |
| Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými š do 100 mm | m2 | 1,000 | 0,603 |
| Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými přes 100 mm | m2 | 1,000 | 0,565 |
| Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva š do 60 mm | m2 | 1,000 | 1,043 |
| Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva š do 80 mm | m2 | 1,000 | 0,803 |
| Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva š do 100 mm | m2 | 1,000 | 0,753 |
| Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva přes 100 mm | m2 | 1,000 | 0,704 |
| Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami verzalitovými š do 100 mm | m2 | 1,000 | 1,140 |
| Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami verzalitovými š do 150 mm | m2 | 1,000 | 0,803 |
| Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami verzalitovými š přes 150 mm | m2 | 1,000 | 0,752 |
| Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z měkkého dřeva do 0,60 m2 | m2 | 1,000 | 0,953 |
| Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z měkkého dřeva do 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,793 |
| Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z měkkého dřeva přes 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,723 |
| Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z modřínu a tvrdého dřeva do 0,60 m2 | m2 | 1,000 | 1,193 |
| Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z modřínu a tvrdého dřeva do 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,983 |
| Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z modřínu a tvrdého dřeva přes 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,893 |
| Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely dýhovanými do 0,60 m2 | m2 | 1,000 | 1,303 |
| Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely dýhovanými do 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 1,083 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely dýhovanými přes 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,983 |
| Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 0,60 m2 | m2 | 1,000 | 0,683 |
| Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,583 |
| Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,533 |
| Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z měkkého dřeva do 0,60 m2 | m2 | 1,000 | 0,783 |
| Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z měkkého dřeva do 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,653 |
| Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z měkkého dřeva přes 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,603 |
| Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z modřínu a tvrdého dřeva do 0,60 m2 | m2 | 1,000 | 0,933 |
| Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z modřínu a tvrdého dřeva do 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,813 |
| Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z modřínu a tvrdého dřeva přes 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,743 |
| Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely dýhovanými do 0,60 m2 | m2 | 1,000 | 0,983 |
| Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely dýhovanými do 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,883 |
| Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely dýhovanými přes 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,803 |
| Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 0,60 m2 | m2 | 1,000 | 0,573 |
| Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,493 |
| Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,453 |
| Montáž obložení stěn podkladového roštu | m | 1,000 | 0,118 |
| Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm | m2 | 1,000 | 0,594 |
| Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm | m2 | 1,000 | 0,504 |
| Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm | m2 | 1,000 | 0,471 |
| Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami modřínovými š do 60 mm | m2 | 1,000 | 0,776 |
| Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami modřínovými š do 80 mm | m2 | 1,000 | 0,654 |
| Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami modřínovými š do 100 mm | m2 | 1,000 | 0,544 |
| Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami modřínovými š přes 100 mm | m2 | 1,000 | 0,000 |
| Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z tvrdého dřeva š do 60 mm | m2 | 1,000 | 0,845 |
| Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z tvrdého dřeva š do 80 mm | m2 | 1,000 | 0,764 |
| Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z tvrdého dřeva š do 100 mm | m2 | 1,000 | 0,714 |
| Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z tvrdého dřeva š přes 100 mm | m2 | 1,000 | 0,667 |
| Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2 | m2 | 1,000 | 0,306 |
| Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy přes 1,5 m2 | m2 | 1,000 | 0,256 |
| Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek | m2 | 1,000 | 0,346 |
| Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů | m2 | 1,000 | 0,092 |
| Montáž obložení podhledů jednoduchých panely z měkkého dřeva do 0,60 m2 | m2 | 1,000 | 0,834 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montáž obložení podhledů jednoduchých panely z měkkého dřeva do 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,674 |
| Montáž obložení podhledů jednoduchých panely z měkkého dřeva přes 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,614 |
| Montáž obložení podhledů jednoduchých panely z modřínu a tvrdého dřeva do 0,60 m2 | m2 | 1,000 | 0,944 |
| Montáž obložení podhledů jednoduchých panely z modřínu a tvrdého dřeva do 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,864 |
| Montáž obložení podhledů jednoduchých panely z modřínu a tvrdého dřeva přes 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,774 |
| Montáž obložení podhledů jednoduchých panely dýhovanými do 0,60 m2 | m2 | 1,000 | 1,174 |
| Montáž obložení podhledů jednoduchých panely dýhovanými do 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,954 |
| Montáž obložení podhledů jednoduchých panely dýhovanými přes 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,854 |
| Montáž obložení podhledů jednoduchých panely aglomerovanými do 0,60 m2 | m2 | 1,000 | 0,574 |
| Montáž obložení podhledů jednoduchých panely aglomerovanými do 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,474 |
| Montáž obložení podhledů jednoduchých panely aglomerovanými přes 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,434 |
| Montáž obložení podhledů členitých palubkami z měkkého dřeva š do 60 mm | m2 | 1,000 | 0,764 |
| Montáž obložení podhledů členitých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm | m2 | 1,000 | 0,654 |
| Montáž obložení podhledů členitých palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm | m2 | 1,000 | 0,612 |
| Montáž obložení podhledů členitých palubkami modřínovými š do 60 mm | m2 | 1,000 | 0,978 |
| Montáž obložení podhledů členitých palubkami modřínovými š do 80 mm | m2 | 1,000 | 0,844 |
| Montáž obložení podhledů členitých palubkami modřínovými š do 100 mm | m2 | 1,000 | 0,704 |
| Montáž obložení podhledů členitých palubkami modřínovými š přes 100 mm | m2 | 1,000 | 0,659 |
| Montáž obložení podhledů členitých palubkami z tvrdého dřeva š do 60 mm | m2 | 1,000 | 1,063 |
| Montáž obložení podhledů členitých palubkami z tvrdého dřeva š do 80 mm | m2 | 1,000 | 0,994 |
| Montáž obložení podhledů členitých palubkami z tvrdého dřeva š do 100 mm | m2 | 1,000 | 0,874 |
| Montáž obložení podhledů členitých palubkami z tvrdého dřeva š přes 100 mm | m2 | 1,000 | 0,819 |
| Montáž obložení podhledů členitých panely z měkkého dřeva do 0,60 m2 | m2 | 1,000 | 0,977 |
| Montáž obložení podhledů členitých panely z měkkého dřeva do 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,834 |
| Montáž obložení podhledů členitých panely z měkkého dřeva přes 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,764 |
| Montáž obložení podhledů členitých panely z modřínu a tvrdého dřeva do 0,60 m2 | m2 | 1,000 | 1,163 |
| Montáž obložení podhledů členitých panely z modřínu a tvrdého dřeva do 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 1,011 |
| Montáž obložení podhledů členitých panely z modřínu a tvrdého dřeva přes 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,964 |
| Montáž obložení podhledů členitých panely dýhovanými do 0,60 m2 | m2 | 1,000 | 1,297 |
| Montáž obložení podhledů členitých panely dýhovanými do 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 1,128 |
| Montáž obložení podhledů členitých panely dýhovanými přes 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 1,064 |
| Montáž obložení podhledů členitých panely aglomerovanými do 0,60 m2 | m2 | 1,000 | 0,714 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montáž obložení podhledů členitých panely aglomerovanými do 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,584 |
| Montáž obložení podhledů členitých panely aglomerovanými přes 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,534 |
| Montáž obložení podhledů členitých plastovými palubkami š do 100 mm | m2 | 1,000 | 1,029 |
| Montáž obložení podhledů členitých plastovými palubkami š do 150 mm | m2 | 1,000 | 0,882 |
| Montáž obložení podhledů členitých plastovými palubkami š přes 150 mm | m2 | 1,000 | 0,674 |
| Montáž obložení podhledů podkladového roštu | m | 1,000 | 0,201 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm | m2 | 1,000 | 0,814 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm | m2 | 1,000 | 0,654 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm | m2 | 1,000 | 0,610 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 1 m2 palubkami modřínovými š do 60 mm | m2 | 1,000 | 1,048 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 1 m2 palubkami modřínovými š do 80 mm | m2 | 1,000 | 0,858 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 1 m2 palubkami modřínovými š do 100 mm | m2 | 1,000 | 0,748 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 1 m2 palubkami modřínovými š přes 100 mm | m2 | 1,000 | 0,699 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva š do 60 mm | m2 | 1,000 | 1,160 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva š do 80 mm | m2 | 1,000 | 1,013 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva š do 100 mm | m2 | 1,000 | 0,873 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva š přes 100 mm | m2 | 1,000 | 0,816 |
| Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z panelů plochy do 1,5 m2 | m2 | 1,000 | 0,256 |
| Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z panelů plochy přes 1,5 m2 | m2 | 1,000 | 0,196 |
| Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z palubek | m2 | 1,000 | 0,296 |
| Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů podkladových roštů | m2 | 1,000 | 0,094 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm | m2 | 1,000 | 0,643 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm | m2 | 1,000 | 0,553 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm | m2 | 1,000 | 0,517 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými š do 60 mm | m2 | 1,000 | 0,893 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými š do 80 mm | m2 | 1,000 | 0,693 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými š do 100 mm | m2 | 1,000 | 0,603 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými š přes 100 mm | m2 | 1,000 | 0,563 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva š do 60 mm | m2 | 1,000 | 1,011 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva š do 80 mm | m2 | 1,000 | 0,803 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva š do 100 mm | m2 | 1,000 | 0,702 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva š přes 100 mm | m2 | 1,000 | 0,656 |
| Demontáž dřevěného obložení betonových stupňů schodiště | m | 1,000 | 0,244 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 1 m2 palubkami verzalitovými š do 100 mm | m2 | 1,000 | 0,956 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 1 m2 palubkami verzalitovými š do 150 mm | m2 | 1,000 | 0,803 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 1 m2 palubkami verzalitovými š přes 150 mm | m2 | 1,000 | 0,751 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 5 m2 panely z měkkého dřeva do 0,60 m2 | m2 | 1,000 | 0,953 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 5 m2 panely z měkkého dřeva do 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,793 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 5 m2 panely z měkkého dřeva přes 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,723 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 5 m2 panely z modřínu a tvrdého dřeva do 0,60 m2 | m2 | 1,000 | 1,085 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 5 m2 panely z modřínu a tvrdého dřeva do 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,983 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 5 m2 panely z modřínu a tvrdého dřeva přes 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,893 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 5 m2 panely dýhovanými do 0,60 m2 | m2 | 1,000 | 1,159 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 5 m2 panely dýhovanými do 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,919 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 5 m2 panely dýhovanými přes 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,881 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 0,60 m2 | m2 | 1,000 | 0,683 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,583 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,533 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 5 m2 panely z měkkého dřeva do 0,60 m2 | m2 | 1,000 | 0,783 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 5 m2 panely z měkkého dřeva do 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,653 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 5 m2 panely z měkkého dřeva přes 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,603 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 5 m2 panely z modřínu a tvrdého dřeva do 0,60 m2 | m2 | 1,000 | 0,933 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 5 m2 panely z modřínu a tvrdého dřeva do 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,813 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 5 m2 panely z modřínu a tvrdého dřeva přes 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,743 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 5 m2 panely dýhovanými do 0,60 m2 | m2 | 1,000 | 0,983 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 5 m2 panely dýhovanými do 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,883 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 5 m2 panely dýhovanými přes 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,803 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 0,60 m2 | m2 | 1,000 | 0,573 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,493 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 0,453 |
| Montáž obložení sloupů a pilířů podkladového roštu | m | 1,000 | 0,201 |
| Montáž dřevěného obložení betonových stupňů s podstupnicemi | m | 1,000 | 0,906 |
| Montáž dřevěného obložení betonových stupňů bez podstupnic | m | 1,000 | 0,870 |
| Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m | kus | 1,000 | 0,083 |
| Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m | kus | 1,000 | 0,099 |
| Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m | kus | 1,000 | 0,120 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m | kus | 1,000 | 0,160 |
| Montáž obložení ostění | m2 | 1,000 | 1,145 |
| Zhotovení otvorů pro instalační dvířka plochy do 0,90 m2 | m2 | 1,000 | 1,183 |
| Zhotovení otvorů pro instalační dvířka plochy do 1,50 m2 | m2 | 1,000 | 1,037 |
| Ukončení hran obložení dýhováním hran š do 20 mm | m | 1,000 | 0,515 |
| Ukončení hran obložení dýhováním hran š přes 20 mm | m | 1,000 | 0,615 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné konstrukce | m2 | 1,000 | 1,432 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do dřevěné konstrukce | m2 | 1,000 | 1,499 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky přes 2,5 m s rámem do dřevěné konstrukce | m2 | 1,000 | 1,540 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 1,000 | 1,409 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 1,000 | 1,454 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 1,000 | 1,492 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do celostěnových panelů | m2 | 1,000 | 1,349 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů | m2 | 1,000 | 1,476 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky přes 2,5 m s rámem do celostěnových panelů | m2 | 1,000 | 1,515 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné konstrukce | m2 | 1,000 | 1,819 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 2,5 m s rámem do dřevěné konstrukce | m2 | 1,000 | 1,860 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky přes 2,5 m s rámem do dřevěné konstrukce | m2 | 1,000 | 1,901 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 1,000 | 1,444 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 1,000 | 1,840 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 1,000 | 1,872 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné konstrukce | m2 | 1,000 | 1,707 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do dřevěné konstrukce | m2 | 1,000 | 1,755 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do dřevěné konstrukce | m2 | 1,000 | 1,788 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 1,000 | 1,688 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 1,000 | 1,736 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 1,000 | 1,767 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do panelů | m2 | 1,000 | 1,724 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do panelů | m2 | 1,000 | 1,767 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do panelů | m2 | 1,000 | 1,801 |
| Montáž dřevěných oken obloukových nebo kulatých plochy přes 1 m2 výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné konstrukce | m2 | 1,000 | 2,130 |
| Montáž dřevěných oken obloukových nebo kulatých plochy přes 1 m2 výšky do 2,5 m s rámem do dřevěné konstrukce | m2 | 1,000 | 2,183 |
| Montáž dřevěných oken obloukových nebo kulatých plochy přes 1 m2 výšky přes 2,5 m s rámem do dřevěné konstrukce | m2 | 1,000 | 2,222 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montáž dřevěných oken obloukových nebo kulatých plochy přes 1 m2 výšky do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 1,000 | 2,101 |
| Montáž dřevěných oken obloukových nebo kulatých plochy přes 1 m2 výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 1,000 | 2,136 |
| Montáž dřevěných oken obloukových nebo kulatých plochy přes 1 m2 výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 1,000 | 2,175 |
| Montáž dřevěných oken obloukových nebo kulatých plochy přes 1 m2 výšky do 1,5 m s rámem do panelů | m2 | 1,000 | 2,103 |
| Montáž dřevěných oken obloukových nebo kulatých plochy přes 1 m2 výšky do 2,5 m s rámem do panelů | m2 | 1,000 | 2,164 |
| Montáž dřevěných oken obloukových nebo kulatých plochy přes 1 m2 výšky přes 2,5 m s rámem do panelů | m2 | 1,000 | 2,191 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 podávacích horizontálně posuvných ve vodícím rámu na zdi | m2 | 1,000 | 1,686 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 podávacích horizontálně posuvných s díly ve vodícím rámu | m2 | 1,000 | 1,702 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 vertikálně posuvných s pevně zaskleným horním dílem | m2 | 1,000 | 1,702 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 vertikálně posuvných ve vodícím rámu na zdi | m2 | 1,000 | 1,719 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 vertikálně posuvných s horním dílem s protizávažím | m2 | 1,000 | 1,762 |
| Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 vertikálně posuvných s protizávažím v ochranném krytu | m2 | 1,000 | 1,796 |
| Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do dřevěné konstrukce | kus | 1,000 | 1,432 |
| Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do zdiva | kus | 1,000 | 1,409 |
| Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do celostěnových panelů | kus | 1,000 | 1,349 |
| Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 špaletových do dřevěné konstrukce | kus | 1,000 | 1,819 |
| Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 špaletových do zdiva | kus | 1,000 | 1,444 |
| Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých do dřevěné konstrukce | kus | 1,000 | 1,707 |
| Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých do zdiva | kus | 1,000 | 1,688 |
| Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých do celostěnových panelů | kus | 1,000 | 1,724 |
| Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 obloukových nebo kulatých do dřevěné konstrukce | m2 | 1,000 | 2,229 |
| Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 obloukových nebo kulatých do zdiva | m2 | 1,000 | 2,196 |
| Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 obloukových nebo kulatých do celostěnových panelů | m2 | 1,000 | 2,201 |
| Montáž oken - okenní sklápěčky s olivou | kus | 1,000 | 0,400 |
| Montáž oken - okenní sklápěčky s rozvorou | kus | 1,000 | 0,500 |
| Montáž oken - dvoucestné rozvory | kus | 1,000 | 0,450 |
| Montáž oken - třícestné rozvory | kus | 1,000 | 0,500 |
| Montáž oken - olivy, půlolivy, nárazníku | kus | 1,000 | 0,100 |
| Montáž oken - jazýčkového uzávěru | kus | 1,000 | 0,100 |
| Montáž oken - okenní záskočky | kus | 1,000 | 0,400 |
| Montáž oken - protiplechu jazýčkového uzávěru | kus | 1,000 | 0,450 |
| Montáž oken - rozpěrného háčku nebo závitového obrtlíku | kus | 1,000 | 0,050 |
| Montáž oken - lavičníku | kus | 1,000 | 0,150 |
| Montáž oken - závěsu | kus | 1,000 | 0,250 |
| Montáž oken - stavěče okenního křídla | kus | 1,000 | 0,300 |
| Montáž oken - vnějšího rohovníku | kus | 1,000 | 0,400 |
| Demontáž oken - okenní sklápěčky s olivou | kus | 1,000 | 0,350 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Demontáž oken - dvoucestné rozvory | kus | 1,000 | 0,150 |
| Demontáž oken - třícestné rozvory | kus | 1,000 | 0,250 |
| Demontáž oken - olivy, půlolivy, nárazníku | kus | 1,000 | 0,150 |
| Demontáž oken - okenní záskočky | kus | 1,000 | 0,150 |
| Demontáž oken - protiplechu jazýčkového uzávěru | kus | 1,000 | 0,100 |
| Demontáž oken - rozpěrového háčku nebo závitového obrtlíku | kus | 1,000 | 0,100 |
| Demontáž oken - lavičníku | kus | 1,000 | 0,100 |
| Demontáž oken - závěsu | kus | 1,000 | 0,200 |
| Demontáž oken - stavěče okenního křídla | kus | 1,000 | 0,150 |
| Demontáž oken - vnějšího rohovníku | kus | 1,000 | 0,150 |
| Demontáž oken - dřevěné okapnice | kus | 1,000 | 0,300 |
| Oprava oken jednoduchých pevných zatmelením | m2 | 1,000 | 0,272 |
| Oprava oken jednoduchých pevných s výměnou kování | m2 | 1,000 | 0,581 |
| Oprava oken jednoduchých pevných s výměnou křídel a kování | m2 | 1,000 | 1,156 |
| Oprava oken jednoduchých otevíravých tmelením | m2 | 1,000 | 0,531 |
| Oprava oken jednoduchých otevíravých s výměnou kování | m2 | 1,000 | 1,326 |
| Oprava oken jednoduchých otevíravých s výměnou křídel a kování | m2 | 1,000 | 2,167 |
| Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné kce | m2 | 1,000 | 1,319 |
| Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do dřevěné kce | m2 | 1,000 | 1,368 |
| Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky přes 2,5 m s rámem do dřevěné kce | m2 | 1,000 | 1,406 |
| Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 1,000 | 1,298 |
| Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 1,000 | 1,339 |
| Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 1,000 | 1,359 |
| Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do celostěnových panelů | m2 | 1,000 | 1,243 |
| Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů | m2 | 1,000 | 1,347 |
| Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky přes 2,5 m s rámem do celostěnových panelů | m2 | 1,000 | 1,380 |
| Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné kce | m2 | 1,000 | 1,574 |
| Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do dřevěné kce | m2 | 1,000 | 1,600 |
| Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do dřevěné kce | m2 | 1,000 | 1,632 |
| Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 1,000 | 1,559 |
| Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 1,000 | 1,585 |
| Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 1,000 | 1,613 |
| Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5m s rámem do celostěnových panelů | m2 | 1,000 | 1,591 |
| Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů | m2 | 1,000 | 1,613 |
| Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do celostěnových panelů | m2 | 1,000 | 1,645 |
| Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s rámem do dřevěné konstrukce | kus | 1,000 | 1,319 |
| Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s rámem do zdiva | kus | 1,000 | 1,298 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s rámem do celostěnových panelů | kus | 1,000 | 1,243 |
| Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do dřevěné konstrukce | kus | 1,000 | 1,576 |
| Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva | kus | 1,000 | 1,559 |
| Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do celostěnových panelů | kus | 1,000 | 1,591 |
| Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 1m2 k opětovnému použití | m2 | 1,000 | 1,107 |
| Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 2m2 k opětovnému použití | m2 | 1,000 | 0,559 |
| Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 4m2 k opětovnému použití | m2 | 1,000 | 0,568 |
| Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných přes 4m2 k opětovnému použití | m2 | 1,000 | 0,491 |
| Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 1m2 k opětovnému použití | m2 | 1,000 | 1,607 |
| Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 2m2 k opětovnému použití | m2 | 1,000 | 0,949 |
| Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 4m2 k opětovnému použití | m2 | 1,000 | 0,776 |
| Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 4m2 k opětovnému použití | m2 | 1,000 | 0,628 |
| Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2 | kus | 1,000 | 0,034 |
| Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2 | kus | 1,000 | 0,041 |
| Oprava oken dvojitých bez deštění tmelením | m2 | 1,000 | 1,398 |
| Oprava oken dvojitých bez deštění s výměnou kování | m2 | 1,000 | 3,253 |
| Oprava oken dvojitých bez deštění s výměnou křídel a kování | m2 | 1,000 | 5,089 |
| Oprava oken dvojitých s deštěním tmelením | m2 | 1,000 | 1,343 |
| Oprava oken dvojitých s deštěním s výměnou kování | m2 | 1,000 | 3,304 |
| Oprava oken dvojitých s deštěním s výměnou křídel a kování | m2 | 1,000 | 5,090 |
| Oprava oken zdvojených otevíravých tmelením | m2 | 1,000 | 1,130 |
| Oprava oken zdvojených otevíravých s výměnou kování | m2 | 1,000 | 2,718 |
| Oprava oken zdvojených otevíravých s výměnou křídel a kování | m2 | 1,000 | 4,694 |
| Oprava oken zdvojených kyvných nebo otočných tmelením | m2 | 1,000 | 1,939 |
| Oprava oken zdvojených kyvných nebo otočných s výměnou křídel | m2 | 1,000 | 3,944 |
| Oprava oken zdvojených kyvných nebo otočných s výměnou křídel a kování | m2 | 1,000 | 5,479 |
| Oprava oken dřevěných - okenní sklápěčky s olivou | kus | 1,000 | 0,750 |
| Oprava oken dřevěných - okenní záskočky | kus | 1,000 | 0,250 |
| Oprava oken dřevěných - dvoucestné rozvory | kus | 1,000 | 0,300 |
| Oprava oken dřevěných - protiplechu jazýčkového uzávěru | kus | 1,000 | 0,150 |
| Oprava oken dřevěných - rozpěrného háčku nebo závitového obrtlíku | kus | 1,000 | 0,150 |
| Oprava oken dřevěných - lavičníku | kus | 1,000 | 0,250 |
| Oprava oken dřevěných - vnějšího rohovníku | kus | 1,000 | 0,250 |
| Oprava oken dřevěných - závěsu | kus | 1,000 | 0,350 |
| Oprava oken dřevěných - stavěče křídel | kus | 1,000 | 0,450 |
| Oprava oken dřevěných - klapačky s dvoucestnou rozvorou | kus | 1,000 | 1,100 |
| Oprava oken dřevěných - vlysu | kus | 1,000 | 1,250 |
| Oprava oken dřevěných - svislé nebo vodorovné příčky | kus | 1,000 | 1,950 |
| Oprava oken dřevěných - spodního vlysu okenního rámu s deštěním | kus | 1,000 | 1,500 |
| Oprava oken dřevěných - bočního vlysu okenního rámu s deštěním | kus | 1,000 | 2,500 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Oprava oken dřevěných - okenního sloupku nebo poutce | kus | 1,000 | 1,000 |
| Oprava oken dřevěných - části křídla s osazením nových čepů | kus | 1,000 | 2,000 |
| Oprava oken dřevěných - okapnice | kus | 1,000 | 0,600 |
| Oprava oken jednoduchých dřevěných - přihoblováním v polodrážce | m | 1,000 | 0,050 |
| Oprava oken zdvojených dřevěných - přihoblováním v polodrážce | m | 1,000 | 0,100 |
| Oprava oken otočných a kyvných dřevěných - přihoblováním v polodrážce | m | 1,000 | 0,150 |
| Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie | m | 1,000 | 0,186 |
| Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska | m | 1,000 | 0,186 |
| Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 45 mm | m | 1,000 | 0,186 |
| Příplatek k montáži oken zalomené ostění připojovací spára do 15 mm se spárou zalomení do 7 mm | m | 1,000 | 0,223 |
| Příplatek k montáži oken zalomené ostění připojovací spára do 15 mm se spárou zalomení do 10 mm | m | 1,000 | 0,223 |
| Příplatek k montáži oken zalomené ostění připojovací spára do 45 mm se spárou zalomení do 10 mm | m | 1,000 | 0,223 |
| Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací spára do 35 mm | m | 1,000 | 0,223 |
| Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací spára do 35 mm bez butylu | m | 1,000 | 0,223 |
| Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací spára do 65 mm | m | 1,000 | 0,223 |
| Příplatek k montáži oken rovné ostění perlinka připojovací spára do 20 mm | m | 1,000 | 0,223 |
| Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva | kus | 1,000 | 3,403 |
| Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva | kus | 1,000 | 4,584 |
| Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových s pevnými bočními díly včetně rámu do zdiva | kus | 1,000 | 3,851 |
| Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových s díly a nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva | kus | 1,000 | 5,027 |
| Montáž balkónových dveří zdvojených dvoukřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva | kus | 1,000 | 4,584 |
| Montáž balkónových dveří zdvojených dvoukřídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva | kus | 1,000 | 5,726 |
| Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do dřeva | kus | 1,000 | 3,245 |
| Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do dřeva | kus | 1,000 | 4,407 |
| Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových s pevnými bočními díly včetně rámu do dřeva | kus | 1,000 | 3,672 |
| Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových s díly a nadsvětlíkem včetně rámu do dřeva | kus | 1,000 | 4,888 |
| Montáž balkónových dveří zdvojených dvoukřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do dřeva | kus | 1,000 | 4,407 |
| Montáž balkónových dveří zdvojených dvoukřídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do dřeva | kus | 1,000 | 5,364 |
| Oprava balkónových dveří dvojitých deštěných bez výměny dílčích prvků nebo kování | m2 | 1,000 | 1,456 |
| Oprava balkónových dveří dvojitých deštěných s výměnou dílčích prvků | m2 | 1,000 | 2,953 |
| Oprava balkónových dveří dvojitých deštěných s výměnou kompletních křídel | m2 | 1,000 | 4,484 |
| Montáž balkónových dveří dvojitých jednokřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva | kus | 1,000 | 3,776 |
| Montáž balkónových dveří dvojitých jednokřídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva | kus | 1,000 | 4,948 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montáž balkónových dveří dvojitých jednokřídlových s pevnými bočními díly včetně rámu do zdiva | kus | 1,000 | 4,253 |
| Montáž balkónových dveří dvojitých jednokřídlových s pevnými díly a nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva | kus | 1,000 | 5,436 |
| Montáž balkónových dveří dvojitých dvoukřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva | kus | 1,000 | 4,948 |
| Montáž balkónových dveří dvojitých dvoukřídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva | kus | 1,000 | 6,134 |
| Montáž balkónových dveří dvojitých jednokřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do dřeva | kus | 1,000 | 3,636 |
| Montáž balkónových dveří dvojitých jednokřídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do dřeva | kus | 1,000 | 4,817 |
| Montáž balkónových dveří dvojitých jednokřídlových s pevnými bočními díly včetně rámu do dřeva | kus | 1,000 | 4,114 |
| Montáž balkónových dveří dvojitých jednokřídlových s díly a nadsvětlíkem včetně rámu do dřeva | kus | 1,000 | 5,293 |
| Montáž balkónových dveří dvojitých dvoukřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do dřeva | kus | 1,000 | 4,817 |
| Montáž balkónových dveří dvojitých dvoukřídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do dřeva | kus | 1,000 | 5,963 |
| Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do panelu | kus | 1,000 | 3,165 |
| Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do panelu | kus | 1,000 | 4,325 |
| Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových s pevnými bočními díly včetně rámu do panelu | kus | 1,000 | 3,626 |
| Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových s pevnými díly a nadsvětlíkem včetně rámu do panelu | kus | 1,000 | 4,419 |
| Montáž balkónových dveří zdvojených dvoukřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do panelu | kus | 1,000 | 4,147 |
| Montáž balkónových dveří zdvojených dvoukřídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do panelu | kus | 1,000 | 5,327 |
| Montáž balkónových dveří dvojitých jednokřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do panelu | kus | 1,000 | 3,556 |
| Montáž balkónových dveří dvojitých jednokřídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do panelu | kus | 1,000 | 4,689 |
| Montáž balkónových dveří dvojitých jednokřídlových s pevnými bočními díly včetně rámu do panelu | kus | 1,000 | 3,996 |
| Montáž balkónových dveří dvojitých jednokřídlových s pevnými díly a nadsvětlíkem včetně rámu do panelu | kus | 1,000 | 5,176 |
| Montáž balkónových dveří dvojitých dvoukřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do panelu | kus | 1,000 | 4,725 |
| Montáž balkónových dveří dvojitých dvoukřídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do panelu | kus | 1,000 | 5,871 |
| Oprava balkónových dveří zdvojených tmelením | m2 | 1,000 | 1,656 |
| Oprava balkónových dveří zdvojených s výměnou kování | m2 | 1,000 | 3,044 |
| Oprava balkónových dveří zdvojených s výměnou křídel a kování | m2 | 1,000 | 4,522 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 1,682 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 1,825 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 1,915 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 2,040 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 2,859 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 3,304 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 3,527 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních s Pb vložkou do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 3,527 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních s Pb vložkou do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 3,898 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních s Pb vložkou do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 4,485 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m masivní dřevo s polodrážkou do ocel zárubně | kus | 1,000 | 1,728 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m masivní dřevo s polodrážkou do oc zárubně | kus | 1,000 | 1,872 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m masivní dřevo s polodrážkou do oc zárubně | kus | 1,000 | 1,961 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š nad 1,45 m masivní dřevo s polodrážkou do oc zárubně | kus | 1,000 | 2,093 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m masivní dřevo do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 1,657 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m masivní dřevo do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 1,800 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m masivní dřevo do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 1,889 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m masivní dřevo do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 2,022 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do dřevěné rámové zárubně | kus | 1,000 | 1,764 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně | kus | 1,000 | 1,907 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do dřevěné rámové zárubně | kus | 1,000 | 1,997 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do dřevěné rámové zárubně | kus | 1,000 | 2,122 |
| Montáž nadsvětlíkových křídel výšky do 500 mm do dřevěné rámové zárubně | kus | 1,000 | 1,218 |
| Montáž nadsvětlíkových křídel výšky přes 500 mm do dřevěné rámové zárubně | kus | 1,000 | 1,333 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně | kus | 1,000 | 1,811 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně | kus | 1,000 | 1,954 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně | kus | 1,000 | 2,043 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně | kus | 1,000 | 2,159 |
| Montáž nadsvětlíkových křídel výšky do 500 mm masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně | kus | 1,000 | 1,267 |
| Montáž nadsvětlíkových křídel výšky přes 500 mm masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně | kus | 1,000 | 1,383 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do dřevěné rámové zárubně | kus | 1,000 | 3,090 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do dřevěné rámové zárubně | kus | 1,000 | 3,544 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do dřevěné rámové zárubně | kus | 1,000 | 3,784 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních s Pb vložkou do dřevěné zárubně | kus | 1,000 | 3,780 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních s Pb vložkou do dřevěné zárubně | kus | 1,000 | 4,153 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních s Pb vložkou do dřevěné rámové zárubně | kus | 1,000 | 4,570 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně | kus | 1,000 | 1,805 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně | kus | 1,000 | 1,956 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do obložkové zárubně | kus | 1,000 | 2,186 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do obložkové zárubně | kus | 1,000 | 2,998 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně | kus | 1,000 | 3,045 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně | kus | 1,000 | 3,514 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do obložkové zárubně | kus | 1,000 | 3,736 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních s Pb vložkou do obložkové zárubně | kus | 1,000 | 3,736 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š nad 0,8m požárních s Pb vložkou do obložkové zárubně | kus | 1,000 | 4,127 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních s Pb vložkou do obložkové zárubně | kus | 1,000 | 4,527 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m masivní dřevo polodrážka obložková zárubeň | kus | 1,000 | 2,002 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š nad 0,8 m masivní dřevo polodrážka obložková zárubeň | kus | 1,000 | 2,095 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m masivní dřevo polodrážka obložková zárubeň | kus | 1,000 | 2,233 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š nad 1,45 m masivní dřevo polodrážka obložková zárubeň | kus | 1,000 | 3,049 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m masivní dřevo do obložkové zárubně | kus | 1,000 | 3,507 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š nad 0,8 m masivní dřevo do obložkové zárubně | kus | 1,000 | 3,738 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m masivní dřevo do obložkové zárubně | kus | 1,000 | 3,736 |
| Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š nad 1,45m masivní dřevo do obložkové zárubně | kus | 1,000 | 4,107 |
| Montáž dveřních křídel kývavých jednokřídlových š do 1 m do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 2,265 |
| Montáž dveřních křídel kývavých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 2,441 |
| Montáž dveřních křídel kývavých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 2,505 |
| Montáž dveřních křídel kývavých jednokřídlových š do 1 m masivní dřevo do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 2,312 |
| Montáž dveřních křídel kývavých dvoukřídlových š do 1,45 m masivní dřevo do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 2,487 |
| Montáž dveřních křídel kývavých dvoukřídlových š přes 1,45 m masivní dřevo do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 2,552 |
| Montáž dveřních křídel kývavých jednokřídlových š do 1 m do rámové zárubně | kus | 1,000 | 2,326 |
| Montáž dveřních křídel kývavých dvoukřídlových š do 1,45 m do rámové zárubně | kus | 1,000 | 2,512 |
| Montáž dveřních křídel kývavých dvoukřídlových š přes 1,45 m do rámové zárubně | kus | 1,000 | 2,577 |
| Montáž dveřních křídel kývavých jednokřídlových š do 1 m masivní dřevo do rámové zárubně | kus | 1,000 | 2,373 |
| Montáž dveřních křídel kývavých dvoukřídlových š do 1,45 m masivní dřevo do rámové zárubně | kus | 1,000 | 2,559 |
| Montáž dveřních křídel kývavých dvoukřídlových š přes 1,45 m masivní dřevo do rámové zárubně | kus | 1,000 | 2,623 |
| Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou | kus | 1,000 | 2,856 |
| Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou | kus | 1,000 | 3,166 |
| Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou | kus | 1,000 | 3,372 |
| Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou | kus | 1,000 | 3,579 |
| Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí do 1650 mm do pouzdra s jednou kapsou | kus | 1,000 | 3,682 |
| Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí do 2450 mm do pouzdra s jednou kapsou | kus | 1,000 | 3,888 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí šířky do 1650 mm do pouzdra se dvěma kapsami | kus | 1,000 | 5,024 |
| Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí šířky do 2450 mm do pouzdra se dvěma kapsami | kus | 1,000 | 6,776 |
| Montáž posuvných dveří čtyřkřídlových průchozí šířky do 3300 mm do pouzdra se dvěma kapsami | kus | 1,000 | 8,529 |
| Montáž posuvných dveří čtyřkřídlových průchozí šířky do 4900 mm do pouzdra se dvěma kapsami | kus | 1,000 | 9,221 |
| Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí výšky do 2,5 m a šířky do 800 mm do pojezdu na stěnu | kus | 1,000 | 2,335 |
| Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí výšky do 2,5 m a šířky do 1200 mm do pojezdu na stěnu | kus | 1,000 | 2,576 |
| Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí výšky do 2,5 m a šířky do 800 mm do pojezdu na stěnu | kus | 1,000 | 2,779 |
| Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí výšky do 2,5 m a šířky do 1200 mm do pojezdu na stěnu | kus | 1,000 | 2,957 |
| Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí výšky do 2,5 m a šířky do 1650 mm do pojezdu na stěnu | kus | 1,000 | 3,076 |
| Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí výšky do 2,5 m a šířky do 2450 mm do pojezdu na stěnu | kus | 1,000 | 3,232 |
| Montáž posuvných dveří čtyřkřídlových průchozí šířky do 3300 mm do pojezdu na stěnu | kus | 1,000 | 4,323 |
| Montáž posuvných dveří čtyřkřídlových průchozí šířky do 4900 mm do pojezdu na stěnu | kus | 1,000 | 6,047 |
| Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí výšky přes 2,5 m a šířky do 800 mm do pojezdu na stěnu | kus | 1,000 | 4,838 |
| Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí výšky přes 2,5 m a šířky do 1200 mm do pojezdu na stěnu | kus | 1,000 | 5,523 |
| Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí výšky přes 2,5 m a šířky do 800 mm do pojezdu na stěnu | kus | 1,000 | 5,914 |
| Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí výšky přes 2,5 m a šířky do 1200 mm do pojezdu na stěnu | kus | 1,000 | 6,208 |
| Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí výšky přes 2,5 m a šířky do 1650 mm do pojezdu na stěnu | kus | 1,000 | 6,501 |
| Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí výšky přes 2,5 m a šířky do 2450 mm do pojezdu na stěnu | kus | 1,000 | 6,795 |
| Montáž skládacích dveří jednokřídlových do pojezdu na stěnu | kus | 1,000 | 5,551 |
| Montáž skládacích dveří dvoukřídlových do pojezdu na stěnu | kus | 1,000 | 7,410 |
| Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 1,000 | 7,360 |
| Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva | kus | 1,000 | 8,604 |
| Montáž vchodových dveří jednokřídlových s pevnými bočními díly do zdiva | kus | 1,000 | 8,124 |
| Montáž vchodových dveří jednokřídlových s díly a nadsvětlíkem do zdiva | kus | 1,000 | 9,409 |
| Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 1,000 | 8,159 |
| Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdiva | kus | 1,000 | 9,462 |
| Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s pevnými bočními díly do zdiva | kus | 1,000 | 8,925 |
| Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s díly a nadsvětlíkem do zdiva | kus | 1,000 | 10,200 |
| Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do dřevěné kce | kus | 1,000 | 7,115 |
| Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do dřevěné kce | kus | 1,000 | 8,365 |
| Montáž vchodových dveří jednokřídlových s pevnými bočními díly do dřevěné kce | kus | 1,000 | 7,844 |
| Montáž vchodových dveří jednokřídlových s díly a nadsvětlíkem do dřevěné kce | kus | 1,000 | 9,127 |
| Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez nadsvětlíku do dřevěné kce | kus | 1,000 | 7,880 |
| Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s nadsvětlíkem do dřevěné kce | kus | 1,000 | 9,161 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s pevnými bočními díly do dřevěné kce | kus | 1,000 | 8,660 |
| Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s díly a nadsvětlíkem do dřevěné kce | kus | 1,000 | 9,953 |
| Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do betonové kce | kus | 1,000 | 7,479 |
| Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do betonové kce | kus | 1,000 | 8,700 |
| Montáž vchodových dveří jednokřídlových s pevnými bočními díly do betonové kce | kus | 1,000 | 8,188 |
| Montáž vchodových dveří jednokřídlových s díly a nadsvětlíkem do betonové kce | kus | 1,000 | 9,490 |
| Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez nadsvětlíku do betonové kce | kus | 1,000 | 8,248 |
| Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s nadsvětlíkem do betonové kce | kus | 1,000 | 9,495 |
| Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s pevnými bočními díly do betonové kce | kus | 1,000 | 9,020 |
| Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s díly a nadsvětlíkem do betonové kce | kus | 1,000 | 10,280 |
| Montáž dveřních křídel jednokřídlových dokování závěsů na universální zárubeň | kus | 1,000 | 0,660 |
| Montáž dveřních křídel dvoukřídlových dokování závěsů na universální zárubeň | kus | 1,000 | 1,320 |
| Montáž dveřních křídel dokování okopného plechu | kus | 1,000 | 0,260 |
| Montáž dveřních křídel dokování krycího plechu 1/2 plochy dveří | kus | 1,000 | 2,953 |
| Montáž dveřních křídel dokování krycího plechu celá plocha dveří | kus | 1,000 | 5,158 |
| Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň | kus | 1,000 | 0,465 |
| Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 1,000 | 0,555 |
| Montáž dveřních křídel dokování stavěče křídla | kus | 1,000 | 0,200 |
| Osazení větrací mřížky s vyvrtáním otvoru do 50 mm | kus | 1,000 | 0,223 |
| Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru | kus | 1,000 | 0,288 |
| Montáž dveřního kování - klapačky dveřního křídla | kus | 1,000 | 0,500 |
| Montáž dveřního kování - zhotovení lůžka na osazení protiplechu | kus | 1,000 | 0,300 |
| Montáž dveřního kování - protiplechu | kus | 1,000 | 0,150 |
| Montáž dveřního kování - zhotovení lůžka na osazení pákové zástrče | kus | 1,000 | 1,000 |
| Montáž dveřního kování - pákové zástrče | kus | 1,000 | 0,290 |
| Montáž dveřního kování - vrchní zástrče | kus | 1,000 | 0,200 |
| Montáž dveřního interiérového kování - zámku | kus | 1,000 | 0,209 |
| Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 1,000 | 0,335 |
| Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku | kus | 1,000 | 0,305 |
| Montáž dveřního bezpečnostního kování - přídavného zámku | kus | 1,000 | 0,775 |
| Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou | kus | 1,000 | 0,374 |
| Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového | kus | 1,000 | 4,185 |
| Montáž dveřního bezpečnostního kování - rozvorového zámku tříbodového | kus | 1,000 | 3,767 |
| Montáž dveřního bezpečnostního kování - rozvorového zámku pětibodového | kus | 1,000 | 6,105 |
| Montáž dveřního bezpečnostního kování - závory dvoubodové | kus | 1,000 | 3,582 |
| Montáž dveřního bezpečnostního kování - závory čtyřbodové | kus | 1,000 | 4,838 |
| Montáž dveřního bezpečnostního kování - dveřního kukátka | kus | 1,000 | 0,615 |
| Montáž dveřního kování - držadla kyvných dveří | kus | 1,000 | 0,350 |
| Demontáž dveřních křídel okopného plechu | kus | 1,000 | 0,095 |
| Demontáž samozavírače dveřních křídel | kus | 1,000 | 0,191 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Demontáž stavěče dveřních křídel | kus | 1,000 | 0,074 |
| Demontáž dveřní klapačky dveřních křídel | kus | 1,000 | 0,185 |
| Demontáž dveřních profilovaných lišt ze stávající zárubně | m | 1,000 | 0,100 |
| Demontáž zámkového protiplechu v rámu dveří | kus | 1,000 | 0,068 |
| Demontáž vrchní dveřní zástrče | kus | 1,000 | 0,074 |
| Demontáž pákové dveřní zástrče | kus | 1,000 | 0,108 |
| Demontáž pružinového závěsu kyvných dveří | kus | 1,000 | 0,300 |
| Demontáž držadla kyvných dveří | kus | 1,000 | 0,105 |
| Demontáž interiérového zámku | kus | 1,000 | 0,097 |
| Demontáž interiérového štítku s klikou | kus | 1,000 | 0,155 |
| Demontáž bezpečnostního zámku | kus | 1,000 | 0,142 |
| Demontáž bezpečnostního přídavného zámku | kus | 1,000 | 0,361 |
| Demontáž bezpečnostního štítku s klikou | kus | 1,000 | 0,174 |
| Demontáž bezpečnostního panikového kování | kus | 1,000 | 1,941 |
| Demontáž bezpečnostního rozvorového zámku tříbodového | kus | 1,000 | 1,747 |
| Demontáž bezpečnostního rozvorového zámku pětibodového | kus | 1,000 | 2,833 |
| Demontáž bezpečnostní rozvorové závory dvoubodové | kus | 1,000 | 1,660 |
| Demontáž bezpečnostní rozvorové závory čtyřbodové | kus | 1,000 | 2,244 |
| Demontáž bezpečnostního dveřního kukátka | kus | 1,000 | 0,285 |
| Oprava dveřních křídel tmelením | m2 | 1,000 | 0,682 |
| Oprava dveřních křídel s výměnou kování | m2 | 1,000 | 1,393 |
| Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových | kus | 1,000 | 0,110 |
| Demontáž dveřních prahů u dveří dvoukřídlových | kus | 1,000 | 0,150 |
| Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva bez výměny dílčích prvků nebo kování | m2 | 1,000 | 0,725 |
| Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva s výměnou kompletních dílů | m2 | 1,000 | 1,590 |
| Oprava dveřních křídel vyřezání otvoru pro zasklení nebo větrání | kus | 1,000 | 0,965 |
| Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva vyřezání otvoru pro zasklení nebo větrání | kus | 1,000 | 1,039 |
| Oprava dveřních křídel z měkkého dřeva - vyříznutí otvoru 1/3 pro sklo | kus | 1,000 | 2,350 |
| Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva - vyříznutí otvoru 1/3 pro sklo | kus | 1,000 | 2,500 |
| Oprava dveřních křídel seříznutí křídla | kus | 1,000 | 0,186 |
| Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva seříznutí křídla | kus | 1,000 | 0,260 |
| Oprava dveřních křídel dřevěných - lůžka protiplechu | kus | 1,000 | 0,800 |
| Oprava dveřních křídel dřevěných - po pákové zástrči | kus | 1,000 | 1,650 |
| Oprava dveřních křídel dřevěných - přihoblováním po obvodu | m | 1,000 | 0,250 |
| Oprava dveřních křídel překování dveří na opačnou stranu | kus | 1,000 | 2,370 |
| Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva překování dveří na opačnou stranu | kus | 1,000 | 3,081 |
| Oprava dveřních křídel zakování dveří jednokřídlových do dřevěné zárubně | kus | 1,000 | 1,615 |
| Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva zakování dveří jednokřídlových do dřevěné zárubně | kus | 1,000 | 2,302 |
| Oprava dveřních křídel z měkkého dřeva zakování dveří dvoukřídlových do dřevěné zárubně | kus | 1,000 | 2,042 |
| Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva zakování dveří dvoukřídlových do dřevěné zárubně | kus | 1,000 | 4,927 |
| Oprava dveřních křídel zakrytí výplně dveří | kus | 1,000 | 0,817 |
| Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva zakrytí výplně dveří | kus | 1,000 | 0,928 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Oprava dveřních křídel z měkkého dřeva - prasklé výplně bez vybrání | kus | 1,000 | 0,450 |
| Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva - prasklé výplně bez vybrání | kus | 1,000 | 0,500 |
| Oprava dveřních křídel z měkkého dřeva - vodorovného vlysu | kus | 1,000 | 2,200 |
| Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva - vodorovného vlysu dveří | kus | 1,000 | 2,300 |
| Oprava dveřních křídel z měkkého dřeva - vlysu dveří se závěsy | kus | 1,000 | 3,200 |
| Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva - vlysu dveří se závěsy | kus | 1,000 | 3,500 |
| Oprava dveřních křídel z měkkého dřeva - vlysu dveří se zámkem | kus | 1,000 | 3,900 |
| Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva - vlysu dveří se zámkem | kus | 1,000 | 4,100 |
| Oprava dveřních křídel výměna výplně dveří | kus | 1,000 | 0,742 |
| Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva výměna výplně dveří | kus | 1,000 | 0,884 |
| Oprava obložení tesařské zárubně pro dveře jednokřídlové | kus | 1,000 | 1,723 |
| Oprava obložení tesařské zárubně pro dveře dvoukřídlové | kus | 1,000 | 1,729 |
| Oprava obložení slepé zárubně trojstranné pro dveře jednokřídlové | kus | 1,000 | 1,442 |
| Oprava obložení slepé zárubně trojstranné pro dveře dvoukřídlové | kus | 1,000 | 1,236 |
| Oprava vyspravením dřevěné zárubně pro dveře jednokřídlové | kus | 1,000 | 1,030 |
| Oprava vyspravením dřevěné zárubně pro dveře dvoukřídlové | kus | 1,000 | 0,824 |
| Oprava dveřních křídel - klapačky | kus | 1,000 | 0,600 |
| Oprava a údržba dřevěných dveří - výměna okopového plechu | kus | 1,000 | 0,330 |
| Oprava dveřních křídel samozavírače dveří na zárubeň dřevěnou | kus | 1,000 | 1,182 |
| Oprava dveřních křídel samozavírače dveří na zárubeň ocelovou | kus | 1,000 | 1,254 |
| Výměna stavěče dveřních křídel | kus | 1,000 | 0,244 |
| Výměna kukátka ve dveřním křídle | kus | 1,000 | 0,617 |
| Výměna protiplechu v rámu dveří | kus | 1,000 | 0,173 |
| Výměna pružinového závěsu kyvných dveří | kus | 1,000 | 0,399 |
| Výměna zámku interiérových dveří | kus | 1,000 | 0,286 |
| Výměna klik se štítky interiérových dveří | kus | 1,000 | 0,457 |
| Výměna držadla kyvných dveří | kus | 1,000 | 0,261 |
| Výměna vrchní zástrče dveřního křídla | kus | 1,000 | 0,219 |
| Výměna pákové zástrče dveřního křídla | kus | 1,000 | 0,325 |
| Výměna zámku bezpečnostních dveří | kus | 1,000 | 0,420 |
| Výměna klik se štítky u bezpečnostních dveří | kus | 1,000 | 0,512 |
| Výměna panikového madla bezpečnostních dveř | kus | 1,000 | 5,750 |
| Výměna dvoubodové závory bezpečnostních dveří | kus | 1,000 | 4,920 |
| Výměna čtyřbodové závory bezpečnostních dveří | kus | 1,000 | 6,645 |
| Výměna tříbodového rozvorového zámku bezpečnostních dveří | kus | 1,000 | 5,173 |
| Výměna pětibodového rozvorového zámku bezpečnostních dveří | kus | 1,000 | 8,388 |
| Montáž střešního okna do krytiny ploché 55 x 78 cm | kus | 1,000 | 3,276 |
| Montáž střešního okna do krytiny ploché 66 x 118 cm | kus | 1,000 | 3,624 |
| Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 98 cm | kus | 1,000 | 3,843 |
| Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 118 cm | kus | 1,000 | 3,996 |
| Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 140 cm | kus | 1,000 | 4,169 |
| Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 160 cm | kus | 1,000 | 4,251 |
| Montáž střešního okna do krytiny ploché 88 x 118 cm | kus | 1,000 | 4,430 |
| Montáž střešního okna do krytiny ploché 94 x 118 cm | kus | 1,000 | 4,620 |
| Montáž střešního okna do krytiny ploché 94 x 140 cm | kus | 1,000 | 4,821 |
| Montáž střešního okna do krytiny ploché 114 x 118 cm | kus | 1,000 | 5,002 |
| Montáž střešního okna do krytiny ploché 114 x 140 cm | kus | 1,000 | 5,183 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montáž střešního okna do krytiny tvarované 55 x 78 cm | kus | 1,000 | 3,431 |
| Montáž střešního okna do krytiny tvarované 66 x 118 cm | kus | 1,000 | 3,775 |
| Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 98 cm | kus | 1,000 | 3,994 |
| Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 118 cm | kus | 1,000 | 4,144 |
| Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 140 cm | kus | 1,000 | 4,365 |
| Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 160 cm | kus | 1,000 | 4,401 |
| Montáž střešního okna do krytiny tvarované 88 x 118 cm | kus | 1,000 | 4,600 |
| Montáž střešního okna do krytiny tvarované 94 x 118 cm | kus | 1,000 | 4,775 |
| Montáž střešního okna do krytiny tvarované 94 x 140 cm | kus | 1,000 | 4,962 |
| Montáž střešního okna do krytiny tvarované 114 x 118 cm | kus | 1,000 | 5,161 |
| Montáž střešního okna do krytiny tvarované 114 x 140 cm | kus | 1,000 | 5,323 |
| Demontáž střešního okna vlnitá krytina do 30° | kus | 1,000 | 0,476 |
| Demontáž střešního okna vlnitá krytina do 45° | kus | 1,000 | 0,546 |
| Demontáž střešního okna vlnitá krytina přes 45° | kus | 1,000 | 0,591 |
| Demontáž střešního okna hladká krytina do 30° | kus | 1,000 | 0,426 |
| Demontáž střešního okna hladká krytina do 45° | kus | 1,000 | 0,486 |
| Demontáž střešního okna hladká krytina přes 45° | kus | 1,000 | 0,526 |
| Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm | kus | 1,000 | 3,534 |
| Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky přes 900 mm | kus | 1,000 | 4,123 |
| Montáž zárubní rámových pro dveře dvoukřídlové rozměru 1250 mm | kus | 1,000 | 4,274 |
| Montáž zárubní rámových pro dveře dvoukřídlové rozměru 1450 mm | kus | 1,000 | 4,417 |
| Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy do 2 m2 k opětovnému použití | m2 | 1,000 | 0,283 |
| Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy přes 2 m2 k opětovnému použití | m2 | 1,000 | 0,343 |
| Demontáž zárubní dveří do 2 m2 k opětovnému použití | m2 | 1,000 | 0,263 |
| Demontáž rámu vrat do 6 m2 k opětovnému použití | m2 | 1,000 | 0,499 |
| Demontáž rámu vrat přes 6 m2 k opětovnému použití | m2 | 1,000 | 0,587 |
| Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm | kus | 1,000 | 2,925 |
| Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm | kus | 1,000 | 3,327 |
| Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm | kus | 1,000 | 3,534 |
| Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm | kus | 1,000 | 3,275 |
| Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 350 mm | kus | 1,000 | 3,684 |
| Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny přes 350 mm | kus | 1,000 | 4,012 |
| Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm | kus | 1,000 | 3,794 |
| Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm | kus | 1,000 | 4,490 |
| Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm | kus | 1,000 | 4,708 |
| Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm | kus | 1,000 | 4,417 |
| Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 350 mm | kus | 1,000 | 4,456 |
| Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře dvoukřídlové tl stěny přes 350 mm | kus | 1,000 | 4,708 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montáž obkladu kovových zárubní pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm | kus | 1,000 | 3,042 |
| Montáž obkladu kovových zárubní pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm | kus | 1,000 | 3,414 |
| Montáž obkladu kovových zárubní pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm | kus | 1,000 | 3,636 |
| Montáž obkladu kovových zárubní pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm | kus | 1,000 | 3,901 |
| Montáž obkladu kovových zárubní pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 350 mm | kus | 1,000 | 4,094 |
| Montáž obkladu kovových zárubní pro dveře dvoukřídlové tl stěny přes 350 mm | kus | 1,000 | 4,058 |
| Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou | m | 1,000 | 0,055 |
| Lišty krycí venkovní dřevěné a hliníkové pro překrytí spojů s podtmelením | m | 1,000 | 0,081 |
| Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 | kus | 1,000 | 0,030 |
| Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2 | kus | 1,000 | 0,060 |
| Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1,000 | 0,050 |
| Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 | kus | 1,000 | 0,090 |
| Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel vrat pl do 4 m2 | kus | 1,000 | 0,148 |
| Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel vrat pl přes 4 m2 | kus | 1,000 | 0,223 |
| Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých plochy do 1 m2 | kus | 1,000 | 0,030 |
| Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých plochy přes 1 do 2 m2 | kus | 1,000 | 0,056 |
| Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy do 2 m2 | kus | 1,000 | 0,068 |
| Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy přes 2 m2 | kus | 1,000 | 0,108 |
| Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla | kus | 1,000 | 0,364 |
| Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla | kus | 1,000 | 0,338 |
| Montáž záclonových krytů povrchově upravených délky do 1,75 m | kus | 1,000 | 0,428 |
| Montáž záclonových krytů povrchově upravených délky do 2,70 m | kus | 1,000 | 0,577 |
| Montáž záclonových krytů povrchově upravených délky do 3,60 m | kus | 1,000 | 0,734 |
| Montáž záclonových krytů povrchově upravených délky přes 3,60 m | kus | 1,000 | 0,877 |
| Montáž záclonových krytů povrchově upravených s olištováním délky do 1,75 m | kus | 1,000 | 0,466 |
| Montáž záclonových krytů povrchově upravených s olištováním délky do 2,70 m | kus | 1,000 | 0,688 |
| Montáž záclonových krytů povrchově upravených s olištováním délky do 3,60 m | kus | 1,000 | 0,910 |
| Montáž záclonových krytů povrchově upravených s olištováním délky přes 3,60 m | kus | 1,000 | 1,113 |
| Montáž záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných délky do 1,75 m | kus | 1,000 | 0,649 |
| Montáž záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných délky do 2,70 m | kus | 1,000 | 0,718 |
| Montáž záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných délky do 3,60 m | kus | 1,000 | 0,888 |
| Montáž záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných délky přes 3,60 m | kus | 1,000 | 1,080 |
| Montáž záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných s olištováním délky do 1,75 m | kus | 1,000 | 0,517 |
| Montáž záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných s olištováním délky do 2,70 m | kus | 1,000 | 0,749 |
| Montáž záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných s olištováním délky do přes 3,60 m | kus | 1,000 | 0,979 |
| Montáž záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných s olištováním délky přes 3,60 m | kus | 1,000 | 1,209 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m | kus | 1,000 | 0,427 |
| Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m | kus | 1,000 | 0,585 |
| Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m | kus | 1,000 | 0,749 |
| Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 2,6 m | kus | 1,000 | 0,827 |
| Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m | kus | 1,000 | 0,618 |
| Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m | kus | 1,000 | 0,877 |
| Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m | kus | 1,000 | 1,128 |
| Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m | kus | 1,000 | 1,208 |
| Montáž truhlářských desek pro clonící zařízení povrchově upravených délky do 1,69 m | kus | 1,000 | 0,377 |
| Montáž truhlářských desek pro clonící zařízení povrchově upravených délky do 2,74 m | kus | 1,000 | 0,556 |
| Montáž truhlářských desek pro clonící zařízení povrchově upravených délky do 3,60 m | kus | 1,000 | 0,729 |
| Montáž truhlářských desek pro clonící zařízení povrchově upravených délky přes 3,60 m | kus | 1,000 | 0,918 |
| Montáž truhlářských desek pro clonící zařízení z tvrdého dřeva nebo dýhovaných délky do 1,69 m | kus | 1,000 | 0,408 |
| Montáž truhlářských desek pro clonící zařízení z tvrdého dřeva nebo dýhovaných délky do 2,74 m | kus | 1,000 | 0,604 |
| Montáž truhlářských desek pro clonící zařízení z tvrdého dřeva nebo dýhovaných délky do 3,60 m | kus | 1,000 | 0,816 |
| Montáž truhlářských desek pro clonící zařízení z tvrdého dřeva nebo dýhovaných délky přes 3,60 m | kus | 1,000 | 1,004 |
| Montáž umyvadlové desky bez výřezu délky do 1000 mm | kus | 1,000 | 0,166 |
| Montáž umyvadlové desky bez výřezu délky do 2000 mm | kus | 1,000 | 0,200 |
| Montáž umyvadlové desky bez výřezu délky do 4000 mm | kus | 1,000 | 0,340 |
| Příplatek k montáži umyvadlové desky za vyřezání otvoru pro umyvadlo | kus | 1,000 | 0,250 |
| Příplatek k montáži umyvadlové desky za vyvrtání otvoru pro baterii | kus | 1,000 | 0,070 |
| Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m | kus | 1,000 | 0,345 |
| Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m | kus | 1,000 | 0,464 |
| Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m | kus | 1,000 | 0,630 |
| Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m | kus | 1,000 | 0,707 |
| Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m | kus | 1,000 | 0,521 |
| Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m | kus | 1,000 | 0,718 |
| Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m | kus | 1,000 | 0,967 |
| Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m | kus | 1,000 | 1,048 |
| Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm | kus | 1,000 | 0,243 |
| Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm | kus | 1,000 | 0,260 |
| Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových šířky do 10 cm | kus | 1,000 | 0,331 |
| Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových šířky přes 10 cm | kus | 1,000 | 0,348 |
| Montáž truhlářských vrat garážových otvíravých do zárubně do 6 m2 | kus | 1,000 | 2,252 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montáž truhlářských vrat garážových otvíravých do zárubně přes 6 m2 | kus | 1,000 | 2,805 |
| Montáž truhlářských desek lavic šířky do 500 mm | m | 1,000 | 0,375 |
| Montáž tabulí školních jednodílných | kus | 1,000 | 2,205 |
| Montáž tabulí školních dvoudílných | kus | 1,000 | 2,665 |
| Montáž tabulí školních trojdílných | kus | 1,000 | 3,286 |
| Montáž krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených | m2 | 1,000 | 0,933 |
| Montáž krytů topného tělesa z tvrdého dřeva | m2 | 1,000 | 1,009 |
| Montáž překrytí spár latí nebo prknem z měkkého dřeva | m | 1,000 | 0,116 |
| Montáž překrytí spár latí nebo prknem z tvrdého dřeva | m | 1,000 | 0,160 |
| Montáž překrytí podlahových spár lištou plochou | m | 1,000 | 0,074 |
| Montáž překrytí podlahových spár lištou rohovou | m | 1,000 | 0,093 |
| Montáž překrytí podlahových spár lištou profilovanou | m | 1,000 | 0,111 |
| Montáž překrytí stěnových spár lištou plochou | m | 1,000 | 0,124 |
| Montáž překrytí stěnových spár lištou rohovou | m | 1,000 | 0,143 |
| Montáž překrytí stěnových spár lištou profilovanou | m | 1,000 | 0,161 |
| Montáž překrytí podhledových spár lištou plochou | m | 1,000 | 0,143 |
| Montáž překrytí podhledových spár lištou rohovou | m | 1,000 | 0,161 |
| Montáž překrytí podhledových spár lištou profilovanou | m | 1,000 | 0,180 |
| Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na stěnu šířky do 600 mm | kus | 1,000 | 0,250 |
| Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na stěnu šířky do 1200 mm | kus | 1,000 | 0,450 |
| Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 600 mm | kus | 1,000 | 0,333 |
| Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm | kus | 1,000 | 0,600 |
| Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné trouby | kus | 1,000 | 0,416 |
| Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné myčky nádobí | kus | 1,000 | 0,500 |
| Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné lednice | kus | 1,000 | 0,460 |
| Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné digestoře | kus | 1,000 | 0,360 |
| Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm | kus | 1,000 | 0,300 |
| Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 1200 mm | kus | 1,000 | 0,540 |
| Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 1000 mm | kus | 1,000 | 0,167 |
| Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 2000 mm | kus | 1,000 | 0,210 |
| Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 4000 mm | kus | 1,000 | 0,350 |
| Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru | kus | 1,000 | 0,250 |
| Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky | kus | 1,000 | 0,333 |
| Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu | kus | 1,000 | 0,200 |
| Montáž zádové desky kuchyňských linek bez výřezu délky do 1000 mm | kus | 1,000 | 0,200 |
| Montáž zádové desky kuchyňských linek bez výřezu délky do 2000 mm | kus | 1,000 | 0,250 |
| Montáž zádové desky kuchyňských linek bez výřezu délky do 4000 mm | kus | 1,000 | 0,420 |
| Příplatek k montáži zádové desky kuchyňských linek za vyřezání otvoru | kus | 1,000 | 0,116 |
| Montáž poliček do kuchyňských skříněk spodních do předvrtaných dírek | kus | 1,000 | 0,042 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montáž poliček do kuchyňských skříněk horních do předvrtaných dírek | kus | 1,000 | 0,050 |
| Montáž poliček do kuchyňských skříněk spodních s vyvrtáním dírek | kus | 1,000 | 0,083 |
| Montáž poliček do kuchyňských skříněk horních s vyvrtáním dírek | kus | 1,000 | 0,108 |
| Montáž plných dvířek na kuchyňských skříňkách spodních | kus | 1,000 | 0,150 |
| Montáž částečně prosklených dvířek na kuchyňských skříňkách spodních | kus | 1,000 | 0,167 |
| Montáž skleněných dvířek na kuchyňských skříňkách spodních | kus | 1,000 | 0,180 |
| Montáž plných dvířek na kuchyňských skříňkách horních | kus | 1,000 | 0,183 |
| Montáž částečně prosklených dvířek na kuchyňských skříňkách horních | kus | 1,000 | 0,200 |
| Montáž skleněných dvířek na kuchyňských skříňkách horních | kus | 1,000 | 0,216 |
| Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk spodních | kus | 1,000 | 0,057 |
| Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk horních | kus | 1,000 | 0,080 |
| Montáž lišt plastových zaklapávacích na kuchyňských linkách | m | 1,000 | 0,070 |
| Montáž světelné rampy zavěšené délky do 1000 mm na kuchyňských linkách | kus | 1,000 | 0,260 |
| Montáž světelné rampy zavěšené délky do 2000 mm na kuchyňských linkách | kus | 1,000 | 0,325 |
| Montáž světelné rampy zavěšené délky do 4000 mm na kuchyňských linkách | kus | 1,000 | 0,546 |
| Montáž světelné rampy šroubované délky do 1000 mm na kuchyňských linkách | kus | 1,000 | 0,150 |
| Montáž světelné rampy šroubované délky do 2000 mm na kuchyňských linkách | kus | 1,000 | 0,188 |
| Montáž světelné rampy šroubované délky do 4000 mm na kuchyňských linkách | kus | 1,000 | 0,315 |
| Montáž světelné rampy uložené na sloupek délky do 1000 mm na kuchyňských linkách | kus | 1,000 | 0,216 |
| Montáž světelné rampy uložené na sloupek délky do 2000 mm na kuchyňských linkách | kus | 1,000 | 0,272 |
| Montáž světelné rampy uložené na sloupek délky do 4000 mm na kuchyňských linkách | kus | 1,000 | 0,454 |
| Montáž výsuvů zásuvky | kus | 1,000 | 0,123 |
| Montáž tlumiče zásuvky | kus | 1,000 | 0,053 |
| Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m | kus | 1,000 | 0,077 |
| Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m | kus | 1,000 | 0,880 |
| Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m | kus | 1,000 | 0,950 |
| Montáž korpusu vestavěné skříně policové jednokřídlové | kus | 1,000 | 1,048 |
| Montáž korpusu vestavěné skříně policové dvoukřídlové | kus | 1,000 | 1,345 |
| Montáž korpusu vestavěné skříně šatní jednokřídlové | kus | 1,000 | 1,041 |
| Montáž korpusu vestavěné skříně šatní dvoukřídlové | kus | 1,000 | 1,199 |
| Montáž dílu vestavěné skříně boku nebo mezistěny | kus | 1,000 | 0,133 |
| Montáž vestavěné skříně zadního dílu | kus | 1,000 | 0,175 |
| Montáž posuvných dveří vestavěné skříně s kováním | kus | 1,000 | 1,140 |
| Montáž otvíravých dveří vestavěné skříně s kováním | kus | 1,000 | 0,680 |
| Montáž otvíravých dveří vestavěné skříně koncového dorazu | kus | 1,000 | 0,118 |
| Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových | kus | 1,000 | 0,390 |
| Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových | kus | 1,000 | 0,460 |
| Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 1,000 | 2,255 |
| Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 1,000 | 2,421 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | t | 1,000 | 2,447 |
| Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m | t | 1,000 | 2,494 |
| Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 48 m | t | 1,000 | 2,520 |
| Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 60 m | t | 1,000 | 2,569 |
| Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace | t | 1,000 | 1,450 |
| Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 100 m | t | 1,000 | 1,191 |
| Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 500 m | t | 1,000 | 1,195 |
| Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 1000 m | t | 1,000 | 1,204 |
| Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m | t | 1,000 | 0,016 |