

LEGENDA

2	SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ PRIMÁRNÍHO OKRUHU VČETNĚ IZOLACE A OBJÍMEK 3 - OKRUHY 3m3/h - 4 x 6/4"	
3	SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ SEKUNDARNÍ OKRUHU VČETNĚ IZOLACE A OBJÍMEK 4 - OKRUHY 3m3/h - 4 x 6/4"	
4	EXPANZNÍ NÁDOBA PRO CHLAD NAPŘ. N 250/6 OBJEM 250L	
5	AKUMULAČNÍ NÁDOBA PRO CHLAD NAPŘ. PPS 500 OBJEM 483L	

LEGENDA

1	INSPEKČNÍ DVÍŘKA 500x500 - ZONOVÝ UZAVĚR S POHONEM DN 15, 230V - REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFERENCE DN 15, 0,05-0,25BAR - UZAVÍRACÍ A SEŘIZOVACÍ VENTIL DN 15 - 2xVKK15
	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 45/35°C - OKRUH VYTÁPĚNÍ
	ZPĚTNÉ POTRUBÍ 12/6°C - OKRUH CHLAZENÍ
21VK-600/800	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ VK
21VK-600/800	TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (ŽEBŘÍK)
TH	TERMOSTATICKÁ HLAVICE
RŠ	ROHOVÉ ŠROUBENÍ

1	SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ PRIMÁRNÍHO OKRUHU 4 - OKRUHY
2	EXPANZNÍ NÁDOBA OD F.Y. REFLEX OBJEM 250L
3	AKUMULAČNÍ NÁDOBA OBJEM 500L
4	SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ SEKUNDÁRNÍHO OKRUHU 4 -OKRUHY

Tabulka místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA m²	ÚPRAVA POVRCHU PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
3.01	ZASEDACÍ MÍSTNOST	25.00	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.02	MÍSTNOST ÚKLIDU	18.46	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.03	KANCELÁŘ	312.39	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.04	SKLAD IT	5.15	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.05	ŠATNA	12.15	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.06	SKLAD KECEPCE	7.00	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.07	ÚTOČIŠTĚ HALAREČEPCE	123.40	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.08	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ+CHODBA	21.65	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.09	SKLAD	14.15	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.10	KUCHYŇKA	21.75	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.11	HYGIENICKÉ ZAZEMÍ MUŽI	11.75	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.12	HYGIENICKÉ ZAZEMÍ ŽENY	10.70	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.13	PŘEDSTAVENSTVO	64.80	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.14	CALL ROOM	3.00	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.15	KANCELÁŘ RECEPCE CAH	48.75	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.16	KUCHYŇKA/JÍDELNA	71.55	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.17	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	56.30	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.18	KANCELÁŘ	20.80	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.19	KANCELÁŘ	20.80	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.20	CHODBA	19.80	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.21	CHODBA	31.80	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.22	CALL ROOM	11.80	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.23	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	14.80	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.24	KANCELÁŘ	27.30	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.25	CHODBA+ZÁKLADOVÁ MŘÍŽKOŠŤ	6.75	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	

- ROZVODY BUDOU PRO OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ PEX-AL-PEX.
- ROZVODY V STROPNÍM VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ BUDOU PROVEDNY Z POTRUBÍ 8x1.
- PÁTEŘNÍ ROZVODY STROPNÍHO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ PEX-AL-PEX
- ROZVODY BUDOU PRO OTOPNÉ TĚLESA BUDOU VEDENY V PODLAZE
- ROZVODY PRO STROPNÍ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ BUDOU VEDENY VE STROPĚ.
- ROZVODY PRO OTOPNÁ TĚLESA BUDOU ZAIZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 13mm
- ROZVODY PRO STROPNÍ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ BUDOU ZAIZOLOVÁNY TEPELNOU IZOLACÍ PRO CHLAD O MIN TL.20-30mm

ORIENTACE OBJEKTU



VÝŠKOVÉ OSAZENÍ OBJEKTU



Podpis zodpovědné osoby:

Razítko zodpovědné osoby:

Verze číslo: 01.00

Ze dne:

Číslo paré:

STAVBA:

Místo - Jeseniova 2769 / 208, Praha 3, Žižkov

CENTRUM APLIKOVANÉHO VÝZKUMU
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A NÁSTAVBA 4. NP

INVESTOR:

VŠE V PRAZE

Adresa: Náměstí W. Churchilla 4, Praha 3 130 67

PROJEKTANT:

Vedoucí projektant Ing. Daniel Florián
Vypracoval Ing. Daniel Florián
Návrh stavby

ING. DANIEL FLORIÁN
TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2
TEL. : 723 373 167
E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:

Stupeň dokumentace - dokumentace pro realizaci stavby

Datum - 07. 2017

D 1. - STAVEBNÍ OBJEKT - SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.NP, NÁSTAVBA 4. NP
D. 1.4. - VYTÁPĚNÍ

NÁZEV VÝKRESU

PŮDORYS - 4.NP

Měřítko 1:100

Číslo výkresu 02