

LEGENDA

1 VODOMĚRNÁ SKŘÍŇKA
- 2 x KK 20
- 2 x KK 20 S VYPOUŠTĚNÍM
- 1 x VODOMĚR NA STV Qn=1,5m3/h, G 1/2", L=110mm
- 1 x VODOMĚR NA TV Qn=1,5m3/h, G 1/2", L=110mm

H POŽÁRNÍ HYDRANT DN25 S HADICÍ 30m

POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C

POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C

POTRUBÍ CIRKULACE 50°C

POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU

- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODLAZE, V POHHLEDU A PŘÍPADNĚ VE ZDI
- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PPr PN 16.
- POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU BUDE Z UHLÍKOVÉ OCELI.
- POTRUBÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 9-13mm.
- JEDNOTLIVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY MIMO SPRCH BUDOU PŘIPOJENY POTRUBÍ d20.
- NOVÝ VODOVOD SE NAPOJÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ STOUPAČKY.
- PŘESNÉ MÍSTO NAPOJENÍ SE UPŘESNÍ NA STAVBĚ PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ.

Tabulka mistnosti

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA	ÚPRAVA POVRCHŮ PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
3.01	ZASEDACÍ MÍSTNOST	25,30	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.02	MEETING ROOMS	18,45	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.03	KANCELÁŘ	312,70	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.04	SKLAD IT	9,15	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.05	ŠATNA	12,15	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.06	SKLAD RECEPCE	7,99	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.07	VSTUPNÍ HALA/RECEPCE	123,40	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.08	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ+CHODBA	21,65	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.09	SKLAD	14,15	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.10	KUCHYŇKA	21,73	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.11	HYGIENICKÉ ZAZEMÍ MUŽI	11,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA/ KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.12	HYGIENICKÉ ZAZEMÍ ŽENY	10,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA/ KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.13	PREZENTAČNÍ MÍSTNOST	64,80	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.14	CALL ROOM	3,00	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.15	KANCELÁŘ ŘEDITELE CAV	45,75	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.16	KUCHYŇKA/JÍDELNA	71,55	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.17	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	56,00	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.18	KANCELÁŘ	22,40	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.19	KANCELÁŘ	29,80	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.20	CHODBA	18,40	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.21	CHODBA	31,45	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT	
3.22	CALL ROOM	11,00	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.23	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	14,90	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.24	KANCELÁŘ	27,70	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.25	CHODBA+ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	9,75	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	

ORIENTACE OBJEKTU



VÝŠKOVÉ OSAZENÍ OBJEKTU

Podpis zodpovědné osoby:	Razítko zodpovědné osoby:	Verze číslo: 01.00 Ze dne:	Číslo paré:

STAVBA: Místo - Jeseniova 2769 / 208, Praha 3, Žižkov

CENTRUM APLIKOVANÉHO VÝZKUMU
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A NÁSTAVBA 4. NP

INVESTOR:
VŠE V PRAZE
Adresa: Náměstí W. Churchilla 4, Praha 3 130 67

PROJEKTANT:

Vedoucí projektant	Ing. Daniel Florián	ING. DANIEL FLORIÁN
Vypracoval	Ing. Daniel Florián	TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2
Návrh stavby		TEL. : 723 373 167
		E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:
Stupeň dokumentace - dokumentace pro realizaci stavby — Datum - 07. 2017

D 1. - STAVEBNÍ OBJEKT - SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.NP, NÁSTAVBA 4. NP
D. 1.4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

NÁZEV VÝKRESU	Měřítko	Číslo výkresu
PŮDORYS 3.NP - VODOVOD	1 : 100	01