

Kód položky	Popis	MJ	Množství	Nh celkem
1	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1,000	0,308
2	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	1,000	0,354
3	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	1,000	0,263
4	Vyčištění budov zemědělských objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	1,000	0,263
5	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	1,000	0,139
6	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	1,000	0,014
7	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	1,000	0,010
8	Čištění budov zametení schodišť	m2	1,000	0,014
9	Vybourání pozedního madla zazděného	m	1,000	0,290
10	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva kamenného	kus	1,000	0,171
11	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného	kus	1,000	0,150
12	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva betonového	kus	1,000	0,181
13	Vybourání skrabáků, stoupacích želez nebo kominových konzol ze zdiva kamenného	kus	1,000	0,239
14	Vybourání skrabáků, stoupacích želez nebo kominových konzol ze zdiva cihelného	kus	1,000	0,137
15	Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev	m	1,000	0,130
16	Vybourání kanalizačních rámců včetně poklopů nebo mříží pl do 0,3 m2	kus	1,000	0,180
17	Vybourání kanalizačních rámců včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	1,000	0,260
18	Vybourání kanalizačních rámců včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2	kus	1,000	0,310
19	Vybourání prádelního kotle jednoduchého včetně podezdívky	kus	1,000	1,556
20	Vybourání prádelního kotle dvojitého včetně podezdívky	kus	1,000	2,723
21	Oprava stěn s výplní z drátěné sítě - výměna pletiva	m2	1,000	1,525
22	Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované	m2	1,000	0,720
23	Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované	m2	1,000	0,708
24	Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, nýtované	m2	1,000	0,768
25	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubovaných	m2	1,000	0,781
26	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných	m2	1,000	0,888
27	Montáž stěn plechových šroubovaných	m2	1,000	0,804
28	Montáž stěn plechových svařovaných	m2	1,000	0,792
29	Montáž stěn plechových nýtované	m2	1,000	0,837
30	Demontáž příček šroubovaných do suti	m2	1,000	0,781
31	Demontáž příček svařovaných do suti	m2	1,000	0,888
32	Demontáž příček šroubovaných k dalšímu použití	m2	1,000	1,054
33	Demontáž příček svařovaných k dalšímu použití	m2	1,000	1,199
34	Montáž stěn plechových středové přesahové napojení	kus	1,000	1,750
35	Montáž stěn plechových středové dotykové napojení	kus	1,000	1,500
36	Montáž stěn plechových rohové napojení	kus	1,000	1,300
37	Montáž stěn plechových průběžné napojení	kus	1,000	1,100
38	Demontáž oplechování stěn nýtovaných	m2	1,000	0,165

39	Demontáž oplechování stěn šroubovaných	m2	1,000	0,170
40	Demontáž oplechování stěn přistřelených	m2	1,000	0,165
41	Demontáž obložení stěn kazetami	m2	1,000	0,358
42	Demontáž obložení stěn lamelami	m2	1,000	0,305
43	Montáž stěn plechových lamel šířky do 150 mm na pomocnou konstrukci	m2	1,000	0,560
44	Montáž stěn plechových lamel šířky do 150 mm do zdi	m2	1,000	0,791
45	Montáž stěn plechových lamel šířky do 75 mm na pomocnou konstrukci	m2	1,000	0,750
46	Montáž stěn plechových lamel šířky do 75 mm do zdi	m2	1,000	0,931
47	Montáž stěn, ukončení oplechování na konstrukci rozvinuté šířky do 330 mm	m	1,000	0,306
48	Montáž stěn, ukončení oplechování na konstrukci rozvinuté šířky do 600 mm	m	1,000	0,340
49	Montáž stěn, ukončení oplechování na konstrukci rozvinuté šířky do 750 mm	m	1,000	0,470
50	Montáž stěn, ukončení oplechování na konstrukci rozvinuté šířky do 1000 mm	m	1,000	0,540
51	Montáž stěn, ukončení oplechování zdi rozvinuté šířky do 330 mm	m	1,000	0,726
52	Montáž stěn, ukončení oplechování zdi rozvinuté šířky do 600 mm	m	1,000	0,821
53	Montáž stěn, ukončení oplechování zdi rozvinuté šířky do 750 mm	m	1,000	0,906
54	Montáž stěn, ukončení oplechování zdi rozvinuté šířky do 1000 mm	m	1,000	0,961
55	Montáž stěn soklová lišta na pomocnou konstrukci	m	1,000	0,300
56	Montáž stěn soklová lišta do zdi	m	1,000	0,639
57	Demontáž roštu pro oplechování příček z kazet	m2	1,000	0,176
58	Demontáž roštu pro oplechování příček z lamel	m2	1,000	0,088
59	Montáž příček z plechových dílců rozteč sloupků do 600 mm	m2	1,000	1,050
60	Montáž příček z plechových dílců rozteč sloupků do 900 mm	m2	1,000	1,294
61	Montáž příček z plechových dílců rozteč sloupků do 1200 mm	m2	1,000	1,712
62	Montáž příček plechový dílec koncový	kus	1,000	3,946
63	Montáž příček plechový dílec nadedvěrní	kus	1,000	1,060
64	Montáž příček plechový dílec s bočním prosklením	kus	1,000	1,060
65	Montáž příček sloupek střední	kus	1,000	0,500
66	Montáž příček sloupek krajní	kus	1,000	1,234
67	Montáž příček sloupek rohový	kus	1,000	0,755
68	Montáž příček lišta horní vodící	m	1,000	0,569
69	Montáž příček lišta spodní vodící	m	1,000	0,559
70	Montáž příček lišta rohová	kus	1,000	0,170
71	Montáž obložení detailů plechem tvarovaným nýtováním	m2	1,000	0,429
72	Montáž obložení detailů plechem tvarovaným šroubováním	m2	1,000	0,442
73	Montáž obložení detailů plechem tvarovaným přistřelením	m2	1,000	0,811
74	Montáž vytvoření rohu rozvinuté šířky do 250 mm	m	1,000	0,340
75	Montáž vytvoření rohu rozvinuté šířky přes 250 mm	m	1,000	0,510
76	Montáž zhotovení otvoru v ocelovém plechu plochy do 0,25 m2	kus	1,000	0,485
77	Montáž zhotovení otvoru v ocelovém plechu plochy do 0,50 m2	kus	1,000	0,780
78	Montáž zhotovení otvoru v ocelovém plechu plochy nad 0,50 m2	kus	1,000	0,880

79	Montáž zhotovení otvoru v Al plechu plochy do 0,25 m2	kus	1,000	0,505
80	Montáž zhotovení otvoru v Al plechu plochy do 0,50 m2	kus	1,000	0,805
81	Montáž zhotovení otvoru v plechu plochy přes 0,50 m2	kus	1,000	0,920
82	Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení se zasklením	m2	1,000	0,420
83	Oprava stěn pro beztmelé zasklení - výměna skla	m2	1,000	0,714
84	Oprava stěn pro beztmelé zasklení - úprava příčlív	kus	1,000	0,080
85	Oprava stěn pro beztmelé zasklení - úprava krytnic	kus	1,000	0,080
86	Oprava stěn pro beztmelé zasklení - řezání závitů do M 10	kus	1,000	0,040
87	Oprava stěn pro beztmelé zasklení - zhotovení otvoru průměru do 10mm	kus	1,000	0,013
88	Oprava stěn pro beztmelé zasklení - přivaření držáků	kus	1,000	0,040
89	Oprava stěn pro beztmelé zasklení - přivaření profilu	m	1,000	0,180
90	Oprava stěn pro beztmelé zasklení - svařování rámu	kus	1,000	0,240
91	Oprava stěn pro beztmelé zasklení - svařování konzol	kus	1,000	0,170
92	Oprava stěn pro beztmelé zasklení - úprava plechů	kus	1,000	0,110
93	Oprava stěn pro beztmelé zasklení - výměna konstrukce	kg	1,000	0,020
94	Oprava stěn pro beztmelé zasklení - výměna parapetního plechu	kus	1,000	0,110
95	Oprava stěn pro beztmelé zasklení - zakrytí spáry styku křídél	kus	1,000	0,121
96	Montáž přestavitelné příčky rámové v do 3 m modulu plného	m2	1,000	1,800
97	Montáž přestavitelné příčky rámové v do 3 m modulu s parapetem	m2	1,000	1,840
98	Montáž přestavitelné příčky rámové v do 3 m modulu celoproskleného	m2	1,000	1,760
99	Montáž přestavitelné příčky rámové v do 4 m modulu plného	m2	1,000	2,184
100	Montáž přestavitelné příčky rámové v do 4 m modulu s parapetem	m2	1,000	2,239
101	Montáž přestavitelné příčky rámové v do 4 m modulu celoproskleného	m2	1,000	2,143
102	Demontáž příček přestavitelných rámových výšky modulu do 3 m	m2	1,000	1,104
103	Demontáž příček přestavitelných rámových výšky modulu do 4 m	m2	1,000	1,343
104	Montáž přestavitelné příčky bezrámové celoprosklené jednoduché v do 3 m	m2	1,000	1,650
105	Montáž přestavitelné příčky bezrámové celoprosklené jednoduché v do 3,5 m	m2	1,000	2,198
106	Montáž přestavitelné příčky bezrámové celoprosklené dvojité v do 3 m	m2	1,000	2,750
107	Montáž přestavitelné příčky bezrámové celoprosklené dvojité v do 3,5 m	m2	1,000	3,030
108	Demontáž příček přestavitelných bezrámových celoprosklených jednoduchých výšky do 3 m	m2	1,000	0,990
109	Demontáž příček přestavitelných bezrámových celoprosklených jednoduchých výšky do 3,5 m	m2	1,000	1,318
110	Demontáž příček přestavitelných bezrámových celoprosklených dvojitých výšky do 3 m	m2	1,000	1,650
111	Demontáž příček přestavitelných bezrámových celoprosklených dvojitých výšky do 3,5 m	m2	1,000	1,818
112	Montáž mobilní příčky nezávislé v do 3 m	m2	1,000	1,847
113	Montáž mobilní příčky nezávislé v do 4 m	m2	1,000	2,135
114	Demontáž příček mobilních nezávislých s plným modulem výšky do 3 m	m2	1,000	1,108
115	Demontáž příček mobilních nezávislých s plným modulem výšky do 4 m	m2	1,000	1,281

116	Montáž mobilní příčky závěsné v do 3 m modulu plného tl 100 mm	m2	1,000	1,923
117	Montáž mobilní příčky závěsné v do 3 m modulu plného tl 120 mm	m2	1,000	2,005
118	Montáž mobilní příčky závěsné v do 4 m modulu plného tl 100 mm	m2	1,000	2,198
119	Montáž mobilní příčky závěsné v do 4 m modulu plného tl 120 mm	m2	1,000	2,280
120	Montáž závěsného systému v do 0,5 m pro příčky mobilní závěsné	m	1,000	4,950
121	Montáž závěsného systému v do 1 m pro příčky mobilní závěsné	m	1,000	5,500
122	Demontáž příček mobilních závěsných s plným modulem výšky do 3 m	m2	1,000	1,203
123	Demontáž příček mobilních závěsných s plným modulem výšky do 4 m	m2	1,000	1,368
124	Demontáž závěsného systému výšky do 0,5 m pro příčky mobilní závěsné	m	1,000	2,970
125	Demontáž závěsného systému výšky do 1 m pro příčky mobilní závěsné	m	1,000	3,300
126	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	1,000	0,456
127	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg	m	1,000	0,552
128	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 45 kg	m	1,000	0,672
129	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti přes 45 kg	m	1,000	0,962
130	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg	m	1,000	0,636
131	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do 30 kg	m	1,000	0,864
132	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do 45 kg	m	1,000	0,900
133	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti nad 45 kg	m	1,000	1,290
134	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 20 kg	m	1,000	0,480
135	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 30 kg	m	1,000	0,564
136	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 45 kg	m	1,000	0,672
137	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 60 kg	m	1,000	0,852
138	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hmotnosti přes 60 kg	m	1,000	1,220
139	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg	m	1,000	0,600
140	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti do 30 kg	m	1,000	0,768
141	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti do 45 kg	m	1,000	0,960
142	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti do 60 kg	m	1,000	1,176
143	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti přes 60 kg	m	1,000	1,682
144	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	1,000	0,357
145	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	1,000	0,486
146	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	1,000	0,513
147	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	1,000	0,697
148	Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	1,000	0,468

149	Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	1,000	0,583
150	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	1,000	0,670
151	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	1,000	0,836
152	Demontáž madel rovných	m	1,000	0,364
153	Demontáž madel schodišťových	m	1,000	0,472
154	Montáž hliníkového zábradlí balkónového nebo lodžiového rovného s výplní včetně dodávky kotevních prvků délky do 1,0 m	kus	1,000	7,500
155	Montáž hliníkového zábradlí balkónového nebo lodžiového rovného s výplní včetně dodávky kotevních prvků délky přes 1,0 do 2,0 m	kus	1,000	8,000
156	Montáž hliníkového zábradlí balkónového nebo lodžiového rovného s výplní včetně dodávky kotevních prvků délky přes 2,0 do 3,0 m	kus	1,000	8,600
157	Montáž hliníkového zábradlí balkónového nebo lodžiového rovného s výplní včetně dodávky kotevních prvků délky přes 3,0 do 4,0 m	kus	1,000	9,300
158	Montáž hliníkového zábradlí balkónového nebo lodžiového rovného s výplní včetně dodávky kotevních prvků délky přes 4,0 do 5,0 m	kus	1,000	9,900
159	Montáž hliníkového zábradlí balkónového nebo lodžiového rovného s výplní včetně dodávky kotevních prvků délky přes 5,0 do 6,0 m	kus	1,000	10,350
160	Montáž dělicí příčky hliníkového balkónového nebo lodžiového zábradlí s výplní včetně dodávky kotevních prvků výšky do 3,0 m	kus	1,000	8,200
161	Demontáž hliníkového zábradlí balkónového nebo lodžiového rovného včetně výplně délky do 3,0 m	kus	1,000	5,160
162	Demontáž hliníkového zábradlí balkónového nebo lodžiového rovného včetně výplně délky do 6,0 m	kus	1,000	6,210
163	Demontáž dělicí příčky hliníkového balkónového nebo lodžiového zábradlí včetně výplně výšky do 3,0 m	kus	1,000	4,920
164	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného	m	1,000	0,427
165	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného	m	1,000	0,562
166	Montáž oplechování a lemování ocelových kcí stěn a střech ocelovým plechem rš do 100 mm	m	1,000	0,200
167	Montáž oplechování a lemování ocelových kcí stěn a střech ocelovým plechem rš do 150 mm	m	1,000	0,219
168	Montáž oplechování a lemování ocelových kcí stěn a střech ocelovým plechem rš do 200 mm	m	1,000	0,231
169	Montáž oplechování a lemování ocelových kcí stěn a střech ocelovým plechem rš do 250 mm	m	1,000	0,239
170	Montáž oplechování a lemování ocelových kcí stěn a střech ocelovým plechem rš do 330 mm	m	1,000	0,251
171	Montáž oplechování a lemování ocelových kcí stěn a střech ocelovým plechem rš do 400 mm	m	1,000	0,279
172	Montáž oplechování a lemování ocelových kcí stěn a střech ocelovým plechem rš do 500 mm	m	1,000	0,300
173	Montáž oplechování a lemování ocelových kcí stěn a střech ocelovým plechem rš do 600 mm	m	1,000	0,327
174	Montáž oplechování a lemování ocelových kcí stěn a střech ocelovým plechem rš do 700 mm	m	1,000	0,359
175	Montáž oplechování a lemování ocelových kcí stěn a střech ocelovým plechem rš do 800 mm	m	1,000	0,398
176	Oprava větracího mechanismu pneumatického	kus	1,000	1,900

177	Oprava větracího mechanismu šnekového	kus	1,000	0,690
178	Oprava větracího mechanismu lankového	kus	1,000	0,690
179	Demontáž větracího mechanismu pneumatického	kus	1,000	7,792
180	Demontáž větracího mechanismu pákového	kus	1,000	2,023
181	Demontáž větracího mechanismu lankového	kus	1,000	0,023
182	Příplatek za demontáž každého větracího křídla	kus	1,000	1,015
183	Montáž schodnic ocelových rovných podepřených	m	1,000	0,245
184	Montáž schodnic ocelových rovných do zdiva	m	1,000	0,284
185	Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci šroubováním	m	1,000	0,308
186	Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci svařováním	m	1,000	0,289
187	Montáž schodnic ocelových vřetenových podepřených	m	1,000	0,281
188	Montáž schodnic ocelových vřetenových do zdiva	m	1,000	0,323
189	Montáž schodnic ocelových vřetenových na ocelovou konstrukci šroubováním	m	1,000	0,357
190	Montáž schodnic ocelových vřetenových na ocelovou konstrukci svařováním	m	1,000	0,357
191	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubováním	kus	1,000	0,250
192	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových svařováním	kus	1,000	0,200
193	Montáž schodišťových stupňů z kompozitních pochůzných litých roštů délky do 1 m	kus	1,000	0,500
194	Montáž schodišťových stupňů z kompozitních pochůzných skládaných roštů délky do 1 m	kus	1,000	0,575
195	Demontáž schodišťových stupňů z kompozitních pochůzných roštů	kus	1,000	1,200
196	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek do zdi	m	1,000	0,528
197	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 25 kg z trubek do zdi	m	1,000	0,655
198	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti nad 25 kg z trubek do zdi	m	1,000	0,787
199	Příplatek k montáži zábradlí z trubek za vytvoření ohybu	kus	1,000	0,500
200	Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 15 kg	m	1,000	0,528
201	Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 25 kg	m	1,000	0,655
202	Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti nad 25 kg	m	1,000	0,787
203	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 20 kg	m	1,000	0,552
204	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 40 kg	m	1,000	0,734
205	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti nad 40 kg	m	1,000	0,955
206	Příplatek k montáži zábradlí z profilů za vytvoření ohybu	kus	1,000	0,600
207	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli na ocel konstrukci hmotnosti do 20 kg	m	1,000	0,720
208	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli na ocel konstrukci hmotnosti do 40 kg	m	1,000	0,912
209	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli na ocel konstrukci hmotnosti přes 40 kg	m	1,000	0,955
210	Montáž zábradlí osazení samostatného sloupku	kus	1,000	0,430

211	Montáž zábradlí z kompozitů kotvených do zdiva	m	1,000	0,480
212	Montáž zábradlí z kompozitů kotvených do lehčených betonů	m	1,000	0,430
213	Montáž zábradlí z kompozitů kotvených do železobetonu	m	1,000	0,820
214	Montáž zábradlí z kompozitů kotvených do ocelové konstrukce	m	1,000	0,680
215	Montáž zábradlí z kompozitů kotvených do kompozitu	m	1,000	0,560
216	Demontáž zábradlí z kompozitů	m	1,000	0,320
217	Montáž ochranné konstrukce výtahových šachet pro zasklení	m2	1,000	0,550
218	Montáž ochranné konstrukce výtahových šachet bez zasklení pro výplň drátěnou sítí	m2	1,000	0,610
219	Montáž ocelových podest šroubováním	m2	1,000	0,370
220	Montáž ocelových podest svařováním	m2	1,000	0,360
221	Montáž krytiny z tvarovaných plechů nýtováním	m2	1,000	0,540
222	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	1,000	0,550
223	Montáž krytiny z tvarovaných plechů přistřelením	m2	1,000	0,520
224	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním přes kaloty	m2	1,000	0,570
225	Příplatek k cenám krytiny z tvarovaných plechů za antikondenzační úpravu plechu	m2	1,000	0,000
226	Montáž hřebene nebo nároží krytiny z tvarovaných plechů z hřebenačů	m	1,000	0,196
227	Vložení těsnícího nebo větracího prvku do krytiny z tvarovaných plechů	m	1,000	0,054
228	Vložení těsnícího pásku do spojů tvarovaných plechů ve sklonu do 10°	m	1,000	0,032
229	Demontáž krytin střech z plechů nýtovaných do suti	m2	1,000	0,231
230	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti	m2	1,000	0,238
231	Demontáž krytin střech z plechů přistřelovaných do suti	m2	1,000	0,231
232	Demontáž krytin střech z plechů nýtovaných k dalšímu použití	m2	1,000	0,274
233	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných k dalšímu použití	m2	1,000	0,325
234	Demontáž krytin střech z plechů přistřelovaných k dalšímu použití	m2	1,000	0,312
235	Montáž C-kazet skadebné š do 0,5 m kotvené do ZB kce budov v do 6 m šroubováním	m2	1,000	0,343
236	Montáž C-kazet skadebné š do 0,5 m kotvené do ZB kce budov v do 6 m přistřelením	m2	1,000	0,385
237	Montáž C-kazet skadebné š přes 0,5 do 0,6 m kotvené do ZB kce budov v do 6 m šroubováním	m2	1,000	0,332
238	Montáž C-kazet skadebné š přes 0,5 do 0,6 m kotvené do ZB kce budov v do 6 m přistřelením	m2	1,000	0,373
239	Montáž C-kazet skadebné š do 0,5 m kotvené do ocelové kce budov v do 6 m šroubováním	m2	1,000	0,292
240	Montáž C-kazet skadebné š do 0,5 m kotvené do ocelové kce budov v do 6 m přistřelením	m2	1,000	0,335
241	Montáž C-kazet skadebné š přes 0,5 do 0,6 m kotvené do ocelové kce budov v do 6 m šroubováním	m2	1,000	0,287
242	Montáž C-kazet skadebné š přes 0,5 do 0,6 m kotvené do ocelové kce budov v do 6 m přistřelením	m2	1,000	0,327
243	Demontáž C-kazet skadebné šířky do 0,5 m budov v do 6 m šroubováním	m2	1,000	0,339
244	Demontáž C-kazet skadebné šířky do 0,5 m budov v do 6 m přistřelením	m2	1,000	0,384
245	Demontáž C-kazet skadebné šířky přes 0,5 do 0,6 m budov v do 6 m šroubováním	m2	1,000	0,332

246	Demontáž C-kazet skadebné šířky přes 0,5 do 0,6 m budov v do 6 m přistřelením	m2	1,000	0,373
247	Montáž C-kazet skadebné š do 0,5 m kotvené do ŽB kce budov v do 12 m šroubováním	m2	1,000	0,409
248	Montáž C-kazet skadebné š do 0,5 m kotvené do ŽB kce budov v do 12 m přistřelením	m2	1,000	0,455
249	Montáž C-kazet skadebné š přes 0,5 do 0,6 m kotvené do ŽB kce budov v do 12 m šroubováním	m2	1,000	0,396
250	Montáž C-kazet skadebné š přes 0,5 do 0,6 m kotvené do ŽB kce budov v do 12 m přistřelením	m2	1,000	0,422
251	Montáž C-kazet skadebné š do 0,5 m kotvené do ocelové kce budov v do 12 m šroubováním	m2	1,000	0,348
252	Montáž C-kazet skadebné š do 0,5 m kotvené do ocelové kce budov v do 12 m přistřelením	m2	1,000	0,393
253	Montáž C-kazet skadebné š přes 0,5 do 0,6 m kotvené do ocelové kce budov v do 12 m šroubováním	m2	1,000	0,341
254	Montáž C-kazet skadebné š přes 0,5 do 0,6 m kotvené do ocelové kce budov v do 12 m přistřelením	m2	1,000	0,386
255	Demontáž C-kazet skadebné šířky do 0,5 m budov v do 12 m šroubováním	m2	1,000	0,377
256	Demontáž C-kazet skadebné šířky do 0,5 m budov v do 12 m přistřelením	m2	1,000	0,425
257	Demontáž C-kazet skadebné šířky přes 0,5 do 0,6 m budov v do 12 m šroubováním	m2	1,000	0,369
258	Demontáž C-kazet skadebné šířky přes 0,5 do 0,6 m budov v do 12 m přistřelením	m2	1,000	0,416
259	Montáž C-kazet skadebné š do 0,5 m kotvené do ŽB kce budov v do 24 m šroubováním	m2	1,000	0,489
260	Montáž C-kazet skadebné š do 0,5 m kotvené do ŽB kce budov v do 24 m přistřelením	m2	1,000	0,531
261	Montáž C-kazet skadebné š přes 0,5 do 0,6 m kotvené do ŽB kce budov v do 24 m šroubováním	m2	1,000	0,432
262	Montáž C-kazet skadebné š přes 0,5 do 0,6 m kotvené do ŽB kce budov v do 24 m přistřelením	m2	1,000	0,479
263	Montáž C-kazet skadebné š do 0,5 m kotvené do ocelové kce budov v do 24 m šroubováním	m2	1,000	0,388
264	Montáž C-kazet skadebné š do 0,5 m kotvené do ocelové kce budov v do 24 m přistřelením	m2	1,000	0,441
265	Montáž C-kazet skadebné š přes 0,5 do 0,6 m kotvené do ocelové kce budov v do 24 m šroubováním	m2	1,000	0,365
266	Montáž C-kazet skadebné š přes 0,5 do 0,6 m kotvené do ocelové kce budov v do 24 m přistřelením	m2	1,000	0,423
267	Demontáž C-kazet skadebné šířky do 0,5 m budov v do 24 m šroubováním	m2	1,000	0,390
268	Demontáž C-kazet skadebné šířky do 0,5 m budov v do 24 m přistřelením	m2	1,000	0,442
269	Demontáž C-kazet skadebné šířky přes 0,5 do 0,6 m budov v do 24 m šroubováním	m2	1,000	0,382
270	Demontáž C-kazet skadebné šířky přes 0,5 do 0,6 m budov v do 24 m přistřelením	m2	1,000	0,430
271	Příplatek k montáži C-kazet za přiřezání	m	1,000	0,250
272	Příplatek k montáži C-kazet za zhotovení otvoru plochy do 0,1 m2	kus	1,000	0,290
273	Příplatek k montáži C-kazet za zhotovení otvoru plochy přes 0,1 do 0,25 m2	kus	1,000	0,480

274	Příplatek k montáži C-kazet za zhotovení otvoru plochy přes 0,25 do 0,50 m2	kus	1,000	0,630
275	Montáž C-kazet - pomocné konstrukce z tenkostěnných profilů svařováním	m	1,000	0,310
276	Montáž C-kazet - pomocné konstrukce z tenkostěnných profilů šroubováním	m	1,000	0,380
277	Montáž C-kazet - pomocné konstrukce z tenkostěnných profilů přistřelením	m	1,000	0,395
278	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem budov v do 6 m nýtováním	m2	1,000	0,670
279	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem budov v do 6 m šroubováním	m2	1,000	0,680
280	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem budov v do 12 m nýtováním	m2	1,000	0,693
281	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem budov v do 12 m šroubováním	m2	1,000	0,706
282	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem budov v do 24 m nýtováním	m2	1,000	0,723
283	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem budov v do 24 m šroubováním	m2	1,000	0,740
284	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem budov v do 32 m nýtováním	m2	1,000	0,735
285	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem budov v do 32 m šroubováním	m2	1,000	0,752
286	Příplatek k montáži vnějšího obkladu za zhotovení otvoru plochy do 0,10 m2	kus	1,000	0,300
287	Příplatek k montáži vnějšího obkladu za zhotovení otvoru plochy přes 0,10 do 0,25 m2	kus	1,000	0,485
288	Příplatek k montáži vnějšího obkladu za zhotovení otvoru plochy přes 0,25 do 0,50 m2	kus	1,000	0,780
289	Příplatek k montáži vnějšího obkladu za zhotovení otvoru plochy přes 0,50 m2	kus	1,000	0,880
290	Montáž distančního pozinkovaného profilu tvaru "Z" pro vodorovně kladený obklad	m	1,000	0,390
291	Montáž distančního pozinkovaného profilu tvaru "OMEGA" pro vodorovně kladený obklad	m	1,000	0,500
292	Montáž obkladu z hliník. kompozitních panelů stěn skryté uchycení budov v do 6 m	m2	1,000	1,924
293	Montáž obkladu z hliník. kompozitních panelů stěn skryté uchycení budov v do 12 m	m2	1,000	1,960
294	Montáž obkladu z hliník. kompozitních panelů stěn skryté uchycení budov v do 24 m	m2	1,000	1,969
295	Montáž obkladu z hliník. kompozitních panelů stěn skryté uchycení budov v do 32 m	m2	1,000	1,989
296	Montáž obkladu z hliník. kompozitních panelů podhledů skryté uchycení budov v do 6 m	m2	1,000	2,030
297	Montáž obkladu z hliník. kompozitních panelů podhledů skryté uchycení budov v do 12 m	m2	1,000	2,090
298	Montáž obkladu z hliník. kompozitních panelů podhledů skryté uchycení budov v do 24 m	m2	1,000	2,132
299	Montáž obkladu z hliník. kompozitních panelů podhledů skryté uchycení budov v do 32 m	m2	1,000	2,153
300	Montáž podkladní podkonstrukce pro skryté uchycení panelu S profilu	m	1,000	0,210
301	Montáž podkladní podkonstrukce pro skryté uchycení panelu Z profilu včetně PVC klipu	m	1,000	0,250
302	Montáž obkladu z hliník. kompozitních panelů stěn viditelné uchycení budov v do 6 m	m2	1,000	2,428

303	Montáž obkladu z hliník. kompozitních panelů stěn viditelné uchycení budov v do 12 m	m2	1,000	2,478
304	Montáž obkladu z hliník. kompozitních panelů stěn viditelné uchycení budov v do 24 m	m2	1,000	2,490
305	Montáž obkladu z hliník. kompozitních panelů stěn viditelné uchycení budov v do 32 m	m2	1,000	2,527
306	Montáž obkladu z hliník. kompozitních panelů podhledů viditelné uchycení budov v do 6 m	m2	1,000	2,552
307	Montáž obkladu z hliník. kompozitních panelů podhledů viditelné uchycení budov v do 12 m	m2	1,000	2,601
308	Montáž obkladu z hliník. kompozitních panelů podhledů viditelné uchycení budov v do 24 m	m2	1,000	2,612
309	Montáž obkladu z hliník. kompozitních panelů podhledů viditelné uchycení budov v do 32 m	m2	1,000	2,653
310	Montáž podkladní podkonstrukce pro viditelné uchycení panelu T profilu	m	1,000	0,310
311	Montáž podkladní podkonstrukce pro viditelné uchycení panelu KT profilu	kus	1,000	0,290
312	Příplatek k montáži kompozitního panelu za zhotovení otvoru plochy do 0,10 m2	kus	1,000	0,487
313	Příplatek k montáži kompozitního panelu za zhotovení otvoru plochy přes 0,10 m2 do 0,25 m2	kus	1,000	0,608
314	Příplatek k montáži kompozitního panelu za zhotovení otvoru plochy přes 0,25 m2 do 0,50 m2	kus	1,000	0,915
315	Příplatek k montáži kompozitního panelu za zhotovení otvoru plochy přes 0,50 m2	kus	1,000	1,096
316	Příplatek k montáži kompozitního panelu za montáž zaobleného panelu	m2	1,000	0,400
317	Příplatek k montáži kompozitního panelu za řezání panelu	m	1,000	0,100
318	Příplatek k montáži kompozitního panelu za frézování panelu	m	1,000	0,520
319	Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem budov v do 6 m nýtováním	m2	1,000	0,670
320	Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem budov v do 6 m šroubováním	m2	1,000	0,680
321	Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem budov v do 12 m nýtováním	m2	1,000	0,693
322	Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem budov v do 12 m šroubováním	m2	1,000	0,706
323	Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem budov v do 24 m nýtováním	m2	1,000	0,723
324	Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem budov v do 24 m šroubováním	m2	1,000	0,740
325	Demontáž obkladu z kompozitních panelů skryté uchycení budov v do 6 m	m2	1,000	0,759
326	Demontáž obkladu z kompozitních panelů skryté uchycení budov v do 12 m	m2	1,000	0,772
327	Demontáž obkladu z kompozitních panelů skryté uchycení budov v do 24 m	m2	1,000	0,778
328	Demontáž obkladu z kompozitních panelů skryté uchycení budov v do 32 m	m2	1,000	0,788
329	Demontáž obkladu z kompozitních panelů viditelné uchycení budov v do 6 m	m2	1,000	0,921
330	Demontáž obkladu z kompozitních panelů viditelné uchycení budov v do 12 m	m2	1,000	0,985
331	Demontáž obkladu z kompozitních panelů viditelné uchycení budov v do 24 m	m2	1,000	0,989

332	Demontáž podkladního roštu kompozitních panelů	m2	1,000	0,450
333	Montáž rastrové fasády s průhlednými výplňovými panely LOP pro budovu výšky do 6 m	m2	1,000	3,797
334	Montáž rastrové fasády s průhlednými výplňovými panely LOP pro budovu výšky do 12 m	m2	1,000	3,900
335	Montáž rastrové fasády s průhlednými výplňovými panely LOP pro budovu výšky do 24 m	m2	1,000	3,971
336	Montáž rastrové fasády s průhlednými výplňovými panely LOP pro budovu výška do 32 m	m2	1,000	4,007
337	Montáž rastrové fasády s neprůhlednými výplňovými panely LOP pro budovu výšky do 6 m	m2	1,000	3,986
338	Montáž rastrové fasády s neprůhlednými výplňovými panely LOP pro budovu výšky do 12 m	m2	1,000	4,095
339	Montáž rastrové fasády s neprůhlednými výplňovými panely LOP pro budovu výšky do 24 m	m2	1,000	4,213
340	Montáž rastrové fasády s neprůhlednými výplňovými panely LOP pro budovu výšky do 32 m	m2	1,000	4,208
341	Příplatek za pole s integrovanými otevíracími elementy roštové fasády LOP	m2	1,000	2,000
342	Montáž modulové fasády LOP pro budovu výšky do 6 m	m2	1,000	3,164
343	Montáž modulové fasády LOP pro budovu výšky do 12 m	m2	1,000	3,290
344	Montáž modulové fasády LOP pro budovu výšky do 24 m	m2	1,000	3,294
345	Montáž modulové fasády LOP pro budovu výšky do 32 m	m2	1,000	3,360
346	Montáž bodově kotvené fasády LOP pro budovu výšky do 6 m	m2	1,000	2,279
347	Montáž bodově kotvené fasády LOP pro budovu výšky do 12 m	m2	1,000	2,369
348	Montáž bodově kotvené fasády LOP pro budovu výšky do 24 m	m2	1,000	2,372
349	Montáž bodově kotvené fasády LOP pro budovu výšky do 32 m	m2	1,000	2,412
350	Montáž skleněné markýzy nad vstupy	m2	1,000	2,500
351	Demontáž rastrové fasády LOP pro budovu výšky do 6 m	m2	1,000	1,328
352	Demontáž rastrové fasády LOP pro budovu výšky do 12 m	m2	1,000	1,365
353	Demontáž rastrové fasády LOP pro budovu výšky do 24 m	m2	1,000	1,389
354	Demontáž rastrové fasády LOP pro budovu výška do 32 m	m2	1,000	1,403
355	Demontáž modulové fasády LOP pro budovu výšky do 6 m	m2	1,000	1,108
356	Demontáž modulové fasády LOP pro budovu výšky do 12 m	m2	1,000	1,152
357	Demontáž modulové fasády LOP pro budovu výšky do 24 m	m2	1,000	1,152
358	Demontáž modulové fasády LOP pro budovu výšky do 32 m	m2	1,000	1,175
359	Demontáž bodově kotvené fasády LOP pro budovu výšky do 6 m	m2	1,000	0,797
360	Demontáž bodově kotvené fasády LOP pro budovu výšky do 12 m	m2	1,000	0,829
361	Demontáž bodově kotvené fasády LOP pro budovu výšky do 24 m	m2	1,000	0,831
362	Demontáž bodově kotvené fasády LOP pro budovu výšky do 32 m	m2	1,000	0,847
363	Demontáž skleněné markýzy nad vstupy	m2	1,000	0,500
364	Montáž fasádních kovových obkladů oplechování horní	m	1,000	0,150
365	Montáž fasádních kovových obkladů oplechování rohové	m	1,000	0,180
366	Montáž fasádních kovových obkladů spodní okapový plech	m	1,000	0,120
367	Montáž fasádních kovových obkladů lamelových š-75mm do zdiva v-10m	m2	1,000	0,720

368	Montáž fasádních kovových obkladů lamelových š-75mm do zdiva v-20m	m2	1,000	0,850
369	Montáž fasádních kovových obkladů lamelových š-75mm do zdiva v20-m	m2	1,000	1,020
370	Montáž fasádních kovových obkladů lamelových š-150mm do zdiva v-10m	m2	1,000	0,600
371	Montáž fasádních kovových obkladů lamelových š-150mm do zdiva v-20m	m2	1,000	0,708
372	Montáž fasádních kovových obkladů lamelových š-150mm do zdiva v20-m	m2	1,000	0,835
373	Montáž fasádních kovových obkladů kazetových do zdiva v-10m	m2	1,000	0,770
374	Montáž fasádních kovových obkladů kazetových do zdiva v-20m	m2	1,000	0,850
375	Montáž fasádních kovových obkladů kazetových do zdiva v20-m	m2	1,000	0,980
376	Montáž fasádních kovových obkladů hladkých do zdiva v-10m	m2	1,000	0,730
377	Montáž fasádních kovových obkladů hladkých do zdiva v-20m	m2	1,000	0,830
378	Montáž fasádních kovových obkladů hladkých do zdiva v20-m	m2	1,000	0,950
379	Montáž fasádních kovových obkladů - roštu opláštění	m2	1,000	5,254
380	Montáž fasádních kovových obkladů okapnice	m	1,000	0,609
381	Montáž fasádních kovových obkladů obvodového ukončení	m	1,000	0,649
382	Montáž fasádních kovových obkladů podokenního plechu	kus	1,000	0,324
383	Montáž fasádních kovových obkladů bočního okenního plechu	kus	1,000	0,486
384	Montáž fasádních kovových obkladů oplechování soklu	m	1,000	0,609
385	Montáž fasádních kovových obkladů oplechování rohu	m	1,000	0,180
386	Montáž fasádních kovových obkladů oplechování atiky	m	1,000	0,536
387	Montáž fasádních kovových obkladů paždíku	m	1,000	0,659
388	Montáž kovových slunolamů horizontálních	m2	1,000	1,230
389	Montáž kovových slunolamů vertikálních	m2	1,000	1,230
390	Montáž osazení kanálového krytu	kg	1,000	0,017
391	Příplatek za vyřezání a úpravu otvoru v kanálovém krytu	kus	1,000	0,135
392	Příplatek za zhotovení rohu kanálového krytu	kus	1,000	0,270
393	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	1,000	0,150
394	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	1,000	0,210
395	Osazení náběhového rámu úzkého š 45 mm k čistícím rohožím	m	1,000	0,170
396	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek výšky do 100 mm	m2	1,000	0,490
397	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 100 do 150 mm	m2	1,000	0,490
398	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 150 do 200 mm	m2	1,000	0,490
399	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 200 do 250 mm	m2	1,000	0,510
400	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 250 do 300 mm	m2	1,000	0,510
401	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 300 do 400 mm	m2	1,000	0,510
402	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 400 do 500 mm	m2	1,000	0,540

403	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 500 do 600 mm	m2	1,000	0,540
404	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 600 do 700 mm	m2	1,000	0,540
405	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 700 do 800 mm	m2	1,000	0,540
406	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 800 do 900 mm	m2	1,000	0,540
407	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 900 do 1 000 mm	m2	1,000	0,540
408	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 1 000 do 1 100 mm	m2	1,000	0,540
409	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 1 100 do 1 200 mm	m2	1,000	0,610
410	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 1 200 do 1 300 mm	m2	1,000	0,810
411	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 1 300 do 1 400 mm	m2	1,000	0,810
412	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 1 400 do 1 500 mm	m2	1,000	0,810
413	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 1 500 do 1 600 mm	m2	1,000	0,810
414	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 1 600 do 1 700 mm	m2	1,000	0,810
415	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 1 700 do 1 800 mm	m2	1,000	0,850
416	Demontáž nosné konstrukce zdvojených podlah s lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek výšky do 500 mm	m2	1,000	0,317
417	Demontáž nosné konstrukce zdvojených podlah s lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek výšky do 1 000 mm	m2	1,000	0,338
418	Demontáž nosné konstrukce zdvojených podlah s lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek výšky do 1 500 mm	m2	1,000	0,387
419	Demontáž nosné konstrukce zdvojených podlah s lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 1 500 mm	m2	1,000	0,400
420	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky do 150 mm	m2	1,000	0,650
421	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 150 do 200 mm	m2	1,000	0,650
422	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 200 do 300 mm	m2	1,000	0,650
423	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 350 do 400 mm	m2	1,000	0,650

424	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 400 do 500 mm	m2	1,000	0,650
425	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 500 do 600 mm	m2	1,000	0,670
426	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 600 do 700 mm	m2	1,000	0,670
427	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 700 do 800 mm	m2	1,000	0,670
428	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 800 do 900 mm	m2	1,000	0,670
429	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 900 do 1 000 mm	m2	1,000	0,670
430	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 1 000 do 1 100 mm	m2	1,000	0,670
431	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 1 100 do 1 200 mm	m2	1,000	0,670
432	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 1 200 do 1 300 mm	m2	1,000	0,720
433	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 1 300 do 1 400 mm	m2	1,000	0,920
434	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 1 400 do 1 500 mm	m2	1,000	0,950
435	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 1 500 do 1 600 mm	m2	1,000	0,950
436	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 1 600 do 1 700 mm	m2	1,000	0,950
437	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 1 700 do 1 800 mm	m2	1,000	0,950
438	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 1 800 do 1 900 mm	m2	1,000	1,000
439	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 1 900 do 2 000 mm	m2	1,000	1,000
440	Demontáž nosné konstrukce zdvojených podlah s těžkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky do 500 mm	m2	1,000	0,412
441	Demontáž nosné konstrukce zdvojených podlah s těžkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky do 1 000 mm	m2	1,000	0,425
442	Demontáž nosné konstrukce zdvojených podlah s těžkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky do 1 500 mm	m2	1,000	0,481
443	Demontáž nosné konstrukce zdvojených podlah s těžkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 1 500 mm	m2	1,000	0,540
444	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x1200mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky do 200 mm	m2	1,000	0,480

445	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x1200mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 200 do 300 mm	m2	1,000	0,480
446	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x1200mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 300 do 400 mm	m2	1,000	0,480
447	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x1200mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 400 do 500 mm	m2	1,000	0,480
448	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x1200mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 500 do 600 mm	m2	1,000	0,500
449	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x1200mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 600 do 700 mm	m2	1,000	0,500
450	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x1200mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 700 do 800 mm	m2	1,000	0,500
451	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x1200mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 800 do 900 mm	m2	1,000	0,500
452	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x1200mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 900 do 1 000 mm	m2	1,000	0,500
453	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x1200mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 1 000 do 1 100 mm	m2	1,000	0,500
454	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x1200mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 1 100 do 1 200 mm	m2	1,000	0,500
455	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x1200mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 1 200 do 1 300 mm	m2	1,000	0,570
456	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x1200mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 1 300 do 1 400 mm	m2	1,000	0,770
457	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x1200mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 1 400 do 1 500 mm	m2	1,000	0,800
458	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x1200mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 1 500 do 1 600 mm	m2	1,000	0,800
459	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x1200mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 1 600 do 1 700 mm	m2	1,000	0,800
460	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x1200mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 1 700 do 1 800 mm	m2	1,000	0,800
461	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x1200mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 1 800 do 1 900 mm	m2	1,000	0,830
462	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x1200mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 1 900 do 2 000 mm	m2	1,000	0,830
463	Demontáž nosné konstrukce zdvojených podlah s těžkým provozem modulu 600x1200mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky do 500 mm	m2	1,000	0,292
464	Demontáž nosné konstrukce zdvojených podlah s těžkým provozem modulu 600x1200mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky do 1 000 mm	m2	1,000	0,301
465	Demontáž nosné konstrukce zdvojených podlah s těžkým provozem modulu 600x1200mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky do 1 500 mm	m2	1,000	0,336

466	Demontáž nosné konstrukce zdvojených podlah s těžkým provozem modulu 600x1200mm z kových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 1 500 mm	m2	1,000	0,390
467	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	1,000	0,350
468	Přířezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek zdvojených podlah	m	1,000	0,230
469	Demontáž desek zdvojených podlah rozměru do 600 x 600 mm do suti	m2	1,000	0,180
470	Demontáž desek zdvojených podlah rozměru do 600 x 600 mm ke zpětnému použití	m2	1,000	0,250
471	Demontáž podhledu kazet	m2	1,000	0,510
472	Demontáž podhledu lamel	m2	1,000	0,410
473	Demontáž podhledu tvarovaný plech	m2	1,000	0,225
474	Demontáž roštu podhledu	m2	1,000	0,100
475	Montáž podhledů lamelových š 150 plochy do 10 m2	m2	1,000	0,993
476	Montáž podhledů lamelových š 150 plochy do 20 m2	m2	1,000	0,893
477	Montáž podhledů lamelových š 150 plochy přes 20 m2	m2	1,000	0,723
478	Montáž podhledů lamelových š 75 plochy do 10 m2	m2	1,000	1,186
479	Montáž podhledů lamelových š 75 plochy do 20 m2	m2	1,000	1,040
480	Montáž podhledů lamelových š 75 plochy přes 20 m2	m2	1,000	0,983
481	Montáž podhledů lamelových š 75 vložené lišty	m	1,000	0,150
482	Montáž podhledů lamelových závěsných táhel	m2	1,000	0,976
483	Montáž podhledů lamelových úprava šikmého stropu	m	1,000	0,810
484	Montáž podhledů lamelových úprava pro svítidla	kus	1,000	0,570
485	Montáž podhledů kazetových 600x300 mm plochy do 10 m2	m2	1,000	1,273
486	Montáž podhledů kazetových 600x300 mm plochy do 20 m2	m2	1,000	1,163
487	Montáž podhledů kazetových 600x300 mm plochy přes 20 m2	m2	1,000	1,053
488	Montáž podhledů kazetových 600x600 mm plochy do 10 m2	m2	1,000	1,133
489	Montáž podhledů kazetových 600x600 mm plochy do 20 m2	m2	1,000	1,037
490	Montáž podhledů kazetových 600x600 mm plochy přes 20 m2	m2	1,000	0,941
491	Montáž podhledů kazetových 600x300 mm na ocelovou konstrukci	m2	1,000	1,000
492	Montáž podhledů kazetových 600x600 mm na ocelovou konstrukci	m2	1,000	0,870
493	Montáž podhledů kazetových 600x300 mm do zdi	m2	1,000	1,203
494	Montáž podhledů kazetových 600x600 mm do zdi	m2	1,000	1,053
495	Montáž podhledů kazetových 600x300 mm do betonu	m2	1,000	1,360
496	Montáž podhledů kazetových 600x600 mm do betonu	m2	1,000	1,220
497	Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných nýtováním	m2	1,000	0,440
498	Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných šroubováním	m2	1,000	0,450
499	Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných přistřelením	m2	1,000	0,498
500	Demontáž podhledu těles zářivkových	kus	1,000	0,215
501	Demontáž podhledu vzduchotechnické mřížky	kus	1,000	0,200
502	Montáž podhledů - pomocné konstrukce svařováním	m	1,000	0,120

503	Montáž podhledů - pomocné konstrukce šroubováním	m	1,000	0,160
504	Montáž podhledů - pomocné konstrukce přístřelením	m	1,000	0,426
505	Montáž podhledů - zářivkových těles bez prostupu	kus	1,000	0,430
506	Montáž podhledů - vzduchotechnické mřížky s prostupem	kus	1,000	0,330
507	Montáž podhledů - okrajové lišty	m	1,000	0,387
508	Montáž podhledů - úprava lamel pro nepravoúhlý obklad	m	1,000	0,160
509	Montáž podhledů - úprava kazet pro nepravoúhlý obklad	m	1,000	0,170
510	Montáž podhledů - zhotovení rohového styku lišt	kus	1,000	0,160
511	Montáž podhledů - zhotovení otvoru v lamelách do 0,25 m2	kus	1,000	0,100
512	Montáž podhledů - zhotovení otvoru v lamelách do 0,50 m2	kus	1,000	0,170
513	Montáž podhledů - zhotovení otvoru v lamelách přes 0,50 m2	kus	1,000	0,250
514	Montáž podhledů - zhotovení otvoru v podhledu kazetovém do 0,25 m2	kus	1,000	0,160
515	Montáž podhledů - zhotovení otvoru v podhledu kazetovém do 0,50 m2	kus	1,000	0,224
516	Montáž podhledů- zhotovení otvoru v podhledu kazetovém přes 0,50 m2	kus	1,000	0,320
517	Montáž podlahového roštu svařovaného	kg	1,000	0,021
518	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	1,000	0,024
519	Montáž podlahového roštu nýtovaného	kg	1,000	0,023
520	Příplatek k montáži podlahového roštu za vyřezání a úpravu otvoru v podlaze	kus	1,000	0,170
521	Příplatek k montáži podlahového roštu za úpravu roštu (krácení)	m	1,000	0,172
522	Demontáž podlah zdvojených - desek	m2	1,000	0,925
523	Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu	m2	1,000	0,120
524	Montáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných litých roštů o hmotnosti do 15 kg/m2	m2	1,000	0,600
525	Montáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných litých roštů o hmotnosti do 30 kg/m2	m2	1,000	0,750
526	Montáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných litých roštů o hmotnosti do 50 kg/m2	m2	1,000	0,830
527	Montáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných skládaných roštů o hmotnosti do 15 kg/m2	m2	1,000	0,690
528	Montáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných skládaných roštů o hmotnosti do 30 kg/m2	m2	1,000	0,825
529	Montáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných skládaných roštů o hmotnosti do 50 kg/m2	m2	1,000	0,910
530	Příplatek k montáži podlahového kompozitního roštu za zkrácení a úpravu	m	1,000	0,200
531	Demontáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných roštů	m2	1,000	0,400
532	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kus	1,000	0,530
533	Demontáž turniketu průměru do 3 m v do 3,0 m	kus	1,000	43,000
534	Demontáž turniketu průměru nad 3 m v do 3,0 m	kus	1,000	46,500
535	Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	1,000	0,470
536	Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem výšky do 1500 mm	kus	1,000	0,610
537	Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem výšky do 1800 mm	kus	1,000	0,666
538	Montáž revizních dvířek dvoukřídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	1,000	0,805

539	Montáž revizních dvířek dvoukřídlových s rámem výšky do 1500 mm	kus	1,000	0,920
540	Montáž revizních dvířek dvoukřídlových s rámem výšky do 1800 mm	kus	1,000	1,110
541	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop plochy do 6 m2	kus	1,000	9,750
542	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop plochy do 9 m2	kus	1,000	10,950
543	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop plochy do 13 m2	kus	1,000	12,040
544	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop plochy přes 13 m2	kus	1,000	13,500
545	Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem	kus	1,000	0,250
546	Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu	kus	1,000	3,500
547	Montáž vrat garážových sekčních fotobuněk	pár	1,000	0,583
548	Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové zárubně plochy do 6 m2	kus	1,000	1,872
549	Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové zárubně plochy do 9 m2	kus	1,000	2,340
550	Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové zárubně plochy do 13 m2	kus	1,000	3,216
551	Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové zárubně plochy přes 13 m2	kus	1,000	4,182
552	Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 4,5 do 10,0 m2	kus	1,000	1,548
553	Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 10,0 m2	kus	1,000	2,852
554	Demontáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop plochy do 6 m2	kus	1,000	4,388
555	Demontáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop plochy do 9 m2	kus	1,000	4,928
556	Demontáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop plochy do 13 m2	kus	1,000	5,418
557	Demontáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop plochy přes 13 m2	kus	1,000	6,075
558	Demontáž vrat garážových otvíravých plochy do 6 m2	kus	1,000	2,480
559	Demontáž vrat garážových otvíravých plochy do 9 m2	kus	1,000	3,448
560	Demontáž vrat garážových otvíravých plochy do 13 m2	kus	1,000	4,640
561	Demontáž vrat garážových otvíravých plochy přes 13 m2	kus	1,000	6,032
562	Demontáž vrat garážových posuvných do 6 m2	kus	1,000	2,484
563	Demontáž vrat garážových posuvných do 9 m2	kus	1,000	3,077
564	Demontáž vrat garážových posuvných do 13 m2	kus	1,000	4,104
565	Demontáž vrat garážových posuvných do 20 m2	kus	1,000	6,372
566	Demontáž vrat garážových posuvných do 32 m2	kus	1,000	7,884
567	Demontáž vrat garážových posuvných přes 32 m2	kus	1,000	9,978
568	Demontáž vrat garážových skládacích plochy do 6 m2	kus	1,000	4,103
569	Demontáž vrat garážových skládacích plochy do 9 m2	kus	1,000	5,904
570	Demontáž vrat garážových skládacích plochy do 13 m2	kus	1,000	7,841
571	Demontáž vrat garážových skládacích plochy přes 13 m2	kus	1,000	10,200
572	Demontáž vrat garážových skládacích plochy do 32 m2	kus	1,000	15,408
573	Demontáž vrat garážových skládacích plochy přes 32 m2	kus	1,000	20,020
574	Demontáž vrat garážových zvedacích plochy do 6 m2	kus	1,000	4,588

575	Demontáž vrat garážových zvedacích plochy do 9 m2	kus	1,000	6,888
576	Demontáž vrat garážových zvedacích plochy do 13 m2	kus	1,000	7,512
577	Demontáž vrat garážových zvedacích plochy přes 13 m2	kus	1,000	9,072
578	Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové konstrukce plochy do 6 m2	kus	1,000	5,520
579	Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové konstrukce plochy do 9 m2	kus	1,000	7,680
580	Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové konstrukce plochy do 13 m2	kus	1,000	10,320
581	Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové konstrukce plochy přes 13 m2	kus	1,000	13,417
582	Demontáž vratového těsnícího límce rozměru 3500 mm x 3500mm	kus	1,000	2,150
583	Demontáž kliky se zámkem pro ruční otevírání	kus	1,000	0,250
584	Demontáž elektrického pohonu	kus	1,000	1,630
585	Demontáž fotobuněk pro bezpečný chod	pár	1,000	0,360
586	Montáž vrat garážových posuvných do ocelové zárubně do 6 m2	kus	1,000	2,340
587	Montáž vrat garážových posuvných do ocelové zárubně do 9 m2	kus	1,000	3,120
588	Montáž vrat garážových posuvných do ocelové zárubně do 13 m2	kus	1,000	4,116
589	Montáž vrat garážových posuvných do ocelové zárubně do 20 m2	kus	1,000	5,544
590	Montáž vrat garážových posuvných do ocelové zárubně do 32 m2	kus	1,000	7,860
591	Montáž vrat garážových posuvných do ocelové zárubně přes 32 m2	kus	1,000	10,219
592	Montáž vrat garážových posuvných do ocelové konstrukce do 6 m2	kus	1,000	5,520
593	Montáž vrat garážových posuvných do ocelové konstrukce do 9 m2	kus	1,000	6,840
594	Montáž vrat garážových posuvných do ocelové konstrukce do 13 m2	kus	1,000	9,120
595	Montáž vrat garážových posuvných do ocelové konstrukce do 20 m2	kus	1,000	14,160
596	Montáž vrat garážových posuvných do ocelové konstrukce do 32 m2	kus	1,000	17,520
597	Montáž vrat garážových posuvných do ocelové konstrukce přes 32 m2	kus	1,000	22,176
598	Montáž vrat garážových skládacích do ocelové zárubně tříkřídlových plochy do 6 m2	kus	1,000	4,080
599	Montáž vrat garážových skládacích do ocelové zárubně tříkřídlových plochy do 9 m2	kus	1,000	5,460
600	Montáž vrat garážových skládacích do ocelové zárubně tříkřídlových plochy do 13 m2	kus	1,000	6,780
601	Montáž vrat garážových skládacích do ocelové zárubně tříkřídlových plochy přes 13 m2	kus	1,000	8,815
602	Montáž vrat garážových skládacích do ocelové zárubně čtyřkřídlových plochy do 20 m2	kus	1,000	10,056
603	Montáž vrat garážových skládacích do ocelové zárubně čtyřkřídlových plochy do 32 m2	kus	1,000	12,432
604	Montáž vrat garážových skládacích do ocelové zárubně čtyřkřídlových plochy přes 32 m2	kus	1,000	16,162
605	Montáž vrat garážových skládacích do ocel konstrukce tříkřídlových plochy do 6 m2	kus	1,000	9,120
606	Montáž vrat garážových skládacích do ocel konstrukce tříkřídlových plochy do 9 m2	kus	1,000	13,120
607	Montáž vrat garážových skládacích do ocel konstrukce tříkřídlových plochy do 13 m2	kus	1,000	17,440
608	Montáž vrat garážových skládacích do ocel konstrukce tříkřídlových plochy přes 13 m2	kus	1,000	22,672
609	Montáž vrat garážových skládacích do ocel konstrukce čtyřkřídlových plochy do 20 m2	kus	1,000	26,080

610	Montáž vrat garážových skládacích do ocel konstrukce čtyřkřídlových plochy do 32 m2	kus	1,000	34,240
611	Montáž vrat garážových skládacích do ocel konstrukce čtyřkřídlových plochy přes 32 m2	kus	1,000	44,512
612	Montáž vrat garážových zvedacích do ocelové zárubně do 6 m2	kus	1,000	8,740
613	Montáž vrat garážových zvedacích do ocelové zárubně do 9 m2	kus	1,000	12,528
614	Montáž vrat garážových zvedacích do ocelové zárubně do 13 m2	kus	1,000	13,920
615	Montáž vrat garážových zvedacích do ocelové zárubně přes 13 m2	kus	1,000	17,280
616	Montáž vrat garážových zvedacích do ocelové konstrukce do 6 m2	kus	1,000	10,198
617	Montáž vrat garážových zvedacích do ocelové konstrukce do 9 m2	kus	1,000	15,312
618	Montáž vrat garážových zvedacích do ocelové konstrukce do 13 m2	kus	1,000	16,704
619	Montáž vrat garážových zvedacích do ocelové konstrukce přes 13 m2	kus	1,000	20,160
620	Montáž vrat garážových protipožárních uzávěrů výšky do 197 cm	kus	1,000	4,820
621	Montáž vrat garážových protipožárních uzávěrů výšky do 220 cm	kus	1,000	5,400
622	Montáž vrat garážových protipožárních uzávěrů výšky do 240 cm	kus	1,000	6,000
623	Oprava a údržba vrat - výměna uzávěru	kus	1,000	0,612
624	Oprava a údržba vrat - výměna horního vedení	kus	1,000	0,936
625	Oprava a údržba vrat - výměna vodící kladky	kus	1,000	2,070
626	Oprava a údržba vrat - výměna čepového závěsu	kus	1,000	0,855
627	Oprava a údržba vrat - výměna lana zvedacích vrat	kus	1,000	0,090
628	Oprava a údržba vrat - výměna pružiny zvedacích vrat	kus	1,000	0,897
629	Oprava a údržba vrat - výměna gumy nárazníku	kus	1,000	0,450
630	Montáž vratového těsnícího límce do 3500 mm x 3500 mm	kus	1,000	7,200
631	Montáž kouřové zástěny pevné z jednoho kusu plochy do 300 m2	m2	1,000	0,302
632	Montáž kouřové zástěny pevné z modulů plochy do 300 m2	m2	1,000	0,333
633	Montáž kouřové zástěny pevné z jednoho kusu plochy přes 300 m2	m2	1,000	0,263
634	Montáž kouřové zástěny pevné z modulů plochy přes 300 m2	m2	1,000	0,290
635	Montáž kouřové zástěny automatické z jednoho kusu plochy do 300 m2	m2	1,000	0,566
636	Montáž kouřové zástěny automatické z modulů plochy do 300 m2	m2	1,000	0,611
637	Montáž kouřové zástěny automatické průchozí plochy do 300 m2	m2	1,000	0,635
638	Montáž kouřové zástěny automatické z jednoho kusu plochy přes 300 m2	m2	1,000	0,493
639	Montáž kouřové zástěny automatické z modulů plochy přes 300 m2	m2	1,000	0,531
640	Montáž kouřové zástěny automatické průchozí plochy přes 300 m2	m2	1,000	0,553
641	Montáž textilního roletového požárního uzávěru umístěného ve stěně plochy do 6 m2	kus	1,000	8,560
642	Montáž textilního roletového požárního uzávěru umístěného ve stěně plochy přes 6 do 9 m2	kus	1,000	10,275
643	Montáž textilního roletového požárního uzávěru umístěného ve stěně plochy přes 9 do 13 m2	kus	1,000	11,816
644	Montáž textilního roletového požárního uzávěru umístěného ve stěně plochy přes 13 do 20 m2	kus	1,000	12,998
645	Montáž textilního roletového požárního uzávěru umístěného ve stěně plochy přes 20 do 32 m2	kus	1,000	14,298

646	Montáž textilního roletového požárního uzávěru umístěného ve stěně plochy přes 32 m2	kus	1,000	15,443
647	Montáž textilního roletového požárního uzávěru umístěného ve stropě plochy do 6 m2	kus	1,000	9,325
648	Montáž textilního roletového požárního uzávěru umístěného ve stropě plochy přes 6 do 9 m2	kus	1,000	11,190
649	Montáž textilního roletového požárního uzávěru umístěného ve stropě plochy přes 9 do 13 m2	kus	1,000	12,868
650	Montáž textilního roletového požárního uzávěru umístěného ve stropě plochy přes 13 do 20 m2	kus	1,000	14,156
651	Montáž textilního roletového požárního uzávěru umístěného ve stropě plochy přes 20 do 32 m2	kus	1,000	15,572
652	Montáž textilního roletového požárního uzávěru umístěného ve stropě plochy přes 32 m2	kus	1,000	16,814
653	Demontáž textilního roletového požárního uzávěru umístěného ve stěně nebo stropě plochy do 6 m2	kus	1,000	3,640
654	Demontáž textilního roletového požárního uzávěru umístěného ve stěně nebo stropě plochy přes 6 do 9 m2	kus	1,000	4,300
655	Demontáž textilního roletového požárního uzávěru umístěného ve stěně nebo stropě plochy přes 9 do 13 m2	kus	1,000	5,160
656	Demontáž textilního roletového požárního uzávěru umístěného ve stěně nebo stropě plochy přes 13 do 20 m2	kus	1,000	5,930
657	Demontáž textilního roletového požárního uzávěru umístěného ve stěně nebo stropě plochy přes 20 do 32 m2	kus	1,000	6,500
658	Demontáž textilního roletového požárního uzávěru umístěného ve stěně nebo stropě plochy přes 32 m2	kus	1,000	7,700
659	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	1,000	0,420
660	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	1,000	0,678
661	Montáž mříží pevných přivařených	m2	1,000	0,460
662	Montáž mříží otvíravých	m2	1,000	0,420
663	Demontáž kouřové zástěny pevné plochy do 300 m2	m2	1,000	0,576
664	Demontáž kouřové zástěny pevné plochy přes 300 m2	m2	1,000	0,528
665	Demontáž kouřové zástěny automatické plochy do 300 m2	m2	1,000	0,736
666	Demontáž kouřové zástěny automatické plochy přes 300 m2	m2	1,000	0,636
667	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2	kus	1,000	0,916
668	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat přes 4 m2	kus	1,000	1,344
669	Montáž výkladců zapuštěných do 9 m2	m2	1,000	1,246
670	Montáž výkladců zapuštěných do 12 m2	m2	1,000	1,174
671	Montáž výkladců zapuštěných do 16 m2	m2	1,000	1,078
672	Montáž výkladců zapuštěných přes 16 m2	m2	1,000	1,042
673	Demontáž výkladců zapuštěných šroubovaných	m2	1,000	3,124
674	Demontáž výkladců zapuštěných svařovaných	m2	1,000	3,552
675	Montáž výkladců předsazených do 9 m2	m2	1,000	1,323
676	Montáž výkladců předsazených do 12 m2	m2	1,000	1,288
677	Montáž výkladců předsazených do 16 m2	m2	1,000	1,150
678	Montáž výkladců předsazených přes 16 m2	m2	1,000	1,126
679	Demontáž výkladců předsazených šroubovaných	m2	1,000	3,124
680	Demontáž výkladců předsazených svařovaných	m2	1,000	3,552

681	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,01 m2	kus	1,000	0,290
682	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,04 m2	kus	1,000	0,310
683	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 m2	kus	1,000	0,360
684	Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 100 mm	kus	1,000	0,300
685	Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 200 mm	kus	1,000	0,330
686	Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 300 mm	kus	1,000	0,380
687	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	1,000	0,240
688	Montáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 2000 mm na zeď	kus	1,000	3,690
689	Montáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 3500 mm na zeď	kus	1,000	5,733
690	Montáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 5000 mm na zeď	kus	1,000	7,475
691	Montáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 7500 mm na zeď	kus	1,000	9,450
692	Montáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 10000 mm na zeď	kus	1,000	11,410
693	Montáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 13000 mm na zeď	kus	1,000	13,222
694	Montáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 2000 mm na strop	kus	1,000	5,218
695	Montáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 3500 mm na strop	kus	1,000	8,138
696	Montáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 5000 mm na strop	kus	1,000	10,603
697	Montáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 7500 mm na strop	kus	1,000	13,440
698	Montáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 10000 mm na strop	kus	1,000	16,220
699	Montáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 13000 mm na strop	kus	1,000	18,822
700	Montáž markýz balkonových šířky do 2000 mm na zeď	kus	1,000	7,475
701	Montáž markýz balkonových šířky do 3500 mm na zeď	kus	1,000	9,450
702	Montáž markýz balkonových šířky do 5000 mm na zeď	kus	1,000	11,410
703	Montáž markýz balkonových šířky do 2000 mm na strop	kus	1,000	10,603
704	Montáž markýz balkonových šířky do 3500 mm na strop	kus	1,000	13,440
705	Montáž markýz balkonových šířky do 5000 mm na strop	kus	1,000	16,220
706	Montáž markýz fasádních 2000 mm	kus	1,000	9,041
707	Montáž markýz fasádních 3500 mm	kus	1,000	11,446
708	Montáž markýz fasádních 5000 mm	kus	1,000	13,812
709	Demontáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 2000 mm ze zdi	kus	1,000	7,740
710	Demontáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 3500 mm ze zdi	kus	1,000	12,800
711	Demontáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 5000 mm ze zdi	kus	1,000	16,900
712	Demontáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 7500 mm ze zdi	kus	1,000	21,740
713	Demontáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 10000 mm ze zdi	kus	1,000	27,400
714	Demontáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 13000 mm ze zdi	kus	1,000	31,440
715	Demontáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 2000 mm ze stropu	kus	1,000	10,940

716	Demontáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 3500 mm ze stropu	kus	1,000	18,800
717	Demontáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 5000 mm ze stropu	kus	1,000	24,100
718	Demontáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 7500 mm ze stropu	kus	1,000	30,000
719	Demontáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 10000 mm ze stropu	kus	1,000	39,600
720	Demontáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 13000 mm ze stropu	kus	1,000	44,640
721	Demontáž markýz balkonových šířky do 2000 mm ze zdi	kus	1,000	16,900
722	Demontáž markýz balkonových šířky do 3500 mm ze zdi	kus	1,000	22,560
723	Demontáž markýz balkonových šířky do 5000 mm ze zdi	kus	1,000	27,040
724	Demontáž markýz balkonových šířky do 2000 mm ze stropu	kus	1,000	24,100
725	Demontáž markýz balkonových šířky do 3500 mm ze stropu	kus	1,000	32,560
726	Demontáž markýz balkonových šířky do 5000 mm ze stropu	kus	1,000	38,640
727	Demontáž markýz fasádních šířky do 2000 mm	kus	1,000	20,500
728	Demontáž markýz fasádních šířky do 3500 mm	kus	1,000	26,560
729	Demontáž markýz fasádních šířky do 5000 mm	kus	1,000	32,640
730	Montáž poštovní schránky zavěšené	kus	1,000	0,875
731	Montáž poštovní schránky zazděné	kus	1,000	1,050
732	Montáž sestavy poštovních schránek zavěšených do 24 kusů	kus	1,000	0,910
733	Montáž sestavy poštovních schránek zavěšených přes 24 do 48 kusů	kus	1,000	0,840
734	Montáž sestavy poštovních schránek zavěšených přes 48 do 70 kusů	kus	1,000	0,700
735	Montáž sestavy poštovních schránek zazděných do 24 kusů	kus	1,000	1,155
736	Montáž sestavy poštovních schránek zazděných přes 24 do 48 kusů	kus	1,000	1,085
737	Montáž sestavy poštovních schránek zazděných přes 48 do 70 kusů	kus	1,000	0,910
738	Montáž sestavy poštovních schránek do pevného dílu dveří do 24 kusů	kus	1,000	0,525
739	Montáž sestavy poštovních schránek do pevného dílu dveří přes 24 do 48 kusů	kus	1,000	0,315
740	Demontáž poštovní schránky zavěšené	kus	1,000	0,920
741	Demontáž sestavy poštovních schránek zavěšených do 24 kusů	kus	1,000	0,840
742	Demontáž sestavy poštovních schránek zavěšených do 48 kusů	kus	1,000	0,640
743	Demontáž sestavy poštovních schránek zavěšených do 70 kusů	kus	1,000	0,440
744	Demontáž sestavy poštovních schránek z pevného dílu dveří do 24 kusů	kus	1,000	0,600
745	Demontáž sestavy poštovních schránek z pevného dílu dveří do 48 kusů	kus	1,000	0,360
746	Montáž venkovních požárních žebříků do zdva se suchovodem	m	1,000	2,830
747	Montáž venkovních požárních žebříků do zdva bez suchovodu	m	1,000	2,740
748	Montáž venkovních požárních žebříků do ocelové konstrukce se suchovodem	m	1,000	3,070
749	Montáž venkovních požárních žebříků do ocelové konstrukce bez suchovodu	m	1,000	2,940
750	Demontáž venkovních požárních žebříků se ochranným košem	m	1,000	5,200

751	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše	m	1,000	4,320
752	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m kotvených do zdiva	kus	1,000	11,120
753	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 m kotvených do zdiva	kus	1,000	16,160
754	Příplatek k ceně za montáž ochranného koše šroubovaný	m	1,000	0,580
755	Příplatek k ceně za montáž ochranného koše svařovaný	m	1,000	0,650
756	Montáž nástěnných žebříků z kompozitů kotvených do zdiva	m	1,000	1,610
757	Montáž nástěnných žebříků z kompozitů kotvených do lehčených betonů	m	1,000	1,430
758	Montáž nástěnných žebříků z kompozitů kotvených do železobetonu	m	1,000	2,730
759	Montáž nástěnných žebříků z kompozitů kotvených do ocelové konstrukce	m	1,000	1,860
760	Příplatek za montáž ochranného koše nástěnných žebříků z kompozitů	m	1,000	0,470
761	Demontáž nástěnných žebříků z kompozitů	m	1,000	3,160
762	Montáž lávek komínových - pochůzná konstrukce (rám a rošty)	m	1,000	1,780
763	Montáž lávek komínových - pochůzná a části nosné konstrukce lávky	m	1,000	2,600
764	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky	m	1,000	4,300
765	Demontáž komínových lávek - pochůzná konstrukce	m	1,000	1,040
766	Demontáž komínových lávek - pochůzná a části nosné konstrukce komínové lávky	m	1,000	1,320
767	Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky	m	1,000	1,480
768	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m kotvených do zdiva	kus	1,000	4,400
769	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m kotvených do betonu	kus	1,000	4,900
770	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m kotvených do celové konstrukce	kus	1,000	5,200
771	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 m kotvených do zdiva	kus	1,000	6,480
772	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 m kotvených do betonu	kus	1,000	7,230
773	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 m kotvených do celové konstrukce	kus	1,000	7,680
774	Montáž podpěrných konstrukcí pro vedení v kolektorech hmotnosti do 100 kg	kg	1,000	0,162
775	Demontáž podpěrných konstrukcí pro vedení v kolektorech řezáním hmotnosti do 100 kg	kg	1,000	0,244
776	Montáž bodů záchytného systému do žb expanzní kotvou, samořez. vruty, sevřením	kus	1,000	2,300
777	Montáž bodů záchytného systému do žb chemickou kotvou	kus	1,000	2,840
778	Montáž bodů záchytného systému do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením	kus	1,000	2,300
779	Montáž bodů záchytného systému do trapézového plechu samořeznými vruty, příchýtkami	kus	1,000	1,730
780	Montáž bodů záchytného systému do sendvičových panelů samořeznými vruty, nýtováním	kus	1,000	1,730
781	Montáž bodů záchytného systému do ocelových profilů šroubením, sevřením	kus	1,000	1,538
782	Montáž bodů záchytného systému do ocelových profilů svarem	kus	1,000	1,930

783	Montáž bodů záchytného systému do dřevěných trámových konstrukcí sevřením, kotvením	kus	1,000	4,220
784	Montáž bodů záchytného systému do šikmé střechy se střešní krytinou falcovanou	kus	1,000	2,500
785	Montáž bodů záchytného systému zátěžových volně ložených	kus	1,000	1,930
786	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu mechanickými kotvami	kus	1,000	4,764
787	Montáž bodů záchytného systému do ocelových profilů svorníky	kus	1,000	4,220
788	Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v záchytném systému poddajného kotvícího vedení do 50 m	soubor	1,000	9,600
789	Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v záchytném systému poddajného kotvícího vedení do 200 m	soubor	1,000	19,300
790	Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v záchytném systému poddajného kotvícího vedení přes 200 m	soubor	1,000	28,800
791	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvícího vedení	kus	1,000	5,760
792	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - výměna lišt ocelových šroubovaných	m	1,000	1,840
793	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - výměna lišt ocelových přivařených	m	1,000	1,600
794	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - výměna lišt Al šroubovaných	m	1,000	1,008
795	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - výměna lišt Al na pera	m	1,000	0,720
796	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - výměna lišt Al nýtovaných	m	1,000	0,784
797	Montáž vyrovnávacího můstku o rozměru 2000 mm / 2500 mm, nosnost 6000 kg	kus	1,000	8,380
798	Demontáž vyrovnávacího můstku hydraulického se sklopným nebo výsuvným čelem	kus	1,000	11,560
799	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň z umělých hmot šířky do 1,50 m	kus	1,000	2,200
800	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň z umělých hmot šířky do 2,00 m	kus	1,000	2,600
801	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů obloukových, výplň z umělých hmot šířky do 1,50 m	kus	1,000	2,400
802	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů obloukových, výplň z umělých hmot šířky do 2,00 m	kus	1,000	3,100
803	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň skleněná šířky do 1,50 m	kus	1,000	4,000
804	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň skleněná hmot šířky do 2,00 m	kus	1,000	5,200
805	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí konzol rovných, výplň z umělých hmot šířky do 1,50 m	kus	1,000	2,300
806	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí konzol rovných šířky, výplň z umělých hmot do 2,00 m	kus	1,000	2,700
807	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí konzol obloukových šířky, výplň z umělých hmot do 1,50 m	kus	1,000	2,500
808	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí konzol obloukových šířky, výplň z umělých hmot do 2,00 m	kus	1,000	3,100
809	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí konzol rovných, výplň skleněná šířky do 1,50 m	kus	1,000	3,250
810	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí konzol rovných, výplň skleněná šířky do 2,00 m	kus	1,000	5,450
811	Montáž bočních stěn u vstupů s výplní z umělých hmot	kus	1,000	2,400

812	Montáž bočních stěn u vstupů s výplní skleněnou	kus	1,000	3,600
813	Příplatek za montáž stříšky delší než 2,00 m s výplní z umělých hmot	m	1,000	1,800
814	Příplatek za montáž stříšky delší než 2,00 m s výplní skleněnou	m	1,000	3,300
815	Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z umělých hmot	m	1,000	4,320
816	Demontáž stříšek nad vstupy s výplní skleněnou	m	1,000	7,840
817	Demontáž bočních stěn u vstupů s výplní z umělých hmot	kus	1,000	5,680
818	Demontáž bočních stěn u vstupů s výplní skleněnou	kus	1,000	9,400
819	Montáž kovových lišt šroubováním	m	1,000	0,140
820	Montáž kovových lišt na pero jednostranných	m	1,000	0,100
821	Montáž kovových lišt na pero oboustranných	m	1,000	0,130
822	Montáž kovových lišt nýtováním	m	1,000	0,112
823	Montáž okopového plechu	m	1,000	0,260
824	Demontáž kovových lišt	m	1,000	0,180
825	Demontáž okopového plechu	m	1,000	0,280
826	Montáž pomocné nebo nosné konstrukce z kompozitních profilů o hmotnosti do 1 kg/m	m	1,000	0,415
827	Montáž pomocné nebo nosné konstrukce z kompozitních profilů o hmotnosti do 2,5 kg/m	m	1,000	0,445
828	Montáž pomocné nebo nosné konstrukce z kompozitních profilů o hmotnosti do 5 kg/m	m	1,000	0,495
829	Montáž pomocné nebo nosné konstrukce z kompozitních profilů o hmotnosti do 10 kg/m	m	1,000	0,545
830	Montáž pomocné nebo nosné konstrukce z kompozitních profilů o hmotnosti přes 10 kg/m	m	1,000	0,605
831	Demontáž pomocné nebo nosné konstrukce z kompozitních profilů	kg	1,000	0,388
832	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	1,000	1,600
833	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	1,000	0,440
834	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	1,000	0,266
835	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	1,000	0,200
836	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	1,000	0,134
837	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	1,000	0,075
838	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	1,000	0,058
839	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	1,000	0,045
840	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	1,000	0,044
841	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1,000	0,228
842	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	1,000	0,148
843	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	1,000	0,120
844	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 500 kg	kg	1,000	0,104
845	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg	kg	1,000	0,088
846	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1,000	0,440

847	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	1,000	0,280
848	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	1,000	0,192
849	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 500 kg	kg	1,000	0,176
850	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg	kg	1,000	0,156
851	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,000	3,327
852	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,000	3,006
853	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,000	3,016
854	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	t	1,000	3,036
855	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 48 m	t	1,000	3,058
856	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 60 m	t	1,000	3,058
857	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	1,000	1,390
858	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	1,000	1,273
859	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 500 m	t	1,000	1,279
860	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,000	1,285
861	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	1,000	0,013

Pořadí	Název	Množství	Nh
862	Přelepení spár hliníkovou folií z lešeň. klece	1,00	0,09
863	Soklová lišta hliník KZS Jubizol tl. 100 mm	1,00	0,21
864	Soklová lišta hliník KZS Jubizol tl. 120 mm	1,00	0,21
865	Soklová lišta hliník KZS Jubizol tl. 140 mm	1,00	0,21
866	Soklová lišta hliník KZS Jubizol tl. 160 mm	1,00	0,21
867	Soklová lišta hliník KZS Jubizol tl. 180 mm	1,00	0,21
868	Soklová lišta hliník KZS Jubizol tl. 200 mm	1,00	0,21
869	Potrubí hliníkové D 50 mm tloušťka stěny 1,5 mm	1,00	0,25
870	Potrubí hliníkové D 63 mm tloušťka stěny 1,5 mm	1,00	0,26
871	Demontáž otopných těles hliníkových článkových	1,00	0,08
872	Trubka svodová ProRin Al DN 50, dl. 2,0 m, hliník, prášková barva hnědá	1,00	0,07
873	Trubka svodová ProRin Al DN 50, dl. 2,0 m, hliník, prášková barva stříbrná	1,00	0,07

874	Svod spojovací ProRin AL DN 50, dl. 0,5 m, hliník, prášková barva hnědá	1,00	0,07
875	Svod spojovací ProRin AL DN 50, dl. 0,5 m, hliník, prášková barva stříbrná	1,00	0,07
876	Koleno výtokový ProRin AL DN 50/45°, hliník, prášková barva hnědá	1,00	0,07
877	Koleno výtokový ProRin AL DN 50/45°, hliník, prášková barva stříbrná	1,00	0,07
878	Koleno ProRin AL DN 50/87°, hliník, prášková barva hnědá	1,00	0,07
879	Koleno ProRin AL DN 50/87°, hliník, prášková barva stříbrná	1,00	0,07
880	Odbočka svodu DN 50/50/45° ProRin AL, hliník, prášková barva hnědá	1,00	0,07
881	Odbočka svodu DN 50/50/45° ProRin AL, hliník, prášková barva stříbrná	1,00	0,07
882	Objímka spojovací ProRin AL DN 50, hliník, prášková barva hnědá	1,00	0,07
883	Objímka spojovací ProRin AL DN 50, hliník, prášková barva stříbrná	1,00	0,07
884	Objímka DN 50 se závitem M8 ProRin AL, hliník, prášková barva hnědá	1,00	0,21
885	Objímka Watec ProFin DN 50, hliník, prášková barva hnědá	1,00	0,07
886	Objímka Watec ProFin DN 50, hliník, prášková barva stříbrná	1,00	0,07
887	Profil okapní ProFin, dlažba lepená, v.celk.17 mm, hliník, prášková barva hnědá	1,00	0,35
888	Profil okapní ProFin, dlažba lepená, v.celk.17 mm, hliník, prášková barva stříbrná	1,00	0,35
889	Roh vnější 90° ProFin DP 17, hliník, prášková barva hnědá	1,00	0,38
890	Roh vnější 90° ProFin DP 17, hliník, prášková barva stříbrná	1,00	0,38
891	Roh vnější 135° ProFin DP17, hliník, prášková barva hnědá	1,00	0,38
892	Roh vnější 135° ProFin DP17, hliník, prášková barva stříbrná	1,00	0,38
893	Roh vnitřní 90° proFin DP17, hliník, prášková barva hnědá	1,00	0,38
894	Roh vnitřní 90° proFin DP17, hliník, prášková barva stříbrná	1,00	0,38
895	Profil okapní ProFin V 55 pro malt.lože v.55 mm, hliník, prášková barva stříbrná	1,00	0,26
896	Roh vnější 90° ProFin V 55, hliník, prášková barva stříbrná	1,00	0,38
897	Profil okapní ProFin V 40 pro malt.lože v.40 mm, hliník, prášková barva stříbrná	1,00	0,26
898	Roh vnější 90° ProFin V 40, hliník, prášková barva stříbrná	1,00	0,38
899	Roh vnější 135° ProFin V 40, hliník, prášková barva stříbrná	1,00	0,38
900	Roh vnitřní 90° ProFin V 40, hliník, prášková barva stříbrná	1,00	0,38
901	Profil okapní ProFin V 55 pro malt.lože v.55 mm, hliník, prášková barva stříbrná	1,00	0,26
902	Roh vnější 90° ProFin V 55, hliník, prášková barva stříbrná	1,00	0,38
903	Profil okapní ProFin V 40 pro malt.lože v.40 mm, hliník, prášková barva stříbrná	1,00	0,26
904	Roh vnější 90° ProFin V 40, hliník, prášková barva stříbrná	1,00	0,38
905	Roh vnější 135° ProFin V 40, hliník, prášková barva stříbrná	1,00	0,38
906	Roh vnitřní 90° ProFin V 40, hliník, prášková barva stříbrná	1,00	0,38
907	Profil okapní ProFin, dlažba lepená, v.celk.17 mm, hliník, prášková barva hnědá	1,00	0,35
908	Profil okapní ProFin, dlažba lepená, v.celk.17 mm, hliník, prášková barva stříbrná	1,00	0,35
909	Roh vnější 90° ProFin DP 17, hliník, prášková barva hnědá	1,00	0,38
910	Roh vnější 90° ProFin DP 17, hliník, prášková barva stříbrná	1,00	0,38
911	Roh vnější 135° ProFin DP17, hliník, prášková barva stříbrná	1,00	0,38
912	Roh vnější 135° ProFin DP17, hliník, prášková barva hnědá	1,00	0,38
913	Roh vnitřní 90° proFin DP17, hliník, prášková barva stříbrná	1,00	0,38
914	Roh vnitřní 90° proFin DP17, hliník, prášková barva hnědá	1,00	0,38
915	Stěny protipožární hliníkové zasklené	1,00	1,03
916	Stěny protipožární hliníkové zasklené, sklo Pyroshield PO 30 minut	1,00	1,03
917	Stěny protipožární hliníkové zasklené, sklo Pyrobel PB 30 minut	1,00	1,03
918	Stěny protipožární hliníkové zasklené, sklo Pyrobel PB 45 minut	1,00	1,03
919	Montáž stěn z hliníkových profilů	1,00	1,00
920	Montáž stěn z hliníkových profilů, pouze montáž, stěna ve specifikaci	1,00	1,00
921	Stěny zasklené polykarbon. sklem Lexan Thermoclear, hliníkový rám	1,00	0,42
922	Kotvicí bod dl.300 mm nerez, pro hliníkový plech	1,00	2,64

923	Zhotovení otvoru v hliníkovém plechu do 0,25 m2	1,00	0,51
924	Zhotovení otvoru v hliníkovém plechu do 0,50 m2	1,00	0,81
925	Zhotovení otvoru v hliníkovém plechu nad 0,50 m2	1,00	0,92
926	Ostění a nadpraží, fasáda HPL des., nýty, do hl. 250mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
927	Ostění a nadpraží, sklobet. fasáda, nýty, do hl. 250mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
928	Ostění a nadpraží, ker.obklad, přichyt., do hl. 250mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
929	Ostění a nadpraží, smalt.sklo, přichyt., do hl. 250 mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
930	Ostění a nadpraží, des. 28cm, uch. skryté, do hl. 250mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
931	Ostění a nadpraží, des. 16cm, uch. skryté, do hl. 250mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
932	Ostění a nadpraží, nevid. uchyc., HPL, do hl. 250 mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
933	Ostění a nadpraží, nevid. uchyc., sklobet, do hl. 250mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
934	Ostění a nadpraží, nevid. uchyc., ker.obk, do hl. 250mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
935	Ostění a nadpraží, nevid. uchyc, smalt.sk, do hl. 250mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
936	Ostění a nadpraží, fasáda HPL des., nýty, do hl. 250mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
937	Ostění a nadpraží, sklobet. fasáda, nýty, do hl. 250mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
938	Ostění a nadpraží, ker.obklad, přichyt., do hl. 250mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
939	Ostění a nadpraží, smalt.sklo, přichyt., do hl. 250 mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
940	Ostění a nadpraží, des. 28cm, uch. skryté, do hl. 250mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
941	Ostění a nadpraží, des. 16cm, uch. skryté, do hl. 250mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
942	Ostění a nadpraží, nevid. uchyc., HPL, do hl. 250 mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
943	Ostění a nadpraží, nevid. uchyc., sklobet, do hl. 250mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
944	Ostění a nadpraží, nevid. uchyc., ker.obk, do hl. 250mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
945	Ostění a nadpraží, nevid. uchyc, smalt.sk, do hl. 250mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
946	Montáž meziokenních vložek hliníkových	1,00	2,65
947	Montáž částí lišt hliníkových šroubovaných	1,00	0,14
948	Výměna lišt hliníkových šroubovaných	1,00	0,25
949	Výměna lišt hliníkových na pera	1,00	0,18
950	Výměna lišt hliníkových nýtovaných	1,00	0,20
951	Ostění a nadpraží, nevid. uchyc., HPL, do hl. 250 mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
952	Ostění a nadpraží, nevid. uchyc., sklobet, do hl. 250mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
953	Ostění a nadpraží, nevid. uchyc., ker.obk, do hl. 250mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
954	Ostění a nadpraží, nevid. uchyc, smalt.sk, do hl. 250mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
955	Ostění a nadpraží, des. 16cm, uch. skryté, do hl. 250mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
956	Ostění a nadpraží, des. 28cm, uch. skryté, do hl. 250mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
957	Ostění a nadpraží, ker.obklad, přichyt., do hl. 250mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
958	Ostění a nadpraží, smalt.sklo, přichyt., do hl. 250 mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
959	Ostění a nadpraží, fasáda HPL des., nýty, do hl. 250mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
960	Ostění a nadpraží, sklobet. fasáda, nýty, do hl. 250mm, z hliníkového komaxitov	1,00	2,36
961	Zhotovení otvoru v hliníkovém plechu do 0,25 m2	1,00	0,51
962	Zhotovení otvoru v hliníkovém plechu do 0,50 m2	1,00	0,81
963	Zhotovení otvoru v hliníkovém plechu nad 0,50 m2	1,00	0,92
964	Kotvicí bod dl. 300 mm nerez, pro hliníkový plech	1,00	2,64
965	Hrana schodů z hliníkového profilu	1,00	0,15
966	Hrana schodů z hliníkového profilu , RB, pro tloušťku dlaždic 6 mm, roh zaob	1,00	0,15
967	Hrana schodů z hliníkového profilu , RB, pro tloušťku dlaždic 8 mm, roh zaob	1,00	0,15
968	Hrana schodů z hliníkového profilu , RB, pro tloušťku dlaždic 10 mm, roh zaob	1,00	0,15
969	Hrana schodů z hliníkového profilu , RB, pro tloušťku dlaždic 12,5 mm, roh zaob	1,00	0,15
970	Hrana schodů z hliníkového profilu , ZB, pro tl. dlaždic 6 mm, krytí hrany dlaž	1,00	0,15
971	Hrana schodů z hliníkového profilu , ZB, pro tl. dlaždic 8 mm, krytí hrany dlaž	1,00	0,15
972	Hrana schodů z hliníkového profilu , ZB, pro tl. dlaždic 10mm, krytí hrany dlaž	1,00	0,15

973	Hrana schodů z hliníkového profilu , ZB, pro tl.dlaždic 12,5, krytí hrany dlažby	1,00	0,15
974	Hrana schodů z hliníkového profilu , 73/A samolepicí 24,5 x 9 mm	1,00	0,15
975	Hrana schodů z hliníkového profilu , 74/A samolepicí 24,5 x 19 mm	1,00	0,15
976	Hrana schodů z hliníkového profilu , 73/F na hmoždinky, 24,5 x 9 mm	1,00	0,28
977	Hrana schodů z hliníkového profilu , 74/F na hmoždinky, 24,5 x 19 mm	1,00	0,28
978	Hrana schodů z hliníkového profilu , 111/F na hmoždinky, 38 x 16 mm	1,00	0,28
979	Lišta hliníková podlahová koutová	1,00	0,15
980	Lišta hliníková podlahová koutová	1,00	0,15
981	Lišta hliníková podlahová koutová, PIA, pro tloušťku dlaždic 7 mm	1,00	0,15
982	Lišta hliníková podlahová koutová, PIA, pro tloušťku dlaždic 9 mm	1,00	0,15
983	Lišta hliníková podlahová koutová, PIA, pro tloušťku dlaždic 12 mm	1,00	0,15
984	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic	1,00	0,15
985	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic, profil UA, pro tloušťku dlaždic	1,00	0,15
986	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic, profil UA, pro tloušťku dlaždic	1,00	0,15
987	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic, profil UA, pro tloušťku dlaždic	1,00	0,15
988	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic, profil UA, pro tloušťku dlaždic	1,00	0,15
989	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic, profil 99/R10, 4x5x10 mm	1,00	0,15
990	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic, profil 99/R14, 4x5x14 mm	1,00	0,15
991	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic, profil 30/A, samolepicí, šířka	1,00	0,15
992	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic, profil 30/F, na hmoždinky, šířka	1,00	0,28
993	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic, profil 27/ST, š. 30 mm, s ná	1,00	0,28
994	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic, profil 26/ST, š. 40 mm, s ná	1,00	0,28
995	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic, profil 28/ST, š.46 mm,v.13-1	1,00	0,28
996	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	1,00	0,12
997	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 6 mm	1,00	0,12
998	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	1,00	0,12
999	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm	1,00	0,12
1000	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 12 mm	1,00	0,12
1001	Lišta hliníková krycí k obkladům	1,00	0,12
1002	Lišta hliníková krycí k obkladům , profil G, samolepicí, š. 40 mm	1,00	0,12
1003	Lišta hliníková dekorativní do plochy	1,00	0,12
1004	Lišta hliníková dekorativní do plochy, profil LC/A, 10 x 7 mm	1,00	0,12
1005	Lišta hliníková dekorativní do plochy, profil LE/B, 20 x 7 mm	1,00	0,12
1006	Lišta hliníková dekorativní do plochy, profil LG/B, 40 x 7 mm	1,00	0,12
1007	Lišta hliníková rohová k obkladům	1,00	0,12
1008	Lišta hliníková rohová k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 6 mm	1,00	0,12
1009	Lišta hliníková rohová k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	1,00	0,12
1010	Lišta hliníková rohová k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm	1,00	0,12
1011	Lišta hliníková rohová k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 12,5 mm	1,00	0,12
1012	Lišta hliníková rohová k obkladům , profil ZB, pro tloušťku obkladu 6 mm	1,00	0,12
1013	Lišta hliníková rohová k obkladům , profil ZB, pro tloušťku obkladu 8 mm	1,00	0,12
1014	Lišta hliníková rohová k obkladům , profil ZB, pro tloušťku obkladu 10 mm	1,00	0,12
1015	Lišta hliníková rohová k obkladům , profil ZB, pro tloušťku obkladu 12,5 mm	1,00	0,12
1016	Lišta hliníková rohová k obkladům , profil krycí 210/A, samolepicí, 25x25 mm	1,00	0,12
1017	Metalizace hliníkem tl. 80-100 mikrometrů	1,00	0,24