

VODOVOD TYP B

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

přesný typ zařizovacích předmětů musí být odsouhlasen investorem

- U

UMYVADLO
-sifon chromový DN40 – 530 mm nad čistou podlahou
- umyvadlová stojánková baterie
- 2x RV 1/2"x3/8" – 580 mm nad čistou podlahou
- DJ

DŘEZ – DODÁVKA KUCHYŇKY
- sifon umyvadlový DN50 – 550 mm nad čistou podlahou
- 2x RV 1/2"x1/2" – ponechat stávající (měnit pouze v případě nevyhovujícího stavu)
- WC

KLOZET
- závěsný klozet a podomítkový modul
- výška odpadu 185 mm
- výška napojení vody cca 1000 mm
- SM

SPRCHA
- Sprchový kout čtverhranový 80 cm, univerzální se zápachovou uzávěrkou DN50, výška sprchové vany min. 70mm
- ruční sprcha s pákovým ovládním – 1100 mm nad čistou podlahou

LEGENDA:

- POTRUBNÍ ROZVODY STUDENÉ PITNÉ VODY
- POTRUBNÍ ROZVODY TEPLÉ VODY
- U, WC...

OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ


POZNÁMKY:

- VÝŠKY NÁPOJENÍ VODY NA ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY SE MŮŽOU LIŠIT PODLE VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU
- VŠECHNA POTRUBNÍ VEDENÍ JSOU PROVEDENA V MINIMÁLNÍM SPÁDU 0,3%
- POLOHU STÁVAJÍCÍCH STOUPAČEK NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !
- NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

DIMENZE POTRUBÍ:

- MATERIÁL: VYSOKOTLACE ZESÍŤOVANÝ POLYPROPYLEN (PPR) EKOPLASTIK PN 16
- DIMENZE UVEDENÁ VE VÝKRESE ODPOVÍDÁ VNĚJŠÍMU PRŮMĚRU POTRUBÍ
20 – 20x2,8 mm
25 – 25x3,5 mm

AXONOMETRIE



PROJECTICA, s.r.o. <small>Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2</small>	Kreslil	Kontroloval	Autorizační razítko		
	Ing. Jan Funda	Ing. Václav Petrů			
	Investor	Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3			
	Místo stavby	Koleje Vysoké školy ekonomické v areálu Jarov			
Obec	Městská část Praha 3, Hlavní město Praha				
Název akce					
REKONSTRUKCE KOUPELEN VŠE					
Dílčí část akce BLOK C			Formát	A4	
			Stupeň	DPS	
Profese D.1.4.a ZDRAVOTECHNIKA			Datum	09/2018	
			Č. Zakázky	2018-001	
Název výkresu VODOVOD TYP B		Č. Výkresu D.1.4.a-2	Měřítko 1:50	Č. Paré 0123456789	