



VODOVOD TYP A1-A4



AXONOMETRIE



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

přesný typ zařizovacích předmětů musí být odsouhlasen investorem

- U** UMYVADLO
- sifon chromový DN40 – 530 mm nad čistou podlahou
  - umyvadlová stojánková baterie
  - 2x RV 1/2"x3/8" – 580 mm nad čistou podlahou
- WC** KLOZET
- závěsný klozet a podomítkový modul
  - výška odpadu 185 mm
  - výška napojení vody cca 1000 mm
- SM** SPRCHA
- Sprchový kout čtvercový 80 cm, univerzální se zápachovou uzávěrkou DN50, výška sprchové vany min. 70mm
  - ruční sprcha s pákovým ovládáním – 1100 mm nad čistou podlahou

POZNÁMKY:

- VÝŠKY NAPOJENÍ VODY NA ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY SE MŮŽOU LIŠIT PODLE VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU
- VŠECHNA POTRUBNÍ VEDENÍ JSOU PROVEDENA V MINIMÁLNÍM SPÁDU 0,3%
- POLOHU STÁVAJÍCÍCH STOUPAČEK NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !
- NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

DIMENZE POTRUBÍ:

- MATERIÁL: VYSOKOTLACE ZESÍŤOVANÝ POLYPROPYLEN (PPR) EKOPLASTIK PN 16
- DIMENZE UVEDENÁ VE VÝKRESE ODPOVÍDÁ VNĚJŠÍMU PRŮMĚRU POTRUBÍ
- 20 – 20x2,8 mm
- 25 – 25x3,5 mm

LEGENDA:

- — — — — POTRUBNÍ ROZVODY STUDENÉ PITNÉ VODY
- — — — — POTRUBNÍ ROZVODY TEPLÉ VODY

PROJECTICA, s.r.o. Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2		Kreslil	Kontroloval	Autorizační razítko			
		Ing. Jan Funda	Ing. Václav Petrů				
		Investor	Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3				
		Místo stavby	Koleje Vysoké školy ekonomické v areálu Jarov				
		Obec	Městská část Praha 3, Hlavní město Praha				
Název akce							
REKONSTRUKCE KOUPELEN VŠE							
Dílčí část akce BLOK C						Formát	A4
						Stupeň	DPS
Profese D.1.4.a ZDRAVOTECHNIKA						Datum	09/2018
				Č. Zakázky	2018-001		
Název výkresu VODOVOD TYP A1-A4			Č. Výkresu D.1.4.a-1	Měřítko 1:50	Č. Paré 0123456789		