



## SKLADBA STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KCE:

- PVC
- DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY NA POLŠTÁŘÍCH předpoklad cca:25mm
- ŠKVÁROVÝ NÁŠYP předpoklad cca:150–200mm
- PRKENNÝ ZÁKLOP NA DŘEVĚNÝCH TRÁMCÍCH
- NOSNÁ KCE – 1300 AŽ 1320, MEZI NĚ DŘEVĚNÉ TRÁMKY 130/180mm
- PRKENNÉ PODBITÍ
- OMÍTKA NA RÁKOSOVÉM PODHLEDU
- V NĚKTERÝCH MÍSTNOSTECH PODHLED 60x60

## POZNÁMKY:

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU A DILENSKOU DOKUMENTACI.
- VEŠKERÁ DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ DILENSKÁ DOKUMENTACE, POUŽITÉ MATERIÁLY, DETAILY PROVEDENÍ A VZORKY JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT A NECHAT ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM INTERIÉRU A INVESTOREM.
- VEŠKERÉ ZMĚNY OPROTI PŮVODNÍMU NÁVRHU ZE STRANY DODAVATELE JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTU INTERIÉRU A INVESTOROV.
- VEŠKERÉ MATERIÁLY A PROVEDENÍ VÝROBKŮ MUSÍ ODPOVÍDAT PLATNÝM NORMÁM, TECHNICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM PLATNÝCH V ČR.
- PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE JEJICH ZHOTOVITEL POVINEN SI OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘESNÉ ROZMĚRY A PŘÍPADNÉ ODCHYLKY OD PROJEKTU KONZULTOVAT SE ZHOTOVITELEM VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE.
- DETAILY, KTERÉ SE NAPOUJÍ NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, BUDE NUTNÉ DOŘEŠIT PO ODHALENÍ JEDNOTLIVÝCH VRSTEV KONSTRUKCÍ. TYTO DETAILY BUDOU NAKRESLENY PROJEKTANTEM ČÁSTI V DOSTATEČNÉM ČASOVÉM PŘEDSTIHU. POKUD TO BUDE MOŽNÉ, BUDOU VYŘEŠENY PŘÍMO NA STAVBĚ.

±0.000 = 2.NP

*název a místo stavby:*

## REALIZACE PROJEKTU COWORKINGOVÉHO CENTRA

Vysoká škola ekonomická v Praze, Stara budova, n.č. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3

*investor:* Vysoká škola ekonomická v Praze  
nám. W. Churchilla 1938/4  
130 67 Praha 3 - Žižkov

*zodpovědný projektant část / vypracoval:* Studio Atelier AS, s.r.o.  
Lyčkovo náměstí 10  
186 00 Praha 8 - Karlín

*část:* D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

*stupeň:* DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

*název výkresu:*

## REZ A-A - STÁVAJÍCÍ STAV

kód:	číslo výkresu:	měřítko:	datum:	číslo paré:
2213	AS.02	1:50	02/2023	