


STUDOVNA - OBKLADY STĚN OS1-OS2 + GRAFIKA

Obklad stěny OS1 - celkový pohled




barva : bílá (výběr viz architek)

síla (tl.)čáry : 30mm


typ písma :

výška písma : 100mm

Obklad stěny OS1 - pohled



Obklad stěny OS2 - celkový pohled




barva : bílá (výběr viz architek)

síla (tl.)čáry : 30mm

typ písma :

výška písma : 100mm

Obklad stěny OS2 - pohled



Obklad stěny :
materiál stěn: Vysokotlaké laminované (HPL dle ČSN EN 438), dřevotřískové, MDF desky, o rozměrech 600/1135/18mm, některé opatřené logem přes lštěnou fólii
Kování obkladových desek přiznane s kykami. Kování podle pravidla 40mm od kraje desky. Kování na roši z lať 40/60mm zakončené na hraně obkladu vodorovnou lať
Materiál :
Designový obklad MDF + HPL tl.18mm, včetně plas.ABS, dub přírodní v barevném provedení dle odstínu určeném architektem na stavbě ve formátu 600/1135mm.... celkem 42ks - 28.6m2
Svislý asr z lať (opatřeny ochranným nátěrem proti dřevokaz.jmyzu)/40/60mm d=22/10mm .42ks, vodorovně lať 40/60 d=13m
Spojovací prostředky

celkem 42ks - 28.6m2
celkem lať 40/60mm ..0.3m3
1x kpl

±0.000 = 2.NP

název a místo stavby:

REALIZACE PROJEKTU COWORKINGOVÉHO CENTRA

Vysoká škola ekonomická v Praze, Stará judovna, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3

Investor: Zpracovány projektant části / vypracoval:

Vysoká škola ekonomická v Praze Studio Atelier AS, s.r.o.

nám. W. Churchilla 1938/4 Lyžkovo náměstí 10

130 67 Praha 3 - Žižkov 186 00 Praha 6 - Kačín

část: INTERIÉRY - NABÝTEK

stávek: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

název výkresu: STUDOVNA - PLECHOVÉ OBKLADY STĚN OS 01 - OS 02, GRAFIKA

kód:	číslo výkresu:	měřítok:	datum:	číslo paré:
2213	INT.13	1:30	02/2023	