


VESTAVĚNÝ NÁBYTEK VS3

VESTAVĚNÝ UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ - ŘEZ STĚNOU

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ S1
pohled do vnitřku skříně

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ S1
pohled

vestavba pro umístění max 44" LCD monitoru
výsuvný univerzální držák nastavitelný + LCD monitor



materiál stěn: Vysokotlaké laminované (HPL dle ČSN EN 438) desky, dřevovláknité, oboustranné LTD opatřeny hranou plast. ABS ve stejném designu.

dekor desek : dlb přírodní, matný

tl.materiálu : obvod skříně v tl.50mm, dělicí vodorovné a svislé příčky v tl.18mm

hloubka skříně : 350(835)mm včetně dvířkoviny 18mm a zadní stěny

kování závěs vličený s integrovaným tlumením 110, kip s tlumením, upevnění do korpusu na podložku

počet kování dle doporučení zvoleného výrobce obecně 4x/2m divířek

každá dvířka osazena cylindrickým ocelovým zámkem v barvě šedé
maďla skříň v materiálu matný chrom, d=1000mm, síla maďla o 12mm

Pzn: Nejedná se o dílenskou dokumentaci, kterou zhotovitel musí vypracovat a předložit k odsouhlasení zadavatel.

$$\pm 0,000 = 2.NP$$

název a miesto stavby:

REALIZACE PROJEKTU COWORKINGOVÉHO CENTRA

Vysoká škola ekonomická v Praze, Stářá budova, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3

investor: _____ zodpovedný projektant časti / vypracoval: _____

Vysoká škola ekonomická v Praze Studio Atelier AS, s.r.o.

nám. W. Churchill 1938/4	Lyčkovo náměstí 10
130 67 Praha 3 - Žižkov	186 00 Praha 8 - Karlín

Část:

INTERIÉRY - NÁBYTEK

stupeñ:

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

název výkresu:

VESTAVNÝ NÁBYTEK VS3

kód:	číslo výkresu:	měřtko:	datum:	číslo paré:
2213	INT.20	1:50	02.2023	