









# SKŘÍŇ - KUCHYŇKA

## Kuchyňka + obklad automatů na potraviny



Materiál - kuchyňka :  
Díez nerez 900x500mm, batérie stoláková páková, nerezová, výložení mm, výška mm  
Skříňky spodní 600/750/850mm (všechné sokly, bez desky), skříňky horní 600/450/800mm  
Korpus i dvířka MDP+HPL II 18mm, odstín šedivá (beton)  
Pracovní deska MDP+HPL II 150mm, odstín šedivá (beton)

Všechné materiály budou vyznačeny a odsouhlaseny architektem na stavbě. Prostor pro kuchyňskou linkou bude před výrobou zaměřen, případně rozměry upraveny podle skutečného stavu provedení.

Materiál - kuchyňka :  
Díez nerez 900x500mm  
Batérie stoláková páková, nerezová,  
Skříňky spodní 600/420/1050mm, MDP+HPL II, 18mm, plast ABS  
korpus (0,43m2 x 6) + (0,95m2 x 2) +2,5 = 7,1m2  
dvířka = 2,3m2  
Skříňky horní 600/450/800mm  
korpus (0,35x2)m2 + 0,47m2 + (4x0,25)m2 = 2,17m2 x 5ks = 10,85m2  
dvířka 0,48m2 x 5ks = 2,4m2  
Pracovní deska MDP+HPL II 150mm, odstín šedivá (beton)  
Cena včetně výřezu pro díez  
kování závěs vložený s integrovaným osvětlením 110, klip s osvětlením,  
každá dvířka osazena cylindrickým ocelovým zamčením v barvě šedé  
madla skříně v materiálu maliny chrom, d=1000mm, síla madla o 12mm  
madla skříně v materiálu maliny chrom, d=1000mm, síla madla o 12mm

1ks  
1ks  
14,5m2  
2,25m2  
10,85m2  
2,4m2  
2,0m2  
20ks  
10ks  
10ks

±0,000 = 2.NP

Název a místo stavby:

REALIZACE PROJEKTU COWORKINGOVÉHO CENTRA

Vysoká škola ekonomická v Praze, Stará budova, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3

Investor: zodpovědný projektant částí/ vypracoval:

Vysoká škola ekonomická v Praze  
nám. W. Churchilla 1938/4  
130 67 Praha 3 - Žitkov

Studio Atelier AS, s.r.o.  
Lýtkovo náměstí 10  
196 00 Praha 8 - Karlín

část:  
INTERIÉRY - NÁBYTEK  
stůpce:  
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  
název výkresu:  
SKŘÍŇ - KUCHYŇKA

kód: 2213 číslo výkresu: INT.26 měřítko: 1:50 datum: 02/2023 číslo paré: