


NÁBYTEK PŘISAZENÝ

PŘISAZENÁ KNIHOVNA PK1



knihovna N1

materiál stěn: Vysokotlaké laminované (HPL dle ČSN EN 438), dřevovláknité, oboustranné MDF desky
opatřeny hranou ABS ve stejném designu.


dekor desek : dub přírodní, matný

tl.materiálu : obvod knihovny v tl.50mm, dělicí vodorovné a svislé příčky v tl.30mm (28mm)


hloubka knihovny : 300mm

bez zadní stěny, fixovaná ke stěně skrz obklad (tl.18mm) stěny

Pozn: Nejedná se o dílenskou dokumentaci, kterou zhotovitel musí vypracovat a předložit k odsouhlasení zadavateli



P - tl.pásoviny 10mm




akustický obklad stěny OS2


4xM10x130mm kotvení šroub HAS-U5,8
Koutový svar a=0,7mm

PŘISAZENÝ PRACOVNÍ STŮL PS1

PŮDORYS



POHLED NA STĚNU



STŮL PS1

materiál stolu: Vysokotlaké laminované (HPL dle ČSN EN 438), dřevovláknité, oboustranné MDF desky, opatřeny hranou ABS ve stejném designu.

dekor desek : dub přírodní, matný

stůl rozdělen na 3 části, po cca 2080mm, kotvení pomocí svařovaných T-kotev z pásoviny "p" rozměry stolu : d=2080/hl=500/v=60mm

±0,000 = 2. NP

název a místo stavby:

REALIZACE PROJEKTU COWORKINGOVÉHO CENTRA

Vysoká škola ekonomická v Praze, Staň budova, n.čn. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3

Investor: zodpovědný projektant částí / vypracoval:

Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3 - Žižkov
Studio Atelier AS, s.r.o.
Lyčkovo náměstí 10
186 00 Praha 8 - Karlín

část:

INTERIÉRY - NÁBYTEK

stůpeň:

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

název výkresu:

NÁBYTEK PŘISAZENÝ

kód: 2213 číslo výkresu: INT.21 měřítko: 1:20 a 1:50 datum: 02/2023 číslo paré: