

Místnost NB 35a

Jelikož stavebními úpravami neměníme využití místnosti NB 35a, nezasahujeme do nosných konstrukcí ani neměníme vzhled fasády, nevyžadují stavební úpravy vydání ohlášení stavby ani vydání stavebního povolení.

Místnost bude nejdříve vyklizena. Po té bude oškrábnuta stávající výmalba dále bude vybourán stávající keramický obklad a bude odstraněn stávající koberec včetně vrstvy lepidla. Budou demontovány zásuvky.

Nově bude provedena SDK předstěna (plechové profily a SDK 12,5 mm desky - zelené). Za stěnou bude osazena nová kuchyňská linka a vytvořena nika pro osazení tech. vybavení. Dále bude provedena nová samonivelační stěrka 5 mm a bude položen nový zátěžový koberec včetně rohových lišt. Bude proveden nový keramický obklad a místnost bude nově 2x vymalována.

Nově budou osazeny silové zásuvky. Vedení nových kabelů k silovým zásuvkám bude v drážkách. Drážka bude po osazení kabelů zahozena a opatřena novou omítkou. Pro potřeby nových rozvodů bude potřeba udělat drobné změny v patrovém rozvaděči a provést novou přípojku.

Budou osazeny nové datové zásuvky. Vedení nových kabelů k datovým zásuvkám bude v drážkách. Drážka bude po osazení kabelů zahozena a opatřena novou omítkou. Pro místnost bude třeba provést novou datovou přípojku a úpravu napojovacího místa.

Po ukončení stavebních prací bude místnost uklizena a zpětně nastěhována.