

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2

Otázka:

Dobrý den, níže zasíláme dotazy k výběrovému řízení :

1. Ve výkazu výměr nejsou jasně specifikovány tlumiče hluku a neshodují se s výkresovou dokumentací.

U kulis chybí vyspecifikovaná délka. Ve výkresové dokumentaci jsme našli pouze tlumiče 1250x630 délka 1500 2ks (v jednom kusu jsou 3 tlumící vložky tzn. Celkem 6 ks vložek) – zřejmě odpovídá Pol105

Tlumiče 800x800 délka 1100 2ks (v jednom kusu jsou 2 tlumící vložky) tzn. Celkem by mělo být 4 ks vložek – zřejmě odpovídá Pol103

A tlumiče 1250x630 délka 1100 3ks (v jednom kusu jsou 3 tlumící vložky) tzn. Celkem by mělo být 9 ks vložek, ale ve výkazu je uvedeno 12ks – zřejmě odpovídá Pol104

Dále prosíme o upřesnění pojmů s jedním a oběma plechy jedná se o náběhové a odtokové plechy nebo něco jiného?

2. Ve výkresové dokumentaci je velké množství přefuků do chodby (viz obrázek), které jsou označeny kryt pletivem, ve výkazu krycí mřížky chybí úplně. Jsou dodávku VZT?

3. Ve výkazu je u ohebného potrubí u některých položek nestandardní měrná jednotka v m2 namísto standardních m . Je to takto správně, nebo máme u všech položek nacenit cenu za 1m délky?

4. Položky uvedené ve výkresové dokumentaci pod pozicemi 1-14 a 1-15 nejsou uvedené ve výkaze. Zřejmě se jedná o regulační klapky, ale ve výkazu jsou největší rozměry regulačních klapek 500x200. Zde je potrubí o rozměrech 800x315 a 1100x400.

Odpověď:

K bodu 1:

U vložek tlumičů hluku prosíme o vyplnění počtu a druhu položek uvedených ve výkazu výměr. Plechy jsou náběhové a odtokové.

K bodu 2:

Přefuk do chodby (nad podhled) - nejedná se o krycí mřížky.

K bodu 3:

Měrná jednotka m2 je jen u potrubí z desek ALP a u potrubí sk.I z ocel. plechů. Ano, je to správně.

K bodu 4:

Pol. 1-14 a 1-15 (ve výkrese) jsou požární klapka uvedené u POL 118 a POL 119.