



A Bourání

A1: Nosných stěn, komínů, obvodových výplňových konstrukcí a otvorů v nich

- A1.1 cihelných z CP na MV
- A1.2 cihelných z dutinových bloků
- A1.3 z pórabetonových tvárnic
- A1.4 vápenopiskových cihel
- A1.5 z betonových tvárnic ztraceného bednění
- A1.6 kamenných
- A1.7 železobetonových
- A1.8 dřevěných rámových konstrukcí
- A1.9 ocelových
- A1.10 jiných (smíšených)

A2 Zděných příček a otvorů v nich

- A2.1 cihelných z CP na MV
- A2.2 cihelných z dutinových bloků
- A2.3 z pórabetonových tvárnic
- A2.4 jiných (smíšených)

A3 Stropů

- A3.1 dřevěných trámových
- A3.2 klenbových
- A3.3 železobetonových

A4 Krovů

- A4.1 krokví
- A4.2 vaznic
- A4.3 sloupků
- A4.4 kleštín
- A4.5 pásků
- A4.6 pozdic
- A4.7 vazných trámů

A5 Základových konstrukcí

A6 Schodišť

- A6.1 s železobetonovou nosnou konstrukcí
- A6.2 z kamenných výrobků

B Demontáže

B1 Příček

- B1.1 dřevěných rámových konstrukcí
- B1.2 ocelových
- B1.3 jiných (smíšených)

B2 Podlah (skladby dle legendy)

B3 Střešní nádvě (skladby dle legendy)

B4 Podhledy (dle legendy)

B5 SDK příček a předstěn

B6 Zámečnických výrobků

B7 Klempířských výrobků

B8 Truhlářských výrobků

B9 Kamenných výrobků

B10 Ostatních výrobků (dle specifikace)

C Odstránění povrchů stěn a stropů

C1 Oškrábní maleb stropů (100%)

C2 Oškrábní maleb stropů (100%)

C3 Otlučení omítek stěn (proskrabnutí spár)

- C3.1 do 10tí
- C3.2 do 30tí
- C3.3 do 50tí
- C3.4 100%

C4 Otlučení omítek stropů

- C4.1 do 10tí
- C4.2 do 30tí
- C4.3 do 50tí
- C4.4 100%

C5 Odeskání keramického obkladu (rozšah dle půdč.)

C6 Odeskání keramického obkladu parapetu

C7 Přizdivek, obzvědek a pozdevítek

E Demontáže výplní otvorů

E1 v obvodových stěnách










- E1.1 demontáž okna a dveří vč. rámu, vnitřního a venkovního parapetu (do odpadu)
- E1.2 demontáž okenních a dveřních křídel a repase křídel i rámu
- E1.2 demontáž okenních a dveřních křídel i rámu a uchování pro opětovnou instalaci










E2 vnitřních

- E2.1 demontáž okna a dveří vč. rámu (do odpadu)
- E2.2 demontáž okenních a dveřních křídel a repase křídel i rámu
- E2.2 demontáž okenních a dveřních křídel i rámu a uchování pro opětovnou instalaci

E3 střešníchoken

Legenda

| | |
|---|--|
|  | Bourané konstrukce |
|  | Vybourany parapet, atika, zídka |
|  | Otlučené keramické obklady |
|  | Demontované výplně |
|  | Vybourané podlahové souvrství (dle legendy) |
|  | Odstředně stávající podhled / stropní konstrukce |
|  | Odstředně stávající dveře (vč. zárubní) |
|  | Zdemontované dveřní křídlo, zárubeň ponechána |
|  | Odstředně stávající okno (vč. rámu, vnitřního a vnějšího parapetu) |

| Legenda | |
|---|---|
|  | Bourané konstrukce |
|  | Vybouraný parapet, atika, zídka |
|  | Otlučené keramické obklady |
|  | Demontované výplně |
|  | Vybourané podlahové souvrství (dle legendy) |
|  | Odstranené stávající podhled / stropní konstrukce |
|  | Odstranené stávající dveře (vč. zárubní) |
|  | Zdemontované dveřní křídlo, zárubeň ponechána |
|  | Odstranené stávající okno (vč. rámu, vnitřního a vnějšího parapetu) |

Poznámka:
Navržené bourací práce započnou vyklízení pracemi a demontáží interiéru.
Dále budou pokračovat demontážemi koncových prvků a nefunkčních rozvodů jednotlivých instalací v dotčených místnostech, t.j. svítidel, vypínačů, zásuvek, zařízeníových předmětů, baterií, apod.

Budou vyvěšena dveřnířídla a vybourány ve výkrese označené ocelové a dřevěné zárubně. Dále budou také vybourána podlahová souvrství a sklady střech v rozsahu dle legendy a otlučený stávající keramické obklady (vč. obkladu parapetů).

V všech místnostech je uvažováno s otlučením 10% omítek stropů a stěn.

V rámci bouracích prací budou provedeny sondy do stávajících omítek a na základě jejich rovinatosti, sondami zjištěné soudržnosti a přidržnosti k podkladu bude s investorem řešen skutečný rozsah otlučení.

Z pohledu statiky bude mezi nejvýznamnější zásahy patřit vybourání některých přechůz a jejich zastřešení (označeno ve výkresích) a zejména pak nových dvéřních otvorů ve vnitřních nosných stěnách. Vybourání otvorů bude provedeno tradičním způsobem – nejprve se do stěn vloží nové ocelové překladky, a to na dva zábery, vždy s uklinováním k zdivu v nadpraží. Poté se provede postupné odbourání prostoru a jeho začistiění. Před těmito pracemi se provede ověření konstrukcí – stěn nad překladami a návaznost nosných stěn v úrovni podlahy na zdivo navazující stěny nižšího podlaží. Dle skutečného stavu se pak provede případná úprava navržených nosných konstrukcí. Veškeré ocelové překladky musí být z důvodu zajištění potřebné požární odolnosti opatřeny omítkou na pleťvu o minimální tl. 20mm.

V jednom případě je navrženo obnovení pravděpodobného původního dvéřního otvoru. Ve tomto případě bude před bouráním prostřednictvím sond ověřen stav překladu nad otvorem a pak potvrzen hypotézy, ze kterých návrh bourání vychází.

Součástí bouracích prací jsou i niky, drážky a prostupy nosnými i nenosnými konstrukcemi pro jednotlivé instalace.

