

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3

Dotaz:

Ve výkazu prací 03 - elektro, oddíl Zemní a výkopové práce, jsou uvedeny položky :

51 K Pol52 Rozebrání zámkové dlažby m 50,000

54 K Pol55 Odstranění krytu betonového kompl. m 12,000 0,00

55 K Pol56 Odstranění krytu živičného kompl. m 25,000 0,00

56 K Pol57 Oprava bet.povrchu kompl. m 38,000 0,00

57 K Pol58 Oprava živičného povrchu kompl. m 38,000 0,00

58 K Pol59 Bourání betobového základu ks 7,000 0,00

59 K Pol60 Provizorní úprava teréní se zhutněním, v hornině tř 3 20 20,000 0,00

Tyto položky nemají kódy ceníkové soustavy, mají uvedenou nesprávnou měrnou jednotku, není výkaz výměr, jejich popis není jednoznačný a nelze je tak objektivně ocenit. Celý výkaz prací elektro není v souladu s Vyhl.169/2016 Sb, §6.

Rovněž z těchto položek vzniknou suti, které nejsou obsahem výkazu prací - druh, množství, doprava a likvidace.

Žádáme o vysvětlení a případně doplnění (opravu) výkazu prací.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že položky č. 51–59 ve výkazu prací SO 03 – Elektro, oddíl Zemní a výkopové práce, představují stavební práce nezbytně související s realizací elektroinstalací v rámci stavby „VŠE – Revitalizace parkoviště u NB“, zejména se zřízením kabelových tras pro napojení nových elektro zařízení (areálové osvětlení parkoviště a nabíjecí zařízení pro elektromobily) a s navazující obnovou dotčených povrchů.

Stavba je zadávána jako jeden celek a bude realizována jedním zhotovitelem.

Rozsah a umístění těchto prací je jednoznačně stanoven projektovou dokumentací pro provedení stavby (DPS), zejména technickou zprávou elektro a situačními výkresy:

- EL-04 – Situační výkres silnoproud, včetně řezu kabelových tras,
- EL-05 – Situační výkres slaboproud.

Z projektové dokumentace vyplývá, že kabelové trasy budou vedeny zčásti technickou chodbou v 1. PP budovy a zčásti ve výkopových rýhách ve venkovním prostoru parkoviště.

Projektant upřesňuje, že měrná jednotka u uvedených položek je uvedena v jednotce m, tj. délkové metry, které vyjadřují délku výkopu kabelové rýhy nebo délku souvisejících stavebních činností vyvolaných realizací kabelových tras.

Vytěžená zemina bude použita pro zpětné zasypání výkopů po uložení kabelových vedení.

Vzniklá suť z odstranění betonových a živičných povrchů je zohledněna ve výkazu prací stavební části, oddíl 997 – Doprava suti a vybouraných hmot, včetně položek na dopravu a odstranění odpadu (položky č. 55–58). Z tohoto důvodu se samostatné položky pro suť do části elektro nedoplňují.

Zadavatel konstatuje, že zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace poskytuje všem uchazečům shodný, dostatečný a jednotný podklad pro zpracování nabídkové ceny a je zajištěna porovnatelnost nabídek v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb., zejména § 6.

Na základě uvedeného tento dotaz nevede ke změně zadávací dokumentace a zadavatel nepřistoupí k úpravě ani doplnění výkazu prací v této části.