

Vysvětlení Zadávací dokumentace – č. 5

Otázka:

V technické zprávě PD je v odstavci č. 2.8. je mimo jiné uvedeno, že "Horizontální trasy jsou vedeny převážně pod stropem nebo na stěně. Kabely hlásičových linek jsou uloženy v ohebných nebo pevných elektroinstalačních trubkách nebo lištách na povrchu. Svislé odbočky k tlačítkovým hlásičům jsou uloženy v ohebných elektroinstalačních trubkách pod omítkou, nebo lištách na povrchu. Kabely s funkční integritou jsou uloženy buď ve společných kabelových trasách na gripech v provedení s požární odolností (nutnost dodržet rozteč kotvicích prvků) nebo kotvení ke stěně nebo stropu pomocí ohniodolných kabelových příchytěk připevněných ohniodolnou protipožární kotvou, případně v chrániče pod omítkou." Bude skutečně realizována povrchová montáž kabelových vedení a jen svody k tlačítkovým hlásičům budou zasekány pod omítku? V případě, že ne bychom prosili o přepočítání rozsahu sekací a bouracích prací.

Odpověď:

Pokud to půjde, budeme využívat stávající lištu pro strukturovanou kabeláž. Přívody na stropě budeme řešit primárně na povrchu v liště. Je třeba zejména minimalizovat sekací a začističové práce v pokojích. Svislé svody k tlačítkovým hlásičům se dají pod omítku, aby boční pohledová stěna byla bez lišty.

Na chodbách, kde je třeba uložit vedení pro požárně odolnou kabelovou trasu, jsou části vedení navrženy v uložení pod omítku, protože požární trasu nejde vést v liště a příchytky by na chodbě nevypadaly příliš dobře (ve výkrese je tam poznámka TRUBKA FX 16).

Ve výkazu je 600 m ohebné trubky FX 16 a 600 m vysekání drážky a odvoz sutí a začistění a to by mělo bohatě pokrýt tyto části vedení.