


PŮDORYS TYP A1-A4



LEGENDA

- Spínač - řazení 1
- Světelný vývod nástěnný
- LED bodová svítidla
- Zásuvka domovní 230V/16A
- Ochranné pospojení
- Elektrický plastový talířový ventil

POZNÁMKY:

*1 PRO ELEKTROINSTALACI V KOUPELNĚ MUSÍ BÝT DODRŽENA ČSN 332000-7-701

SOUSTAVA: ~50Hz 230V/400V/TN-S

ZÁKLADNÍ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRANIČI, POSPOJOVÁNÍM CY 4 / 6

ROZVODY PROVEDENY VODIČI CYKY

POKUD MOŽNO ZACHOVAT POZICE KONCOVÁCH PRVKŮ A STÁVAJÍCÍ KABELÁŽE. BUDOU OSAZENY NOVÉ KONCOVÉ PRVKY

INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2130 ED.3 A SOUBORU NOREM ČSN 33 2000.

PRO KOUPELNY ZEJMÉNA ČSN 33 200-7-701 ED.2. INSTALACE BUDE PROVEDENA SKRYTĚ.

MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY STAVEBNÍ ČÁSTI NA UKLÁDÁNÍ VEDENÍ A KONCOVÝCH PRVKŮ INSTALACE, PŘEDEVŠÍM S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ CELISTVOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ, FOLÍÍ APOD.

VEŠKERÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO NA STAVBĚ BĚHEM KONTROLNÍCH DNŮ !

V KONEČNÉM STAVU BUDE KABELÁŽ CHRÁNĚNA PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM, V MÍSTECH PŘECHODŮ KABELŮ PŘES OSTRÉ HRANY BUDOU KABELY UKLÁDÁNY DO CHRÁNIČEK S DOSTATEČNOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ! PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNÍ VŠECH ČÁSTÍ INSTALACE KOORDINOVÁNO S DALŠÍMI PROFESEMI NA STAVBĚ !!!!

VEŠKERÉ KABELOVÉ TRASY BUDOU UZPŮSOBENY, ABY SPLŇOVALI POŽADAVKY PBŘ.

PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST KONTROLU STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE A STÁVAJÍCÍ KABELÁŽE JDoucÍ Z ROZVADĚČE DO HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ. V PŘÍPADĚ NEVÝHOVUJÍCÍHO STAVU STÁVAJÍCÍ KABELÁŽE BUDE PROVEDENA JEJÍ VÝMĚNA. V PŘÍPADĚ, ŽE NA ROZVADĚČI NENÍ PROUDOVÁ OCHRANA, NUTNÁ JEJÍ INSTALACE - PŘEDŘAZENÍM DO ROZVADĚČE.

<div>PROJECTICA, s.r.o. <small>Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2</small></div> <div>Investor</div> <div>Místo stavby</div> <div>Obec</div> <div>Název akce</div> <div>REKONSTRUKCE KOUPELEN VŠE</div>		Kreslil	Kontroloval	<div>Autorizační razítko</div>		
		Ing. Jan Funda				Ing. Václav Petřů
		Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3				
		Koleje Vysoké školy ekonomické v areálu Jarov				
		Městská část Praha 3, Hlavní město Praha				
<div>Dílčí část akce</div> <div>BLOK C</div> <div>Profese</div> <div>D.1.4.c ELEKTROINSTALACE</div>		Formát				
		Stupeň		DPS		
		Datum		09/2018		
		Č. Zakázky		2018-001		
<div>Název výkresu</div> <div>PŮDORYS TYP A1-A4</div>		<div>Č. Výkresu</div> <div>D.1.4.c-1</div>	<div>Měřítko</div> <div>1:50</div>	<div>Č. Paré</div> <div>0123456789</div>		