


PŮDORYS TYP A1-A4



LEGENDA:

— ODVOD ZNEČIŠTĚNÉHO VZDUCHU Z OBJEKTU



POZNÁMKY:

- Všechny dveře odsávaných místností budou provedeny bez prahů s mezerou pod dveřmi min. 10 mm, nebo s mřížkami
- Ventilátory v sociálních zařízeních bytů osadit podle ČSN 332000–7–701
- Rozvody nuceného větrání jsou vedeny v podhledu
- Maximální vzdálenost úchytlů potrubí od sebe jsou 2 metry. Doporučená 1 – 1,5 metru
- Veškeré prostupy požárně dělicími konstrukcemi nutno provést dle požadavků PBŘ!!
- NA STAVBĚ NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

LEGENDA KÓTOVÁNÍ:



LEGENDA ZKRATEK:

- PRO – PŘECHOD OSOVÝ
OBJ – ODBOČKA JEDNOSTRANNÁ
OS – OBLOUK SEGMENTOVÝ

PROJECTICA, s.r.o. <small>Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2</small>	Kreslil	Kontroloval	Autorizační razítko		
	Ing. Jan Funda	Ing. Václav Petrů			
	Investor	Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3			
	Místo stavby	Koleje Vysoké školy ekonomické v areálu Jarov			
	Obec	Městská část Praha 3, Hlavní město Praha			
Název akce					
REKONSTRUKCE KOUPELEN VŠE					
Dílčí část akce BLOK C			Formát	A3	
			Stupeň	DPS	
Profese D.1.4.b VZDUCHOTECHNIKA			Datum	09/2018	
			Č. Zakázky	2018-001	
Název výkresu		Č. Výkresu	Měřítko	Č. Paré	
PŮDORYS TYP A1-A4		D.1.4.b-1	1:50	0123456789	