



KANALIZACE TYP A1-A4




ROZVINUTÝ ŘEZ


A1-4-1



A1-4-2



A1-4-3



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

přesný typ zařizovacích předmětů musí být odsouhlasen investorem

- U** UMYVADLO
–sifon chromový DN40 – 530 mm nad čistou podlahou
– umyvadlová stojánková baterie
– 2x RV 1/2"x3/8" – 580 mm nad čistou podlahou
- DJ** DŘEZ – DODÁVKA KUCHYŇKY
– sifon umyvadlový DN50 – 550 mm nad čistou podlahou
– 2x RV 1/2"x1/2" – ponechat stávající (měnit pouze v případě nevyhovujícího stavu)
- WC** KLOZET
– závěsný klozet a podomítkový modul
– výška odpadu 185 mm
– výška napojení vody cca 1000 mm
- SM** SPRCHA
– Sprchový kout čtveřkruhový 80 cm, univerzální se zápachovou uzávěrkou DN50, výška sprchové vany min. 70mm
– ruční sprcha s pákovým ovládáním – 1100 mm nad čistou podlahou

LEGENDA:

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

POZNÁMKY:

- Stavba je povinna řídit se vyhláškou č. 268/2009 Sb. a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a dalšími platnými platnými normami ČR.
- Přesná poloha a výška rohových ventilů, nástěnek, baterií a sifonů bude upřesněna ve výkresové části interiéru
- Připojovací potrubí je provedeno z trubek a tvarovek z odhlučněného polypropylenu.
- Svodné potrubí kanalizace je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových KG z tvrdého PVC.
- Případné odskoky stoupacího potrubí bude provedeno koleny 45° s mezikusem 250 mm.
- Doporučený spád připojovacího potrubí je 3%
- Stoupací potrubí vedené v šachtě je v celé délce v dimenzi DN125 a bude napojeno na stávající ležaté potrubí
- Stoupací potrubí od dřezy je v celé délce v dimenzi DN110 a bude napojeno na stávající ležaté potrubí
- NA STAVBĚ NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

PROJECTICA, s.r.o. <small>Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2</small>		Kreslil	Kontroloval	Autorizační razítko	
		Ing. Jan Funda	Ing. Václav Petrů		
		Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3			
		Investor			
Místo stavby		Koleje Vysoké školy ekonomické v areálu Jarov			
Obec		Městská část Praha 3, Hlavní město Praha			
Název akce					
REKONSTRUKCE KOUPELEN VŠE					
Dílčí část akce BLOK C				Formát	A3
				Stupeň	DPS
Profese D.1.4.a ZDRAVOTECHNIKA				Datum	09/2018
				Č. Zakázky	2018-001
Název výkresu KANALIZACE TYP A1-A4			Č. Výkresu D.1.4.a-3	Měřítko 1:50	Č. Paré 0123456789