


# KOUPELNA, WC - TYP A6 BLOK D

## STÁVAJÍCÍ STAV

## BOURACÍ PRÁCE



LEGENDA MÍSTNOSTI						
TYP	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup> OBVOJ	POVRCHY A ÚPRAVY			POZNÁMKA
			PODLAHA	STĚNY	STROPY	
A6	KOUPELNA + WC (HORNÍ)	5,4	9,4	KERAMICKÁ POKLÁDKA	KERAMICKÝ OBLOK DO VŠECH 2- <b>m</b> (K POHLEDU)	KERAMICKÝ OBLOK DO VŠECH 2- <b>m</b> (K POHLEDU)
	KOUPELNA + WC (SPODNÍ)	5,8	9,1	KERAMICKÁ POKLÁDKA	KERAMICKÝ OBLOK DO VŠECH 2- <b>m</b> (K POHLEDU)	KERAMICKÝ OBLOK DO VŠECH 2- <b>m</b> (K POHLEDU)

### POZNÁMKA:

- DEMOLICE A ODSTRAŇOVÁNÍ PRVKŮ BUDOU PROBIHAT POSTUPNĚ A BEZPEČNĚ ROZEBÍRÁNÍM ČI BOURÁNÍM VZNAKENÝ JSOU JEN HLAVNÍ BOURACÍ PRÁCE, MENŠÍ PROSTUPY, PRŮŘAZY A DRÁŽKY PRO TECHNOLOGIE VZNAKENÝ NEJSOU
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVADĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NŮREM
- VEŠKERÉ ROZMĚRY A KOTY PŘED ZAČETÍM REALIZACE OVĚŘIT NA STAVĚ
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTI ODLIŠNÝCH OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KONTRAKTOVAT PROJEKTANTA
- LEGENDA MÍSTNOSTI SE TYKA NAVRHOVANÉHO STAVU
- PROTIPOŽÁRNÍ REVIZNÍ DÍRKY BUDOU OSAZENY V PRVNÍM I POSLEDNÍM NAZDEMNÍM PODLAŽÍ A MINIMÁLNĚ OB PÁTRU
- NAVRHOVANÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY RESPEKTUJÍ POZICE STÁVAJÍCÍCH S NÁPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ NÁPOJOVACÍ BODY
- STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLESA SE DEMONTUJÍ A INSTALUJÍ ZPĚT

### LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ / NENOSNÉ SMĚSNÉ ŽIVO

### LEGENDA DEMOLICE

DEMOLICE SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

ODSTRAŇENÍ OMÍTKY, DLÁŽBY A MALBY NA NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH

ODSTRAŇENÍ NÁŠLAPNÝCH KOSTEK V PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍCH

ODSTRAŇENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODHELDU

ODSTRAŇENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, ŽILÍ A/D OTVORŮ

ODSTRAŇENÍ NÁŠLAPNÝCH KOSTEK V PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍCH

ODSTRAŇENÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ (TVARNICE TYPNÉ IL100mm)

ZHOVOVENÍ OMÍTKY, DLÁŽBY A MALBY NA NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH

ZHOVOVENÍ NÁŠLAPNÝCH KOSTEK V PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍCH

ZHOVOVENÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ (TVARNICE TYPNÉ IL100mm)

ZHOVOVENÍ NÁŠLAPNÝCH KOSTEK V PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍCH

ZHOVOVENÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ (TVARNICE TYPNÉ IL100mm)

ZHOVOVENÍ NÁŠLAPNÝCH KOSTEK V PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍCH

## REKONSTRUKCE KOUPELNĚ

PROJECTA, s.r.o. Ocelová 103/271, 201 00 Praha 2		Kreslil		Kontroloval		Autorizační razítko
Investor		Tomáš Kůrka		Ing. Václav Patrů		
Místo stavby		Správa údržbových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208 Konečanova 931/98, part.č. 3619, Koloje VŠE v areálu Jitrov				
Obec		Městská část Praha 3, Hlavní město Praha				
Název akce						
REKONSTRUKCE KOUPELEN						
Dílčí část akce						
BLOK D						
Profese						
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení						
Název výkresu				Výkres č.		
PŮDORYS KOUPELNÍ A6 - BOURÁNÍ / NÁVRH				D.1.1. 11		
				Měřítko		
				1:50		
				0123456789		