



KANALIZACE TYP A1-A2



ROZVINUTÝ ŘEZ



LEGENDA:

— PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

přesný typ zařizovacích předmětů musí být odsouhlasen investorem

- U** UMYVADLO
 - sifon chromový DN40 – 530 mm nad čistou podlahou
 - umyvadlová stojánková baterie
 - 2x RV 1/2"x3/8" – 580 mm nad čistou podlahou
- DJ** DŘEZ – DODÁVKA KUCHYŇKY
 - sifon umyvadlový DN50 – 550 mm nad čistou podlahou
 - 2x RV 1/2"x1/2" – ponechat stávající (měnit pouze v případě nevyhovujícího stavu)
- WC** KLOZET
 - závěsný klozet a podomítkový modul
 - výška odpadu 185 mm
 - výška napojení vody cca 1000 mm
- SM** SPRCHA
 - Sprchový kout čtverhranový 80 cm, univerzální se zápachovou uzávěrkou DN50, výška sprchové vany min. 70mm
 - ruční sprcha s pákovým ovládáním – 1100 mm nad čistou podlahou

POZNÁMKY:

- Stavba je povinná řídit se vyhláškou č. 268/2009 Sb. a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a dalšími platnými platnými normami ČR.
- Přesná poloha a výška rohových ventilů, nástěnek, baterií a sifonů bude upřesněna ve výkresové části interiéru
- Připojovací potrubí je provedeno z trubek a tvarovek z odhlučněného polypropylenu.
- Svodné potrubí kanalizace je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových KG z tvrdého PVC.
- Případné odskoky stoupacího potrubí bude provedeno koleny 45° s mezikusem 250 mm.
- Doporučený spád připojovacího potrubí je 3‰
- Stoupací potrubí vedené v šachtě je v celé délce v dimenzi DN110 a bude napojeno na stávající ležaté potrubí
- Stoupací potrubí od dřeze je v celé délce v dimenzi DN110 a bude napojeno na stávající ležaté potrubí
- NA STAVBĚ NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

PROJECTICA, s.r.o. <small>Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2</small>	Kreslil	Kontroloval	Autorizační razítko	
	Ing. Jan Funda	Ing. Václav Petrů		
	Investor	Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3		
	Místo stavby	Koleje Vysoké školy ekonomické v areálu Jarov		
	Obec	Městská část Praha 3, Hlavní město Praha		
Název akce				
REKONSTRUKCE KOUPELEN VŠE				
Dílčí část akce BLOK D			Formát	A4
			Stupeň	DPS
Profese D.1.4.a ZDRAVOTECHNIKA			Datum	09/2018
			Č. Zakázky	2018-001
Název výkresu		Č. Výkresu	Měřítko	Č. Paré
KANALIZACE TYP A1-A2		D.1.4.a-7	1:50	0123456789