

Vysvětlení Zadávací dokumentace – č. 6:

Otázka 1:

Mont. práce - protipožární kastlík 800mm – má být na MARS žlab? Je třeba vyspecifikovat rozměry, materiál atd.

Odpověď 1:

Detail a specifikace je v příloze odpovědi. (Kastlík model, Knauf specifikace) Ostatní je již uvedeno v zadání:

- protipožární kastlík 2x1,5 mm + 2x40 mm minerální izolace (mont. + mat.)
kabelový žlab MARS 125/50mm vč. víka a podpěrek

Otázka 2:

Položka MEB - o co se jedná??

Odpověď 2:

Jde o ochranné pospojení.

Otázka 3:

Spínač VZT ventil - nutné upřesnit o jaký spínač a ventil se jedná?

Zdroj 12V ventil VZT - je nutné upřesnit buď výkon, nebo proud, který má zdroj dodávat.

Odpověď 3:

Tyto položky byly chybně zadane a vypuštěny z rozpočtu. Upravený a doplněný rozpočet je v příloze odpovědi. (Zadání – Elektroinstalace – Opravený)