

CENÍK PODLAHÁŘSKÝCH PRACÍ A MATERIÁLŮ

Firma:

Oddíl A

| Montážní práce | Měr. jedn. | Cena za jedn. bez DPH | DPH za jednotku | Cena vč. DPH |
|--|------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Demontáž stávající krytiny - 1 vrstva | m2 | | | |
| Demontáž stávající krytiny - 2 vrstvy | m2 | | | |
| Demontáž stávající krytiny ze schodů | bm | | | |
| Osekání zbytkového lepidla ze schodů | bm | | | |
| Očištění a příprava podkladu | m2 | | | |
| Odvlhčování podlahové konstrukce | hod | | | |
| Vyčištění ploch vysátím | m2 | | | |
| Úprava podkladu schodu tmelem | bm | | | |
| Vyrovnání podkladu stěrkou do 2mm výšky vč.materiálů | m2 | | | |
| Vyrovnání podkladu stěrkou do 4mm výšky vč.materiálů | m2 | | | |
| Vyrovnání podkladu nivelizační stěrkou do 5mm výšky vč.materiálů | m2 | | | |
| Vyrovnání podkladu nivelizační stěrkou do 10mm výšky vč.materiálů | m2 | | | |
| Úprava podkladu litým anhydritem do 40mm výšky vč.materiálů | m2 | | | |
| Oprava nesoudržných podlahových konstrukcí cementovou hmotou, zálivka - řezání, frézování a broušení podkladu vč.materiálů do 50mm výšky | m2 | | | |
| Oprava prasklin v podlahových konstrukcích sešíváním ocelovými sponami a zalití pryskyřicí vč.frézování a materiálů | bm | | | |
| Strojové broušení podkladu po demontáži krytiny | m2 | | | |
| Strojové broušení vystěrkových ploch | m2 | | | |
| Penetrace podkladu vč.penetrace | m2 | | | |
| Penetrace podkladu do vlhka vč. penetrace do vlhka | m2 | | | |
| Celoplošné lepení PVC vč.svařování a pomocných materiálů | m2 | | | |
| Lepení PVC na schody vč.hrany a pomocných materiálů | bm | | | |
| Celoplošné lepení koberce včetně pomocných materiálů | m2 | | | |
| Celoplošné lepení antistatických čtverců z PVC vč.CU pásky, svařování a pomocných materiálů | m2 | | | |
| Celoplošné lepení PVC velmi vysoká zátěž tl.2,50 mm vč.svařování a pomocných materiálů | m2 | | | |
| Celoplošné lepení koberce do tvaru a vzoru vč. pomocných materiálů | m2 | | | |
| Celoplošné lepení kobercových čtverců vč. pomocných materiálů | m2 | | | |
| Celoplošné lepení vinylových dílců vč.pomocných materiálů | m2 | | | |
| Pokládka OSB desek s prošroubováním (2x OSB deska) | m2 | | | |
| Litá průmyslová podlaha včetně materiálů | m2 | | | |
| Vytažení PVC na stěnu (fabion) do výšky 10 cm vč. ukončující lišty, fabionu a pomocných materiálů | bm | | | |
| Montáž dřevěné průmyslové a vlisové podlahy lepením vč.pomoc. materiálů | m2 | | | |
| Repase dřevěné průmyslové a vlisové podlahy vč. broušení, tmelení,lakování a pomocných materiálů | m2 | | | |
| Dodávka a montáž lišty soklové PVC vč. pomocných materiálů | bm | | | |
| Nařezání a nalepení lišty soklové z koberce vč. pomocných materiálů | bm | | | |
| Dodávka a montáž lišty soklové z koberce a plastu vč.pomocných materiálů | bm | | | |
| Pokládka geotextýlie | m2 | | | |
| Montáž hydroizolace včetně svařování a pomocných materiálů | m2 | | | |
| Dodávka a montáž hliníkové schodové hrany s protiskluzným páskem podlahoviny | bm | | | |
| Dodávka a montáž přechodové lišty ALU | bm | | | |
| Nátěr podkladu mechanicky odolným epoxidovým nátěrem vč.materiálů | m2 | | | |
| Montáž schodové hrany ALU | bm | | | |
| HZS - Práce nezměřitelného charakteru | hod | | | |
| | | | | |

Oddíl B

| Podlahové krytiny | Měr. jedn. | Cena za jedn. bez DPH | DPH za jednotku | Cena vč. DPH |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| PVC standardní - tř.zátěže 32/41, tl. 2,00 mm, reakce na oheň Bfl-s1 | m2 | | | |
| PVC - s vysokou zátěží - tř.zátěže 34/43, tl. 2,00 mm, protiskluznost R10 | m2 | | | |
| PVC - s extrémně vysokou zátěží - tř.zátěže 34/43, tl. 2,00 mm, R10 | m2 | | | |
| PVC - s extrémně vysokou zátěží - tř.zátěže 34/43, tl. 2,50 mm, R11 | m2 | | | |
| PVC homogenní - antistatické čtverce | m2 | | | |
| PVC homogenní - elektrostaticky vodivé čtverce | m2 | | | |
| PODLAHOVÉ VINYLLOVÉ DÍLCE tl. 2,5 mm, 0,55 mm nášpalná vrstva | m2 | | | |
| KOBERCE - zátěžový vpichovaný - tř.zátěže 33, PA | m2 | | | |
| KOBEREC - zátěžový smyčkový - tř.zátěže 33, PA | m2 | | | |
| KOBEREC - zátěžový střížený - tř.zátěže 33, PA | m2 | | | |
| KOBERCOVÉ ČTVERCE - zátěžové - tř.zátěže 33, PA | m2 | | | |
| ČISTÍCÍ ZÓNA - tř.zátěže 33, PA | m2 | | | |
| DŘEVĚNÁ PRŮMYSLOVÁ PODLAHA (kantovka) 10x8x160 mm v řadě | m2 | | | |
| DŘEVĚNÁ VLISOVÁ PODLAHA - Dub 21/22mm (300 x 70 mm) | m2 | | | |
| HYDROIZOLAČNÍ FOLIE proti vhkosti tl. 1,5mm | m2 | | | |
| GEOTEXTÝLIE | m2 | | | |
| Schodová hrana PVC | bm | | | |
| Schodová hrana ALU | bm | | | |
| OSB deska 12mm (pero drážka) | bm | | | |
| | | | | |

Podpis