


Detail střechy u okapu



- HORNÍ SBS PÁS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU 4,5mm
- SPODNÍ SBS PÁS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU 3,0mm
- DESKY Z EPS 100 220mm
- SPÁDOVÉ KLÍNY Z EPS 100, SKLON 2.5% 30-400 mm
- PAROZÁBRANA - SBS PÁS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU 4,0mm
- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU

S01



Drobný Architects

architektonický ateliér, s.r.o.
Děkanská 7/226, Praha 4, 140 00

IČO: 26 49 99 24
tel/fax: 607 154 000
e-mail: atelier@drobnyarch.cz

Název akce: Rekonstrukce střechy Thalerovy koleje			
Místo:	Jeseniova 1954/210, 13000 Praha 3 - Žižkov		
Investor:	Správa účelových zařízení VŠE v Praze, Jeseniova 2769/208, Praha 3		
Zodp. projektant:	Ing.arch. Ivan Drobný, Ing. Martin Hamerník		stupeň: DPS
Projektová část:	Architektonicko stavební řešení		datum: 14.04.2023
Název výkresu:	Detail střechy u okapu		měřítko: 1:5
		číslo výkresu: D.1.1.8	