


# NÁBYTEK - SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ UZAVIRATELNÉ BOXY, ŠATNÍ BOXY

## Šatní box - otevřený, pojízdný 1x - atyp

Povrch boxů - vnější - vnitřní - HPL - dub přírodní  
Nosná kce skrytá, trámky 70/70mm  
Vnější plášť MDF deska tl. 15mm, bez přiznaných spojů,  
Kolečka - 4 x otčné s brzdou, průměr 80mm, termoplastická pryž  
Nerezová šatní tyč na ramínka, průměr 25mm, povrch broušený nerez  
oboustraně zapuštěná  
Konstrukce boxu zavěšovaná pomocí skrytých ocelových úhelníků 8 x L 150/150/1mm  
VNější rozměr boxu ... 600 x 1200 x 1800mm



±0,000 = 2.NP

*název a místo stavby:*

### REALIZACE PROJEKTU COWORKINGOVÉHO CENTRA

Vysoká škola ekonomická v Praze, Stářá budova, n.čn. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3

*investor:*

Vysoká škola ekonomická v Praze  
nám. W. Churchilla 1938/4  
130 67 Praha 3 - Žižkov

*zodpovědný projektant částí / vypracoval:*

Studio Atelier AS, s.r.o.

Lyčkovo náměstí 10  
186 00 Praha 8 - Karlín

*část:*

INTERIÉRY - NÁBYTEK

*stupeň:*

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

*název výkresu:*

### NÁBYTEK - SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ - UZAVÍRATELNÉ A ŠATNÍ BOXY

<i>kód:</i>	<i>číslo výkresu:</i>	<i>měřítko:</i>	<i>datum:</i>	<i>číslo paré:</i>
2213	INT.14	1:50	02/2023	