

# CHODBA - PLECHOVÉ OBKLADY STĚN OS11

STĚNOVÉ PLECHOVÉ KAZETY - KOVOVÉ OPLÁŠTĚNÍ CHODBY - DETAIL PILÍŘE - P2




barva : výběr z RAL a dle vzorníku výrobce (viz. architekt) v provedení mat, vyšší ochrana proti mechanickému poškození

silá plechu(tl.): 0,5mm

formát obdelník : 600/1135mm

Lehké ocelové obklady se skrytým kotvením. Kotvení do roštu (dle systému výrobce)

Mezery mezi plechy 3-4mm

[illegible]