

NÁBYTEK - SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ, ATYPICKÝ

Kavárenské stolky KS 1, atypické sezení podél stěny SS1

Kavárenské stolky KS 1



Stolky k sezení v Malé studovně, umístěné podle zadní čelní stěny a s atypickým sezením.
Kce stolu s ocelovou podnoží, šedivá (antracitová) barva, dřevěná stolová deska v odstínu přírodního dubu.
Rozměr stolu - 800 x 600 x 750mm .. rozměry jsou dané .. 6ks



Atypické sezení podél stěny SS1

Atypická lavice k sezení v Malé studovně, umístěné podle zadní čelní stěny .
Základní nosní kce provedena z pevné konzole ks/600mm lavice, nosnost 500kg/pár, materiál ocel, pozinkováno
Kotvení do zdi, osazení po 400mm.
Polstrování - sedák - potahová látka (hovězí useň, valchovaná) - (dle výběru architekta)
kypřící vrstva - čalounická vata
tvarovací vrstva - pěnová pryž
izolační vrstva - izolační textilie
nosný podklad DTD tl.30mm

Pevná konzole pro lavice



±0,000 = 2.NP

název a místo stavby:

REALIZACE PROJEKTU COWORKINGOVÉHO CENTRA
Vysoká škola ekonomická v Praze, Staň budova, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3

investor:

Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3 - Žižkov

zodpovědný projektant částí / vypracoval:

Studio Atelier AS, s.r.o.
Lyčkovo náměstí 10
186 00 Praha 8 - Karlín

část:

INTERIÉRY - NÁBYTEK

stupeň:

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

název výkresu:

NÁBYTEK SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ, ATYPICKÝ

kód:	číslo výkresu:	měřítko:	datum:	číslo paré:
2213	INT.18	1:50	02/2023	