

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 16

Dotaz:

Ve VV v části „Ústřední vytápění“ je demontáž, dodávka a montáž uzavíracích ventilů.
Jaké je stávající napojení na otopnou soustavu? Prosíme o doplnění informací, případně foto.

Odpověď:

Součástí dodávky jsou termohlavice včetně ventilů (pol. 121 - SO1-Zateplení a výměna oken)

Demontovat se budou stávající kulové ventily DN10 a případné hlavice...

Pro montáž bude topný systém vypuštěn na 1 týden v letním období.

