

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2

Otázky:

1. Chtěli bychom Vás požádat, je-li možné poskytnout detail provedení instalačních šachet, z kterého bude patrný postup provádění a hlavně správné napojení izolačních vrstev, aby nedošlo k zatečení (ve všech rozích/koutech/přechodech by měly být instalovány poplastované lišty – jedině tak lze zajistit kvalitní přivaření mPVC).
Není znám konkrétní způsob napojení stávající izolace na novou izolaci (+ typ a stáří původní izolace), detail ukotvení VZT zařízení skrze izolace.

Odpověď:

V příloze přikládáme detail napojení stávající střešní folie na novou, je doplněn pásek z poplastovaného plechu, který se vloží pod konec stávající střešní folie. Folie se k němu přivaří a přetáhne se novou vrstvou folie ze stěny instalační šachty. Na horní části je doplněn vnější roh z poplastovaného plechu pro přivaření folie a také podkladní překližku do které se tento plech přikotví. Vše doplněno do rozpočtu. Typ ani stáří stávající folie neznáme, předpokládáme, že po očištění okrajů by mělo být možné na stávající folii navařit novou.

2. Na rozích instalačních šachet chybí poplastované lišty pro mPVC včetně jejich kotvení. V položkovém rozpočtu je zahrnuto pouze 8,08 m – ve skutečnosti bude tato výměra mnohem větší. Toto by mělo vyplynout ze zpracovaného detailu.

Odpověď:

Doplněno do rozpočtu.

3. Dle našeho názoru by bylo vhodnější použití pěnového polystyrenu s dostatečnou tuhostí (např. EPS 150). Izolant bude potřeba před montáží podkladní geotextilie/mPVC zbrousit, což XPS neumožňuje. Izolace z minerálního vlákna je navíc poměrně měkká (pokud to ovšem není z požárního hlediska).

Odpověď:

XPS na stěnách šachty nahradíte EPS 150.

4. Ve položkovém rozpočtu ani PD není řešena rekonstrukce instalačních šachet z hlediska BOZP ani z hlediska zatečení. Bude nutné odkryté šachty zabezpečit proti pádu osob (např. zabeďněním) a možnému zatečení (plachtování). Prosíme o přidání těchto položek.

Odpověď:

Doplněno do rozpočtu.

5. Lze předpokládat, že ve zadaném termínu nebudou příznivé klimatické podmínky. Bude v případě nemožnosti výkonu práce termín prodloužen o příslušný počet dnů, kdy nebylo možné dílo provádět?

Odpověď:

Ano.

6. V položkovém rozpočtu není řešeno bednění kruhových prostupů / vyříznutí TR plechů.

Odpověď:

Doplněno do rozpočtu.

7. V položkovém rozpočtu chybí položka na stavební výtah. Svislý přesun materiálu osobním výtahem v budově za nás není vhodný z důvodu velkého počtu ubytovaných osob a z hygienických důvodů.

Odpověď:
Doplněno do rozpočtu.

8. Jak bude probíhat instalace přeslechových tlumičů ve všech pokojích. Bude k dispozici univerzální klíč?

Odpověď:
Bude probíhat současně s montáží VZT a elektroinstalace k VZT v jednotlivých buňkách dle Vámi předloženého podrobného HMG.

9. Dále bychom se chtěli zeptat na položky: „Frézování drážek ve stěnách z betonu včetně omítky do 30x30 mm“.
Uvažuje se skutečně pouze s frézováním, nebo bude možné instalace vést i v lištách, podhledech,....
Frézování bude poměrně prašné, není řešeno zpětné zapravení omítkou, ani stavební úklid ?

Odpověď:
Instalace budou vedeny v podhledech a v instalačních lištách.