

Výkaz materiálu

Elektronická kontrola vstupu - EKV			
	položka	typ	mj
1	Bezkontaktní čtečka venkovní	Northern	1 ks
2	Řídící jednotka pro kontrolér	Northern	1 ks
3	Kontrolér přístupového systému pro 1 dveře	Northern	1 ks
4	Rozhraní ethernet	Northern	1 ks
5	Zálohovaný napájecí zdroj pro kontrolér, řídící jednotku, elektrický zámek	Northern	1 ks
6	Box pro zálohovaný napájecí zdroj, kontrolér, řídící jednotku, přepětovou ochranu	Northern	1 ks
7	Záložní akumulátor		1 ks
8	Přepětová ochrana silového napájení typ 3	DA 275 DF10	1 ks
9	Sdělovací kabel pro venkovní čtečku	UTP cat5e	35 m
10	Sdělovací kabel pro sběrníkovou linku řídící jednotky	Belden 9501	155 m
11	Napájecí kabel pro sběrníkovou linku řídící jednotky	JYTY 2x1	155 m
12	Napájecí kabel pro elektromechanický zámek ve vstupních dveřích	CYH 2x1	35 m
13	Sdělovací kabel pro připojení informace ze zámku o stavu násilného otevření dveří	Sykfy 2x2	35 m
14	Trubka ohebná, instalace pod omítku	LPE1 2325	78 m
15	Drobný instalační materiál		1 kpl
16	Vysekání drážky		78 m
17	Zapravení drážky, výmalba		78 m
18	Průzaz zdí mezi místnostmi		5 ks
19	Průzaz zdí mezi podlažními		1 ks
20	Zapravení průrazu		6 ks
21	Instalace kabeláží		1 kpl
22	Instalace komponentů		1 kpl
23	Oživení systému, naprogramování, funkční zkouška vč. protokolu		1 kpl
24	Zaškolení obsluhy		1 kpl
25	Výchozí revize systému vč. revizní zprávy		1 kpl
26	Dokumentace skutečného provedení		1 kpl
27	Koordinace s ostatními profesemi		1 kpl
28	Cestovní a přepravní náklady		1 kpl

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS			
	položka	typ	mj
1	Detektor otevření dveří - připojení do stávajícího systému PZTS	MAS 303	1 ks
2	Expander pro připojení MG detektoru	Sintony	1 ks
3	Sdělovací kabel pro připojení MG detektoru	Sykfy 2x2	155 m
4	Trubka ohebná, instalace pod omítku		5 m
5	Drobný instalační materiál		1 kpl
6	Vysekání drážky		5 m
7	Zapravení drážky, výmalba		5 m
8	Průzaz zdí mezi místnostmi		1 ks
9	Zapravení průrazu		1 ks
10	Instalace kabeláží		1 kpl
11	Instalace komponentů		1 kpl
12	Oživení systému, naprogramování, funkční zkouška vč. protokolu		1 kpl
13	Dokumentace skutečného provedení		1 kpl
14	Koordinace s ostatními profesemi		1 kpl
15	Cestovní a přepravní náklady		1 kpl

Domovní videotelefon - DVT			
	položka	typ	mj
1	Videotablo venkovní IP		1 ks
2	Videotelefon IP		1 ks
3	Ethernetový napáječ pro videotablo, videotelefon		1 ks
4	Box pro napáječ, přepětovou ochranu		1 ks
5	Přepětová ochrana silového napájení typ 3	DA 275 DF10	1 ks
6	Sdělovací kabel pro videotablo, videotelefon	UTP cat5e	310 m
7	Trubka ohebná, instalace pod omítku	LPE1 2325	30 m
8	Drobný instalační materiál		1 kpl
9	Vysekání drážky		30 m
7	Zapravení drážky, výmalba		30 m
10	Průzaz zdí mezi místnostmi		3 ks
9	Zapravení průrazu		3 ks
11	Instalace kabeláží		1 kpl
12	Instalace komponentů		1 kpl
13	Oživení systému, naprogramování, funkční zkouška vč. protokolu		1 kpl
14	Zaškolení obsluhy		1 kpl
15	Výchozí revize systému vč. revizní zprávy		1 kpl
16	Dokumentace skutečného provedení		1 kpl
17	Koordinace s ostatními profesemi		1 kpl
18	Cestovní a přepravní náklady		1 kpl

Orientační hlasový majáček pro nevidomé - OHM			
	položka	typ	mj
1	Hlasový majáček		1 ks
2	Drobný instalační materiál		1 kpl
3	Instalace komponentů		1 kpl
4	Oživení systému, naprogramování, funkční zkouška vč. protokolu		1 kpl
5	Dokumentace skutečného provedení		1 kpl
6	Koordinace s ostatními profesemi		1 kpl
7	Cestovní a přepravní náklady		1 kpl