


Drobný Architects



architektonický ateliér, s.r.o.

Děkanská 7/226, Praha 4, 140 00

Název akce:

Rekonstrukce koleje Blanice

Místo: Chemická 953, 148 00, Praha 4

Investor: Správa účelových zařízení VŠE v Praze, Jeseniova 2769/208, Praha 3

stupeň: DPS

Projektant části: Projectica s.r.o., Ing. Jan Funda

datum: 04/2025

Projektová část: **Technika prostředí staveb**

Název výkresu:

měřítko:

číslo výkresu:

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - VÝKAZ VÝMĚR

D.1.4.2.2.a

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce koleje Blanice
Objekt:
Koleje Blanice - Jednotky J+K
Soupis:
2 - Vodovod a zařizovací předměty
Místo:
Zadavatel: Správa účelových zařízení VŠE
Zhotovitel:

Datum: 30.04.2025
Projektant: PROJECTICA s.r.o.
Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		997	Přesun sutě					
1	K	997-001	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 33 do 36 m	t	2,200			
2	K	997-002	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,200			
3	K	997-003	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22,000			
4	K	997-004	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	2,200			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
5	K	722-001	Demontáž rozvodů vody do Ø 32 mm+ demontáž izolace + ekologická likvidace	m	110,000			
6	K	722-002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (trubka PN16, d20 x 2,8) svařovaných polyfuzně D 20 x 2,8, vč. Kolen, redukcí, odboček a kotvení	m	154,000			
7	K	722-003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu nové generace (trubka S3,2 SDR7,4) svařovaných polyfuzně D 25 x 3,5, vč. Kolen, redukcí, odboček a kotvení (pro potrubí v bytových jednotkách)	m	22,000			
11	K	722-004	Izolace trubek: Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou d20 tl. 20 mm	m	71,500			
12	K	722-005	Izolace trubek: Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou d20 tl. 13 mm	m	82,500			
13	K	722-006	Izolace trubek: Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou d25 tl. 25 mm	m	11,000			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	722-007	Izolace trubek: Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou d25 tl. 13 mm	m	11,000			
15	K	722-008	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	176,000			
16	K	722-009	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	1 400,000			
17	K	722-010	Propojení nově instalovaných rozvodů se stávajícími vertikálními rozvody	ks	22,000			
24	K	722-011	Příprava pro usazení vodoměrné sestavy	ks	22,000			
25	K	722-012	revizní dvířka lepená na silikon, rozměr 300x300mm s protipožární odolností EI45 (rozměr nutno zkoordinovat s vybraným obkladem)	ks	11,000			
26	K	722-013	Požární těsnění prostupů potrubí do d25, požární odolnost EI45, dle EN 1514 - 1	ks	22,000			
28	K	722-014	Tlaková zkouška	m	176,000			
29	D		Zdravotechnika - zařizovací předměty					
30	K	722-015	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních + ekologická likvidace	soub or	11,000			
31	K	722-016	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel + ekologická likvidace	soub or	11,000			
32	K	722-017	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček + ekologická likvidace	soub or	11,000			
33	K	722-018	Demontáž umyvadlových baterií + ekologická likvidace	soub or	11,000			
34	K	722-019	Demontáž rohových ventilů + ekologická likvidace	soub or	44,000			
35	K	722-020	Demontáž dřezové baterie + ekologická likvidace	soub or	11,000			
36	K	722-021	Demontáž baterií sprchových + ekologická likvidace	kus	11,000			
37	K	722-022	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	10 000,000			
38	K	722-023	"Nástěnka nátrubková mosazná 1/2"" , pro rozvody pitné a užitkové vody do 95°C • pracovní tlak do 1 MPa • pro připojení armatur nebo potrubí kolmo na stěnu"	ks	66,000			
39	K	722-024	Rohový ventil 1/2 'x 3/8" + opacéřovaná hadička pro napojení umyvadla	ks	22,000			
40	K	722-025	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 + opacéřovaná hadička pro připojení dřezu	ks	22,000			
41	K	722-026	umyvadlo keramické závěsné bílé + nerezový sifon, otvor pro baterii uprostřed	ks	11,000			
42	K	722-027	Umyvadlová stojánková baterie s výpustí, chrom	ks	11,000			
43	K	722-028	Podomítkový WC modul pro závěsné WC , h 108 cm	ks	11,000			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	722-029	Mísa klozetová, keramická závěsná	ks	11,000			
45	K	722-030	WC sedátko	ks	11,000			
46	K	722-031	Splachovací tlačítko, pro podomítkové nádrže, pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop	ks	11,000			
47		722-032	Držák toaletního papíru s krytem	ks	11,000			
48	K	722-033	Podlahová vpust' DN50 se svislým odtokem (sifon primus)	ks	11,000			
49	K	722-034	Hydroizolační souprava s monoplast B-fólií pro napojení na stěrkovou izolaci	ks	11,000			
50	K	722-035	Nádstavec s nerezovou mřížkou 115x115mm, A plast. Rámečkem 123x123mm	ks	11,000			
51	K	722-036	Sprchová zástěna typu Walk-in, bez profilů a zavětrování, výplň z čirého skla bez dekoru. Produkt je opatřen povrchovou úpravou Easy Clean	ks	11,000			
52	K	722-037	Sprchová baterie s integrovanou hlavovou sprchou, chrom	ks	11,000			
53	K	722-038	montáž geberitu pro wc (přikotvení, připojení vody a odpadu)	ks	11,000			
54	K	722-039	montáž závěsného wc vč.tlačítka (usazení, zapojení)	ks	11,000			
55	K	722-040	montáž umyvadla, umývatka (usazení, zapojení)	ks	11,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
56	K	722-041	Realizační dokumentace (podklad pro realizaci stavby upravena pro dodavatele stavby, dle konkrétních použitých výrobků)	kpl	1,000			
57	K	722-042	Montáž potrubí	bm	176,000			
58	K	722-043	Montáž izolace na potrubí	bm	176,000			
59	K	722-044	Vypracování protokolu o tlakové zkoušce	kpl	1,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce koleje Blanice
Objekt:
Koleje Blanice - jednotky J + K
Soupis:
D.1.4.1.b - Kanalizace
Místo:
Zadavatel: Správa účelových zařízení VŠE
Zhotovitel:

Datum:
Projektant: PROJECTICA s.r.o.
Zpracovatel: 0

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		997	Přesun sutě					
1	K	997-001	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 33 do 36 m	t	2,200			
2	K	997-002	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,200			
3	K	997-003	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22,000			
4	K	997-004	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	2,200			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
5	K	721-001	Demontáž potrubí z trub odpadních nebo přípojovacích do D 75 + ekologická likvidace	m	88,000			
6	K	721-002	Demontáž potrubí z trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	11,000			
13	K	721-003	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk dvouvrstvé přípojovací D 50, vč. Kolen, odboček, redukcí	m	66,000			
14	K	721-004	Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk dvouvrstvé přípojovací D 110, vč. Kolen, odboček, redukcí	m	16,500			
15	K	721-005	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 150	m	82,500			
16	K	721-006	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 36 m	%	3 000,000			
18	K	721-007	Napojení na stávající svodné rozvody	ks	11,000			
24	K	721-008	Požární těsnění prostupů potrubí d50, požární odolnost EI45, dle EN 1514 - 1	ks	11,000			
25	K	721-009	Požární těsnění prostupů potrubí d110, požární odolnost EI45, dle EN 1514 - 1	ks	11,000			
27	K	721-010	Zkouška těsnosti kanalizace	m	82,500			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	721-011	Realizační dokumentace (podklad pro realizaci stavby upravena pro dodavatele stavby, dle konkrétních použitých výrobků)	kpl	1,000			
29	K	721-012	Montáž potrubí	bm	82,500			
30	K	721-013	Vypracování protokolu o zkoušce těsnosti	kpl	1,000			