


Drobný Architects



architektonický ateliér, s.r.o. Děkanská 7/226, Praha 4, 140 00		ICO: 26 49 99/24 tel/fax: 607 154 000 e-mail: atelier@drobnyarch.cz
Název akce:	University hotel - Blok E	
Místo:	Ulice Koněvova 93/198, p.č.3619,Koleje Vysoké školy ekonomické v areálu Jarov	
Investor:	Správa účelových zařízení VŠE v Praze, Jeseniova 2769/208, Praha 3	stupeň: DPS
Projektant částí:	Ing.Jan Funda, ČKAIT 0015205	datum: 08/2025
Projektová část:	TZB - Zdravotně technické instalace	
Název výkresu:	VÝKAZ VÝMĚR	číslo výkresu: D.1.2.1.1.2

		počet mj
3b	<u>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</u>	
Potrubí HT připojovací do D 50, vč. nezbytných kolen, odboček, redukci a montáže	m	240,000
Potrubí odhlučňené DN 75, Dodávka a montáž odhlučňené kanalizačního potrubí DN 75 z minerálně plněného PP/PE, včetně kompletního systému tvarovek, objímek s protihlukovou vložkou a upevnění dle projektové dokumentace vč. nezbytných kolen, odboček, redukci a montáže	m	150,000
Potrubí odhlučňené DN 110, Dodávka a montáž odhlučňené kanalizačního potrubí DN 110 z minerálně plněného PP/PE, včetně kompletního systému tvarovek, objímek s protihlukovou vložkou a upevnění dle projektové dokumentace vč. nezbytných kolen, odboček, redukci a montáže	m	290,000
Suchý sifon pro odvod kondenzátu DN 32–40, Dodávka a montáž suchého sifonu pro odvod kondenzátu, včetně příslušenství a napojení na kanalizaci	ks	6,000
Napojení na stávající potrubí do DN100/Vsazení odbočky na stávající ležaté kanalizace vedené v kolektoru		
Dodávka a montáž odbočky do stávajícího kanalizačního potrubí DN 100 vedeného v kolektoru, včetně vyřezání potrubí, vsazení tvarovky, napojení spojkami, zajištění těsnosti a obnovení provozuschopnosti.	ks	19,000
Tepelná izolace kanalizačního potrubí do DN 75 vedeného v nejvyšším NP, Dodávka a montáž tepelné izolace kanalizačního potrubí DN 75 z kaučuku tl. min. 13 mm (např. Armaflex, K-Flex), včetně ochranného pláště dle prostředí a detailů napojení.	bm	20,000
Tepelná izolace kanalizačního potrubí do DN 110 vedeného v nejvyšším NP, Dodávka a montáž tepelné izolace kanalizačního potrubí DN 110 z kaučuku tl. min. 13 mm (např. Armaflex, K-Flex), včetně ochranného pláště dle prostředí a detailů napojení.	bm	30,000
Prostup střešní konstrukcí pro potrubí DN 75, včetně vybourání, osazení manžety, těsnění a začištění dle PD.	ks	8,000
Prostup střešní konstrukcí pro potrubí DN 110, včetně vybourání, osazení manžety, těsnění a začištění dle PD.	ks	11,000
odávka a montáž větrací hlavice DN 75 na střeše, včetně napojení na potrubí a utěsnění prostupu.	ks	8,000
odávka a montáž větrací hlavice DN 100 na střeše, včetně napojení na potrubí a utěsnění prostupu.	ks	11,000
Utěsnění původního prostupu po odvětrání splaškové kanalizace včetně demontáže zbylých částí potrubí, vyplnění a utěsnění prostupu střešní konstrukcí, případně prověření a využití stávajícího prostupu pro nové odvětrání	ks	11,000
Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 (pro umyvadlo, dřez)	ks	108,000
Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 (sprcha)	ks	54,000
Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 (wc)	ks	54,000
Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	190,000
Začištění drážky, konečná úprava	m	190,000
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	680,000
Revizní dvířka, pod dlažbu (na silikon)	ks	19,000
Čistící kus DN75	ks	8,000
Čistící kus DN100	ks	11,000
Demontáž stávajícího potrubí + ekologická likvidace	bm	460,000
Protipožární utěsnění prostupu kruhového kanalizačního potrubí DN 50 ve stropní konstrukci do požadované klasifikace (např. EI 60–EI 120) pomocí certifikovaného systému (minerální desky/tmel/omítka), včetně označení štítkem a protokolu o provedení	ks	54,000

		počet mj
D	Protipožární utěsnění prostupu kruhového kanalizačního potrubí DN 75 ve stropní konstrukci v šachtě do požadované klasifikace (např. EI 60–EI 120) pomocí certifikovaného systému (minerální desky/tmel/omítka), včetně označení štítkem a protokolu o provedení	ks 42,000
	Protipožární utěsnění prostupu kruhového kanalizačního potrubí DN 110 ve stropní konstrukci v šachtě do požadované klasifikace (např. EI 60–EI 120) pomocí certifikovaného systému (minerální desky/tmel/omítka), včetně označení štítkem a protokolu o provedení	ks 54,000
	Dodávka a montáž odhlučňených objímek DN 50 včetně kotevního a těsnícího materiálu	ks 130,000
	Dodávka a montáž odhlučňených objímek DN 110 včetně kotevního a těsnícího materiálu	ks 120,000
	Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou	% 1382044,000
Celkem bez DPH		

3c Zdravotechnika - vnitřní vodovod		
	Potrubí vícevrstvé vodov.PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT CARBO Instaplast, polyfuzně svažené, D 20 x 2,8 mm	m 480,000
	Potrubí vícevrstvé vodov.PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT CARBO Instaplast, polyfuzně svažené, D 25 x 3,5 mm	m 360,000
SV	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 20 mm	m 250,000
SV	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m 230,000
TV	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 20 mm	m 180,000
TV	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m 180,000
	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	ks 328,000
	Komplet nástěnný MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2" (Nástěnka dvojitá závitová plastová)	ks 164,000
	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 20	ks 108,000
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m 840,000
	Začištění drážky, konečná úprava	m 840,000
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN32	m 840,000
	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m 840,000
	Napojení na stávající potrubí	ks 108,000
	Revizní dvířka 300x300mm, pod dlažbu (na silikon)	ks 54,000
	Příprava pro budoucí osazení vodoměru	ks 105,000
	Prostup stěnami (vybourání + následné utěsnění) - pro potrubí do d25	ks 210,000
	Dodávka a montáž zvukově tlumících objímek pro potrubí d20 včetně kotevního a těsnícího materiálu (hmoždinky, vruty, pásy) pro uložení v drážce/předstěně.	ks 340,000
	Dodávka a montáž zvukově tlumících objímek pro potrubí d25 včetně kotevního a těsnícího materiálu (hmoždinky, vruty, pásy) pro uložení v drážce/předstěně.	ks 250,000
	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů + ekologická likvidace	ks 218,000
	Demontáž stávajícího potrubí + ekologická likvidace	bm 800,000
	Přesun hmot, doprava, likvidace odpadu, režie - stanovený procentní sazbou	% 1631416,000
Celkem bez DPH		

3d Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury		
M	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	ks 54,000
	Umyvadlo keramické 600/467/165 mm připevněné na stěnu šrouby, specifikace dle PD (ref. výrobek pro nacenění Jika Cubito Pure)	ks 54,000
D	Montáž uzávěrek zápach. umyvadelových D32	ks 54,000

			počet mj
D	MULTI sifon umyv.baňk. bez vtoku 5/4 CR	ks	54,000
	Umyvadlový vtok Optima 5/4, clic-clac s malou zátkou CR	ks	54,000
M	Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40	ks	47,000
D	Sifon dřezový s nerezovou mřížkou d115 a flexi přepadem	ks	47,000
M	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	ks	54,000
	Baterie umyvadlová stoján. páková, otočná 55°, výška výtoku min. 98 mm, vyložení min. 122 (ref. výrobek pro nacenění Grohe Eurosmart Cosmopolitan)	ks	54,000
D	Baterie dřezová stojánková páková směšovací, vč.připojovacích hadiček - specifikace dle PD, (ref výrobek pro nacenění Grohe Eurosmart Cosmopolitan)	ks	47,000
M	Montáž sprchových koutů (typ walk-in vč. napojení na sifon, zástěna)	ks	52,000
M	Montáž sprchových koutů (vyvýšená vanička vč. napojení na sifon, zástěna)	ks	2,000
	Sprchový kout s dvoudílnými sprchovými dveřmi, bezpečnostní sklo 6 mm, výška 2000 mm, specifikace dle PD	ks	52,000
	Sprchový žlab, specifikace dle PD	ks	52,000
	Sprchová vanička čtvrtkruhová, specifikace dle PD,	ks	2,000
	Vaničkový sifon DN 40, vnější ø 116 mm, specifikace dle PD, (ref. výrobek pro nacenění Roth 90 mm	ks	2,000
M	Montáž baterií sprchových, pevná výška	ks	54,000
M	Montáž držáku sprchy a hlavice	ks	54,000
	Baterie sprchová nástěnná páková bez sprchového setu 150 mm chrom, ref. výrobek Grohe Eurosmart Cosmopolitan	ks	54,000
	Srchový set (ruční sprcha, sprchová tyč 600 mm, sprchová hadice prům.200mm + ruční) včetně výtoku do vany a příslušenství -	ks	54,000
M	Montáž dřezů jednoduchých	ks	47,000
	Dřez jednoduchý a odkapem 860x510mm, nerez, sítkový ventil s přepadem, specifikace dle PD, ref. výrobek pro nacenění Franke NEX 611/2)	ks	47,000
M	Montáž klozetu závěsného	ks	54,000
M	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	ks	54,000
D	Klozet závěsný s hlubokým splachováním odpad zadní, vč. sedátka - specifikace dle PD, ref. výrobek pro nacenění Jika MIO Rimpless	ks	54,000
D	Modul pro závěsné WC, pro zazdívání, hl zazdívané nádržky 80mm vč. soupravy pro tlumení hluku, ovládacího tlačítka dle specifikace v PD	ks	54,000
	závěsný modul (ref. výrobek) vč. soupravy pro tlumení hluku a sady závitových tyčí	ks	54
	ovládací tlačítko pro dvě splachování v provedení deska a ovládací tlačítka: bílá, designové kroužky: leskle pochromované.	ks	54
M	Dodávka a montáž keramické výlevky s mřížkou a výtakovým hrdlem DN 50, včetně upevnění, odpadního sifonu, napojení na kanalizaci a příslušenství dle PD.		2,000
M	Dodávka a montáž výlevkové nástěnné baterie (DN 15) s otočným ramínkem, kompletní včetně příslušenství (S-kuse, rozet, těsnění, připojovacího materiálu) a napojení na rozvod studené a teplé vody dle PD.		2,000
M	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2		200,000
	Ventil rohový DN 15	ks	200,000

Přesun hmot, doprava, likvidace odpadu, režie - stanovený procentní
sazbou %

počet mj

2765078,182
