

Dodatek smlouvy o dílo č. 3

číslo SOD objednatele: 111/VŠ/2015
číslo SOD zhotovitele: 0496/111100/0000

Vysoká škola ekonomická v Praze,

se sídlem Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67,
IČ: 613 84 399,
zastoupená Ing. Liborem Svobodou, kvestorem,
bankovní spojení: číslo účtu: 1828782/0800, účet je vedený u České spořitelny, a.s.

na straně jedné,
dále jen „**objednatel**“

a

Obchodní společnost

PSJ, a.s.,

se sídlem Jihlava, Jiráskova 3960/32, PSČ 596 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2309,
IČ: 253 37 220,
zastoupená Jiřím Pechem, členem představenstva,
a Petrem Vondruškou, členem představenstva,
bankovní spojení: číslo účtu: 1114031723/5500, účet je vedený u Raiffeisenbank a.s.

na straně druhé,
dále jen „**zhotovitel**“

uzavírají tento

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 1. června 2015

Číslo dodatku č. 3 objednatele:

Číslo dodatku č. 3 zhotovitele:

Článek I.

Konstatování právního stavu

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1. června 2015 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit dílo, spočívající v rekonstrukci severního a východního bloku Staré budovy, a to u výukového objektu objednatele, tj. Vysoké školy ekonomické v Praze na adrese Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla, čp. 1938, č. or. 4 (dále jen „**budova**“), a to v rámci akce „VŠE – Rekonstrukce terminálových učeben a

infrastruktury Staré budovy“, zaregistrované na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „**MŠMT ČR**“), číslo objednatele 111/VŠ/2015, číslo zhotovitele 0496/111100/0000, a závazek objednatele uhradit zhotoviteli za řádně zhotovené dílo sjednanou celkovou cenu díla.

2. Dne 19. listopadu 2015 uzavřeli objednatel a zhotovitel ke smlouvě o dílo dodatek č. 1. a dne 9. března 2016 dodatek č. 2.
3. Objednatel a zhotovitel se dohodli na některých změnách ve smlouvě o dílo, a to:
 - (i) na provedení tzv. víceprací v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a též na tom, že některé práce nebudou v rámci díla provedeny (tzv. méněpráce),

Článek II.

Změny ve smlouvě o dílo

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení tzv. víceprací v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, a to o níže uvedené dodatečné dodávky stavebních a dalších prací a o poskytnutí dalších plnění, které jsou specifikovány v níže uvedených změnových listech číslo 1 až 4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku:

- č. 1 Stavební úpravy v učebnách 1. patra
- č. 2 Slaboproud – strukturovaná kabeláž a bezpečnostní systémy v 1. patře
- č. 3 Oprava střechy staré budovy nad prostorem prodejny knih
- č. 4 Keramické obklady prostoru osazení sanitární technikou – 1. patro a mezanin

a to z důvodu, že se v průběhu realizace díla vyskytla, aby bylo dílo řádně dokončeno a plně funkční, nezbytná potřeba provést v rámci díla dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, s tím, že příslušné dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od veřejné zakázky, v jejímž rámci byl zhotovitel vybrán podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako dodavatel díla, resp. toto oddělení by způsobilo objednateli závažnou újmu, a tyto dodatečné stavební práce jsou přitom zcela nezbytné pro dokončení předmětu veřejné zakázky, v jejímž rámci byl zhotovitel vybrán jako dodavatel díla,

to vše s tím, že ve vztahu ke všem shora uvedeným stavebním a dalším pracím a dalším plněním zhotovitele jsou v plném rozsahu závazná veškerá ujednání smlouvy o dílo, tj. zejména veškeré povinnosti zhotovitele sjednané ve smlouvě o dílo vztahující se ke zhotovení díla,

přičemž se objednatel a zhotovitel dohodli též na tom, že některé práce nebudou v rámci díla provedeny (tzv. méněpráce), a to podle specifikace vyplývající ze shora uvedených změnových listů číslo 1 až 4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že celková cena víceprací podle tohoto dodatku činí 1 866 637,00 Kč (slovy: jedenmilionosmsetšedesátšesttisícšestsetřicet sedm korun českých) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že daň z přidané hodnoty z této ceny činí 391 993,77 Kč (slovy: třistadevadesátjedenatisícdevětsetdevadesát tři korun českých a sedmdesát sedm haléřů), tj. že celková cena víceprací podle tohoto dodatku včetně daně z přidané hodnoty činí 2 258 630,77 Kč (slovy: dvě milionydvěstěpadesátosmtisícšestsetřicet korun českých a sedmdesát sedm haléřů), s tím, že je rozdělena na:

- a) investiční náklady, které činí 1 866 637,00 Kč (slovy: jedenmilionosmsetšedesátšesttisícšestsetřicet sedm korun českých) bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 391 993,77 Kč (slovy: třistadevadesátjedenatisícdevětsetdevadesát tři korun českých a sedmdesát sedm haléřů), tj. výše investičních nákladů včetně daně z přidané hodnoty činí 2 258 630,77 Kč (slovy: dvě milionydvěstěpadesátosmtisícšestsetřicet korun českých a sedmdesát sedm haléřů),

Výše uvedená cena tzv. víceprací podle tohoto dodatku v součtu s cenou tzv. víceprací podle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo nepřesahuje podle ustanovení § 27 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách 30 % vzhledem k ceně původní veřejné zakázky.

3. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že celková cena tzv. méněprací podle tohoto dodatku činí 4 191,00 Kč (slovy: čtyřtisícejedenstodevadesát jedna korun českých) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že daň z přidané hodnoty z této ceny činí 880,11 Kč (slovy: osmsetosmdesát korun českých a jedenáct haléřů), tj. že celková cena méněprací podle tohoto dodatku smlouvy o dílo včetně daně z přidané hodnoty činí 5 071,11 Kč (slovy: pět tisícsedmdesát jedna korun českých a jedenáct haléřů), s tím, že je rozdělena na:

- a) investiční náklady, které činí 4 191,00 Kč (slovy: čtyřtisícejedenstodevadesát jedna korun českých) bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 880,11 Kč (slovy: osmsetosmdesát korun českých a jedenáct haléřů), tj. výše investičních nákladů včetně daně z přidané hodnoty činí 5 071,11 Kč (slovy: pět tisícsedmdesát jedna korun českých a jedenáct haléřů)

4. Změny ve výši celkové ceny díla podle ustanovení odstavce 2. a odstavce 3. tohoto článku dodatku jsou provedeny v souladu s ustanovením článku V., odst. 7. smlouvy o dílo.

5. V důsledku změn podle ustanovení odstavce 2. a odstavce 3. tohoto článku dodatku se ustanovení článku V., odst. 1., věta druhá a násl. smlouvy o dílo mění takto:

Celková cena díla činí 97 441 120,00 Kč (slovy: devadesát sedm milionů čtyřista čtyřicetjedenatisícjedenstodvacet korun českých) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 20 462 635,20 Kč (slovy: dvacet milionů čtyřista šedesátdvatisícšestsetřicet pět korun českých a dvacet haléřů), tj.

celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí 117 903 755,20 Kč (slovy: *jednostosedmnáctmilionůdevětsettřítisícsemdsetpadesátpět korun českých a dvacet haléřů*), s tím, že rekapitulace rozpočtových nákladů je rozdělena na:

- a) investiční náklady, které činí 78 103 785,00 Kč (slovy: *sedmdesátosmmilionůjednostotřítisícsemdsetosmdesátpět korun českých*) bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 16 401 794,85 Kč (slovy: *šestnáctmilionůčtyřistajednatísícsemdsetdevadesátčtyři korun českých a osmdesátpět haléřů*), tj. výše investičních nákladů včetně daně z přidané hodnoty činí 94 505 579,85 Kč (slovy: *devadesátčtyřimilionůpětsetpěttisícčtyřisetsedmdesátdevět korun českých a osmdesátpět haléřů*),
a
- b) neinvestiční náklady, které činí 19 337 335 Kč (slovy: *devatenáctmilionůtřistatřicetsedmtisícčtyřicetpět korun českých*) bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 4 060 840,35 Kč (slovy: *čtyřimilionyšedesáttisícosmsetčtyřicet korun českých a třicetpět haléřů*), tj. výše neinvestičních nákladů včetně daně z přidané hodnoty činí 23 398 175,35 Kč (slovy: *dvacetřímilionůtřistadevadesátosmtisícjednostosedmdesátpět korun českých a třicetpět haléřů*).

Článek III. Ostatní ujednání


1. Pokud se jakékoliv ustanovení tohoto dodatku stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení tohoto dodatku. V takovém případě se účastníci tohoto dodatku dohodli, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.
2. Všechna ustanovení smlouvy o dílo, která jsou tímto dodatkem ke smlouvě o dílo nedotčena, zůstávají i nadále platná a účinná a v plném rozsahu závazná.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma účastníky, resp. osobami oprávněnými účastníky zastupovat.
4. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každý z účastníků.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text dodatku své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

č. 1 Změnové listy č. 1 až 4

V Praze dne: 11-04-2016


Objednatel:


Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Libor Svoboda,
kvestor


VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
V PRAZE
KVESTOR
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3

V _____ dne:

Zhotovitel:



PSJ, a.s.
Jiří Pech,
člen představenstva společnosti
Petr Vondruška,
člen představenstva společnosti



PSJ, a.s.	CENOVÝ NÁVRH		list číslo 1
	Číslo změnového listu :	1	

oprava po
před.GD:

změna
projektu:

X

chyba
projektu:


změna investora:

X

schváleno/ zamítnuto:

TDI potvrzuje výměry:

pozn. TDI:



Název stavby VŠE – rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy v Praze		Stupeň PD DPS	
Čís. výkr.:		Čís.zak.obj.:	
		Čís.zak.dod.:	
Formát :		Profese :	Arch-stav

popis změny:

Přípočty - Stavební úpravy v učebnách 1.patra

Méněpráce	-3 994 Kč
Vícepráce	361 612 Kč
Celkem	357 618 Kč
Zařízení staveniště	0 Kč
Kompletační činnost	17 682 Kč
cena změny:	375 300 Kč bez DPH

dopad na termín dokončení: **bez dopadu na konečný termín dokončení**

Zpracoval :	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 8.3.2016
Předkládá:	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 8.3.2016
Převzal za objednatele :		dne :

Přílohy :	1.	položkový rozpočet změny
Počet stran:	1	

Položkový rozpočet

Stavba :	VŠE Praha 3, Stará budova	Rozpočet: VCP_03_01
Objekt :	Doplňkové položky - méně a vícepráce	Stavební úpravy - učebny 1.patro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
A) Dle rozpočtu k SOD						
Díl: 99	Přípravné práce					
331	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50m a svisle do 24 m s použitím mechanizace	t	3,65	204,9	747,74
332	997013219	Příplatek k cenám za zvětšenou vodorovnou dopravu za každých dalších 10m (celkem 20m) (množství celkových tun zůstane ve stejné výši-odvází se stále stejné množství sutě), zvýší se jen cena /t , 2x (t x (cena v Kč/t x2)	t	3,65	31,0	113,30
333	997013501	Odvoz suti na skládku do 1km se složením	t	3,65	168,5	615,03
334	997013509	Příplatek k ceně za každý další 9km přes 1km cena: (cena za 1km =Kč/t x 9) (množství celkových tun zůstane ve stejné výši-odvází se stále stejné množství sutě)	t	3,65	8,7	31,72
335	997013801	Poplatky za uložení stavebního odpadu na skládce - betonového	t	3,65	221,7	809,28
Celkem za 99 Přípravné práce						2 317,06
Díl: 99	Přípravné práce					
331	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50m a svisle do 24 m s použitím mechanizace	t	25,03	204,90	5 128,65
332	997013219	Příplatek k cenám za zvětšenou vodorovnou dopravu za každých dalších 10m (celkem 20m) (množství celkových tun zůstane ve stejné výši-odvází se stále stejné množství sutě), zvýší se jen cena /t , 2x (t x (cena v Kč/t x2)	t	25,03	31,00	775,93
333	997013501	Odvoz suti na skládku do 1km se složením	t	25,03	168,50	4 217,56
334	997013509	Příplatek k ceně za každý další 9km přes 1km cena: (cena za 1km =Kč/t x 9) (množství celkových tun zůstane ve stejné výši-odvází se stále stejné množství sutě)	t	25,03	8,70	217,76
337	997013803	Poplatky za uložení stavebního odpadu na skládce - z keramických materiálů	t	25,03	221,70	5 549,15
Celkem za 99 Přípravné práce						15 889,04
Díl: 6	Úpravy povrchů					
471	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	174,02	236,50	41 155,73
471	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,76	236,50	3 254,24
Celkem za 6 Úpravy povrchů						44 409,97
Díl: 784	Malby					
934	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	-367,12	10,9	-3 994,27
Celkem za 784 Malby						-3 994,27
Díl: 763	Konstrukce suché výstavby - SDK					
673		Montáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	25,20	519,60	13 093,92
Celkem za 763 Konstrukce suché výstavby - SDK						13 093,92
Díl: 721	Zdravotně technické instalace budov					
	722	Vodovod				
945	722 17-4022	Potrubí plastové PPR (PN 20) D 20 x 3,4	m	63,40	168,71	10 696,21
962	722 18-1223	tloušťky izolace přes 6 mm do 10 mm, vnitřního průměru	m	63,40	31,80	2 016,12
	721	Kanalizace				
985	721 17-4042	HT připojovací, DN 40	m	39,40	180,72	7 120,37
1669	D+M 6.1	Průraz 100mm2 (zdivo)	ks	4,00	670,47	2 681,88
Celkem za 721 Zdravotně technické instalace budov						22 514,58
B) Dle ceníků ÚRS						
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	96,55	88,60	8 554,33
	975039971	Podchycení příček tl do 150 mm před bouráním 2x jackl (viz PD)	m2	96,55	586,00	56 578,30
	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	174,02	63,25	11 006,77
MEZISOUČET :						76 139,40
Snižování ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %						-7 613,94
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						68 525,46
Díl: 3	Svislé konstrukce					

Položkový rozpočet

Stavba :	VŠE Praha 3, Stará budova	Rozpočet: VCP_03_01
Objekt :	Doplňkové položky - méně a vícepráce	Stavební úpravy - učebny 1.patro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	763	Sádrokartonové konstrukce				
	763111448	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 100 mm 150 kg/m3 EI 90 Rw 51 dB	m2	96,55	1 330,00	128 411,50
		MEZISOUČET :				128 411,50
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-12 841,15
	Celkem za	763 Sádrokartonové konstrukce				115 570,35
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
1	762341911R00	Vyřezání otvorů podlah, v laťování pl. do 1 m2	m2	64,00	68,30	4 371,20
2	762342921R00	Zalaťování otvorů podlah pl.do 1 m2, rozteč 40 cm materiál ze stávající podlahy	m2	92,00	116,10	10 681,20
3	762521912R00	Vyříznutí části podlahy plochy do 1 m2	m2	92,00	386,00	35 512,00
4	762523962U00	Doplnění podlah -1m2 deska tvrdá - překližka stáva	m2	64,00	259,00	16 576,00
5	762812963U00	Zabednění záklopu -4m2 deska tvrdá -překližka stávající	m2	92,00	186,00	17 112,00
6	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,30	1 330,00	399,00
7	900 RT1	HZS - vyčištění dutiny stropu	h	15,00	230,00	3 450,00
		MEZISOUČET :				88 101,40
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-8 810,14
	Celkem za	Konstrukce tesařské				79 291,26

		REKAPITULACE :				
		Méněpráce :	Kč			-3 994
		Vícepráce :	Kč			361 612
		CELKEM ZMĚNOVÝ LIST V ZRN :				357 618

PSJ, a.s.	CENOVÝ NÁVRH		list číslo 1
	Číslo změnového listu :	2	

oprava po
před.GD:

změna
projektu:

X

chyba
projektu:


změna
investora:

X

schváleno/ zamítnuto:

TDI potvrzuje výměry:

pozn. TDI:



Název stavby VŠE – rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy v Praze		Stupeň PD DPS	
Čís. výkr.:		Čís.zak.obj.:	
		Čís.zak.dod.:	
Formát :		Profese :	Elektroinstalace

popis změny:

Přípočty - Slaboproud - strukturovaná kabeláž a bezpečnostní systémy v 1.patře

Přípočty investiční	841 789 Kč
Celkem	841 789 Kč
Zařízení staveniště	0 Kč
Kompletační činnost	41 621 Kč
cena změny:	883 410 Kč bez DPH

dopad na termín dokončení: **bez dopadu na konečný termín dokončení**

Zpracoval :	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 8.3. 2016
Předkládá:	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 8.3. 2016
Převzal za objednatele :		dne :

Přílohy :	1.	položkový rozpočet změny
Počet stran:	1	

		VŠE Praha 3, Stará budova				
		Doplňkové položky - vícepráce			VCP 03 - 02	
		Slaboproud - strukturovaná kabeláž a elektro v 1.patře				
p.č.	Ceník , Kód položky	popis prací a dodávek	m.j.	množství	J.cena (CZK) Dodávka + montáž	cena celkem (CZK)
		Strukturovaná kabeláž				
1		Metalický kabel kategorie 6a, stíněný	m	26 850,00	18,00	483 300,00
2		Kabel telefonní Sykfý 50x2x0,5	m	150,00	121,00	18 150,00
3		Optický kabel 24 vláken SM 9/125 µm	m	150,00	97,00	14 550,00
4	1403	Přepojovací panel 50 portů RJ45, cat. 3 - kompletní	ks	2,00	2 278,20	4 556,40
5	1407	Přepojovací panel s 24 konektory E2000 SM, včetně vany pro uložení svárů - kompletní	ks	2,00	13 684,90	27 369,80
		Celkem				547 926,20
		Bezpečnostní systémy				
1	1390	elektroinstalační trubka ohebná Ø23mm pod omítku	m	120,00	25,02	3 002,40
2		Metalický kabel kategorie 6a, stíněný	m	680,00	18,00	12 240,00
3	1409	zásuvka 2xRJ45, cat 6a, stíněná, kompletní	ks	73,00	346,41	25 287,93
4	1404	přepojovací panel 24 portů RJ45, cat. 6a, stíněný - kompletní	ks	1,00	3 135,08	3 135,08
5	1394	Krabice přístrojová na omítku	ks	76,00	28,41	2 159,16
6		montáž kabelu do trubky	m	680,00	16,00	10 880,00
7	1413	přístupový switch s PoE - 48 portů PoE 10/100/1000 + 2x10GbE SPF	ks	3,00	66 085,02	198 255,06
8	311	prostup stropem	ks	1,00	567,59	567,59
9	1553	požární ucpávka	ks	1,00	263,34	263,34
10	1457	rozšiřující modul EZS	ks	2,00	3 484,24	6 968,48
11	1490	zásuvka silová 230V, 10-16A	ks	3,00	155,31	465,93
12	1515	kabel CYKY 3x1,5 - J	m	30,00	21,91	657,30
13		jistič jednofázový 10A	ks	3,00	287,00	861,00
14		drobný montážní materiál	kpl	1,00	1 462,88	1 462,88
15		Protipožární revizní dvířka do příčky 600x600 GKF, EI45 protikouřové provedení	ks	2,00	5 018,00	10 036,00
16		plechové police na dvou konzolích	ks	2,00	2 134,00	4 268,00
		Celkem				280 510,15
		Kolize se stávajícími rozvody silnoprůdu				
1	1532	PRAFLASafe -j, 3x1,5	m	110,00	28,90	3 179,00
2	1493	TLAČÍTKO ROLETOVÉ, DVOJTLAČÍTKO PRO OVLÁDÁNÍ STÍNÍCÍ TECHNIKY	ks	4,00	216,60	866,40
3	1500	KRABICE PŘÍSTR., HLUBOKÁ KRABICE POD PŘÍSTROJ	ks	4,00	31,80	127,20
4	1514	CYKY -J 5x1,5	m	340,00	27,00	9 180,00
		Celkem				13 352,60
		CELKEM ZMĚNOVÝ LIST V ZRN :				841 789

PSJ, a.s.	CENOVÝ NÁVRH		list číslo 1
	Číslo změnového listu :	3	

oprava po
před.GD:

změna
projektu:

X

chyba
projektu:


změna
investora:

X

schváleno/ zamítnuto:

TDI potvrzuje výměry:

pozn. TDI:



Název stavby VŠE – rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy v Praze		Stupeň PD DPS	
Čís. výkr.:		Čís.zak.obj.:	
		Čís.zak.dod.:	
Formát :		Profese :	Arch-stav, ZTI

popis změny:

Přípočty - Oprava střechy staré budovy nad prostorem prodejny knih

Přípočty investiční	415 262 Kč
Celkem	415 262 Kč
Zařízení staveniště	0 Kč
Kompletační činnost	<u>20 532 Kč</u>
cena změny:	435 794 Kč bez DPH

dopad na termín dokončení: **bez dopadu na konečný termín dokončení**

Zpracoval :	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 8.3. 2016
Předkládá:	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 8.3. 2016
Převzal za objednatele :		dne :

Přílohy :	1.	položkový rozpočet změny
Počet stran:	1	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET :

VŠE Praha 3, Stará budova

Oprava střechy Staré budovy VCP 03 - 03

REKAPITULACE

A) Dle rozpočtu k SOD	20 632
B) Dle ceníků ÚRS	438 478
H: Oddíl, práci HSV	101 548
P: Oddíl, práci PSV	336 930
Snížení ceny dle SOD,článek V.,bod 7 o 10 %	- 43 848
ZMĚNOVÝ LIST CELKEM V ZRN :	415 262

VŠE Praha 3, Oprava střechy Staré budovy VCP 03 - 03

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
A) Dle rozpočtu k SOD								20 632
230.	978055911	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček plochy přes 1,00 m2 obklad na atice schodiště: (4,70*2+1,30)*0,20 na atice (22,40+3,62)*0,50*2	m2	2,14 - 26,02		28,16	44,30	1 247
331	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50m a svisle do 24 m s použitím mechanizace	t			22,636	204,90	4 638
332	997013219	Příplatek k cenám za zvětšenou vodorovnou dopravu za každých dalších 10m (celkem 20m) (množství celkových tun zůstane ve stejné výši-odvází se stále stejné množství sutě), zvyšší se jen cena /t, 2x (t x (cena v Kč/t x2)	t			22,636	31,00	702
333	997013501	Odvoz suti na skládku do 1km se složením	t			22,636	168,50	3 814
334	997013509	Příplatek k ceně za každý další 9km přes 1km cena: (cena za 1km = Kč/t x 9) (množství celkových tun zůstane ve stejné výši-odvází se stále stejné množství sutě)	t			22,636	8,70	197
335	997013801	Poplatky za uložení stavebního odpadu na skládce - betonového	t			17,275	221,70	3 830
337	997013803	Poplatky za uložení stavebního odpadu na skládce - z keramických materiálů	t			3,966	221,70	879
340	997013814	Poplatky za uložení stavebního odpadu na skládce - z izolačních materiálů	t			1,395	1 478,10	2 062
618	952901111	Vyčištění budov před předáním do užívání ploch dotčených stavebními úpravami a schodiště	m2			65,0	32,50	2 113
619.	998011003	Přesun hmot HSV výšky přes 12 do 24 m	t			0,138	152,80	21
620.	998011014	Příplatek za zvětšený přesun HSV do 500 m	t			0,138	88,10	12
704.	998764203	Konstrukce klempířské : Přesun hmot 1,61 %	%			0,016	24 673	397
803	998767203	Konstrukce zámečnické : Přesun hmot 1,81 %	%			0,018	23 874,55	432
804.	998767291	Konstrukce zámečnické : Přesun hmot zvětšený do 100 m , 1,00 %	%			0,01	23 874,55	239
1175		Izolace tepelné -přesun hmot výšky do 12 m	%			0,03	809,70	24
1176		Izolace tepelné -zvětšený přesun do 1000 m	%			0,03	809,77	24
B) Dle ceníků ÚRS								336 930
H: Oddíly prací HSV								101 548
0043: Schodiště								16 674
1.	952902221	Čištění budov zamezení schodišť - schodišťové stupně schodišťové stupně nástupnice: (4,90+0,30)*1,00 podstupnice: 1,50*0,18*17	m2	9,79 - 4,59	-	9,79	3,21	31
2.	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů - schodišťové stupně	m2	9,79	-	9,79	110,04	1 077
3.	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch - schodišťové stupně	m2	9,79	-	9,79	8,38	82
4.	985312132	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 3 mm - schodišťové stupně	m2	9,79	-	9,79	250,72	2 455
5.	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - schodišťové stupně 17*4	kus	68,0 68,0	-	68,0	95,82	6 516
6.	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm - schodišťové stupně	kus	68,0	-	68,0	70,26	4 778
7.	985311115.1	Oprava schodišťového stupně - pozn. 16, v.č. 1 (0,18+0,305)*1,00	m2	0,485 0,485	-	0,485	3 578,31	1 735
0062: Úprava povrchů vnější								2 570
8.	985131111	Očištění ploch stěn tlakovou vodou stěny schodiště 8,00*2	m2	16,0 - 16,0	-	16,0	143,35	2 294
9.	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	16,0	-	16,0	17,26	276
0063: Podlahy a podlahové konstrukce								762
10.	632450122	Vyrovňovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu po vybouraném obkladu na atice schodiště: (4,70*2+1,30)*0,20	m2	2,14 2,14	-	2,14	356,30	762
0095: Přípravné a dokončovací konstrukce a práce								59 822
11.	950000001	Ochrana elektrických kabelů v husím krku - před provozem stavby / pozn. 5	m	50,0	-	50,0	80,00	4 000
12.	950000002	Ochrana elektro krabic v průběhu stavby - pozn. 14	soub	1,0	-	1,0	500,00	500
13.	950000003	Demontáž venkovních jednotek VZT a jejich uschování podle pokynů investora - pozn. 9, v.č. 1	kus	3,0	-	3,0	3 000,00	9 000
14.	950101001	Střešní vpust svislá (např. GULLYDEK BIT), průměr dle stávající - dodávka a montáž - pozn. 8, v.č. 2	kus	1,0	-	1,0	2 900,00	2 900
15.	950101002	Ventilační komínky (např. TWO BIT), průměr dle stávající - dodávka a montáž - pozn. 6 a 12, v.č. 2	kus	2,0	-	2,0	1 400,00	2 800
16.	278383117	Zálivka pod stroje z cementové zálivkové hmoty plochy do 1 m2 tl 180 mm - pod jednotky VZT	m2	3,0	-	3,0	10 040,72	30 122
17.	950101003	Zpětné osazení jednotek VZT - včetně jejich dopravy z místa uschování - pozn. 9, v.č. 2	kus	3,0	-	3,0	3 500,00	10 500
0096: Bourací práce								21 719
18.	961055111	Bourání základů ze ŽB základ - pozn. 4 2,20*0,79*0,40	m3	0,695 - 0,695	-	0,695	5 063,40	3 520
19.	721270001	Demontáž ventilačních hlavic - pozn. 6 a 12, v.č. 1	kus	2,0	-	2,0	770,65	1 541
20.	721210001	Demontáž vpustí střešních - pozn. 8, v.č. 1	kus	1,0	-	1,0	149,88	150
21.	767830001	Demontáž stávajícího žebříku - pozn. 11, v.č. 1	kus	1,0	-	1,0	775,39	775
22.	764004861	Demontáž svodu do suti - pozn. 13, v.č. 1	m	10,0	-	10,0	37,02	370
23.	767601001	Demontáž ocelové shrnovací mříže - pozn. 15, v.č. 1	kus	1,0	-	1,0	1 750,00	1 750
24.	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třivrstvé	m2	86,027	-	86,027	15,31	1 317

VŠE Praha 3, Oprava střechy Staré budovy VCP 03 - 03

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
		21,58*3,00+7,05*(3,62-3,00) -(4,20+0,40)*(0,20*2+0,96) 3,17*0,20 0,33*(2,37+0,28) 0,29*2,37 = mezisoučet vytažení na atiky (22,40+3,82)*2*0,40		69,111 - 6,256 0,634 0,875 0,687 65,051 - 20,976				
25.	713140853	Odstranění tepelné izolace střež nadstřešní lepené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	65,051	-	65,051	27,33	1 778
		21,58*3,00+7,05*(3,62-3,00) -(4,20+0,40)*(0,20*2+0,96) 3,17*0,20 0,33*(2,37+0,28) 0,29*2,37		69,111 - 6,256 0,634 0,875 0,687				
26.	965041441	Bourání podkladů z mazanin škvárbetonových nebo z lehkého betonu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,758	-	9,758	1 077,88	10 518
		(21,58*3,00+7,05*(3,62-3,00))*0,15 -(4,20+0,40)*(0,20*2+0,96)*0,15 3,17*0,20*0,15 0,33*(2,37+0,28)*0,15 0,29*2,37*0,15		10,367 - 0,938 0,095 0,131 0,103				
P: Oddily prací PSV								336 930
712: Povlakové krytiny								184 627
1.	711411001.1	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním - schodišťové stupně	m2	5,2	-	5,2	8,78	46
		schodišťové stupně nástupnice: (4,90+0,30)*1,00		- 5,2				
2.	711412001.1	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním - schodišťové stupně	m2	7,06	-	7,06	17,13	121
		schodišťové stupně podstupnice: 1,00*0,18*17 přesahy na stěny: 2,00*2		- 3,06 4,0				
3.	1116300	Penetrační emulze (např. DEKPRIMER) - dodávka	kg	3,678	-	3,678	40,00	147
		(5,20+7,06)*0,30		3,678				
4.	711441559.1	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně přitavením pásu NAIP - schodišťové stupně	m2	5,2	-	5,2	74,12	385
5.	711442559.1	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP - schodišťové stupně	m2	7,06	-	7,06	93,95	663
6.	62852254.1	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS Glastek AL 40 mineral - dodávka	m2	12,26	20,00	14,712	157,00	2 310
		5,20+7,06		12,26				
7.	712331111.1	Provedení povlakové krytiny střež do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí - schodišťové stupně	m2	12,26	-	12,26	34,74	426
		schodišťové stupně nástupnice: (4,90+0,30)*1,00 podstupnice: 1,00*0,18*17 přesahy na stěny: 2,00*2		- 5,2 3,06 4,0				
8.	62866200	Podkladní pás asf. SBS modifikovaný samolepicí tl. 3,0 mm (např. Glastek 30 Sticker Plus) - dodávka - schodišťové stupně	m2	12,26	20,00	14,712	178,00	2 619
9.	712341559.1	Provedení povlakové krytiny střež do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	12,26	-	12,26	76,82	942
10.	62852258	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 4,4 (5,2) mm (např. Elastek 40 (50) Special dekor) - dodávka - schodišťové stupně	m2	12,26	20,00	14,712	194,00	2 854
11.	999000 R	Sanační malta pro opravy železobetonových konstrukcí např. Betosan Monocrete - dodávka	m2	12,26		12,26	689,00	8 447
12.	999000 R	Provedení sanace stávající nosné ŽB desky tl.20mm - schodišťové stupně	m2	12,26		12,26	171,00	2 096
13.	711161500	Ukončovací profil (lišta) pro hydroizolaci - dodávka a montáž - schodišťové stupně	m	12,0	-	12,0	107,80	1 294
		6,00*2		12,0				
14.	712311101	Provedení povlakové krytiny střež do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	91,271	-	91,271	7,25	662
		21,58*3,00+7,05*(3,62-3,00) -(4,20+0,40)*(0,20*2+0,96) 3,17*0,20 0,33*(2,37+0,28) 0,29*2,37 = mezisoučet vytažení na atiky (22,40+3,82)*2*0,50		69,111 - 6,256 0,634 0,875 0,687 65,051 - 26,22				
15.	1116300	Penetrační emulze (např. DEKPRIMER) - dodávka	kg	27,381	-	27,381	40,00	1 095
		91,271*0,30		27,381				
16.	712341559	Provedení povlakové krytiny střež do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	91,271	-	91,271	76,82	7 011
17.	62852254.1	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS Glastek AL 40 mineral - dodávka	m2	91,271	15,00	104,962	157,00	16 479
18.	712331111	Provedení povlakové krytiny střež do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	81,783	-	81,783	34,74	2 841
		21,58*3,00+7,05*(3,62-3,00) -(4,20+0,40)*(0,20*2+0,96) 3,17*0,20 0,33*(2,37+0,28) 0,29*2,37 = mezisoučet vytažení na atiky (22,40+3,82)*2*0,30 u střešní vpusti: 1,00*1,00		69,111 - 6,256 0,634 0,875 0,687 65,051 - 15,732 1,0				
19.	62866200	Podkladní pás asf. SBS modifikovaný samolepicí tl. 3,0 mm (např. Glastek 30 Sticker Plus) - dodávka	m2	81,783	15,00	94,05	178,00	16 741
20.	712341559	Provedení povlakové krytiny střež do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	82,783	-	82,783	76,82	6 359
		21,58*3,00+7,05*(3,62-3,00) -(4,20+0,40)*(0,20*2+0,96) 3,17*0,20		69,111 - 6,256 0,634				

VŠE Praha 3, Oprava střechy Staré budovy VCP 03 - 03

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena
		0,33*(2,37+0,28)		0,875				
		0,29*2,37		0,687				
		= mezisoučet		65,051				
		vytažení na atiky		-				
		(22,40+3,82)*2*0,30		15,732				
		u střešní vpusti: 1,00*1,00		1,0				
		u žebříku: 1,00*0,5*2		1,0				
21.	62852258	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 4,4 (5,2) mm (např. Elastek 40 (50) Special dekor) - dodávka	m2	82,783	15,00	95,2	194,00	18 469
22.	999000 R	Sanační malta pro opravy železobetonových konstrukcí např. Betosan Monocrete - dodávka	m2	82,783		82,783	689,00	57 037
23.	999000 R	Provedení sanace stávající nosné ŽB desky t.20mm	m2	82,783		82,783	113,00	9 354
24.	712742559	Provedení povlakové krytiny střech zesílením pásy přitavením NAIP š 500 mm	m	104,08	-	104,08	47,11	4 903
		u atik		-				
		(22,40+3,62)*2*2		104,08				
25.	62866200	Podkladní pás asf. SBS modifikovaný samolepicí tl. 3,0 mm (např. Glastek 30 Sticker Plus) - dodávka	m2	26,02	15,00	29,923	178,00	5 326
		u atik		-				
		(22,40+3,62)*2*0,50		26,02				
26.	62852258	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 4,4 (5,2) mm (např. Elastek 40 (50) Special dekor) - dodávka	m2	26,02	15,00	29,923	194,00	5 805
27.	712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu - dle det. ukončení hydroizolace na atice	m	52,04	-	52,04	35,87	1 867
		u atik		-				
		(22,40+3,62)*2		52,04				
28.	712 01	Náběhový atikový klín - dodávka	m	52,04	5,00	54,642	40,00	2 186
29.	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	1 784,87	-	1 784,87	3,44	6 140
713.: Izolace tepelné								77 813
30.	713131141.1	Montáž izolace tepelné schodišťových stupňů lepením celoplošně z desek - např. lepidlem PUK (INSTA STIK)	m2	12,26	-	12,26	133,21	1 633
		schodišťové stupně		-				
		nástupnice: (4,90+0,30)*1,00		5,2				
		podstupnice: 1,00*0,18*17		3,06				
		vytažení na stěny: 2,00*2		4,0				
31.	28372305	Deska z extrudovaného polystyrenu např. Styrodur 2800C tl. 50 mm	m2	12,26	10,00	13,486	271,00	3 655
32.	713141131.1	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva desek - např. lepidlem PUK (INSTA STIK)	m2	65,051	-	65,051	99,55	6 476
		31,58*3,00+7,05*(3,62-3,00)		69,111				
		-(4,20+0,40)*(0,20*2+0,96)		- 5,256				
		3,17*0,20		0,634				
		0,33*(2,37+0,28)		0,875				
		0,29*2,37		0,687				
33.	28372319.1	Spádové klíny z extrudovaného polystyrenu např. Styrodur 2800C, průměrná tl. 160 mm (min 100 mm) - dodávka	m2	65,051	5,00	68,304	967,00	66 050
764.: Konstrukce klempířské								24 673
34.	KL 01	Lišta pro připevnění izolace r.š. cca 50 mm - dodávka a montáž - dle det. ukončení hydroizolace na atice	m	52,04	-	52,04	60,00	3 122
		(22,40+3,62)*2		52,04				
35.	KL 02	Lišta pro připevnění izolace r.š. cca 130 mm - dodávka a montáž - dle det. ukončení hydroizolace na atice	m	52,04	-	52,04	160,00	8 326
36.	KL 03	Lišta pro připevnění izolace s okapnicí r.š. cca 90 mm - dodávka a montáž - dle det. ukončení hydroizolace na atice	m	52,04	-	52,04	110,00	5 724
37.	KL 04	Dešťový svod z vedlejší střechy z pozinkovaného plechu - dodávka a montáž včetně povrchové úpravy nátěrem - pozn. 13, v. č. 2	m	10,0	-	10,0	750,00	7 500
767.: Konstrukce zámečnické								47 607
38.	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	153,425	-	153,425	28,35	4 350
		schodišťové stupně		-				
		9,50*0,95*17		153,425				
39.	767590192	Příplatek k montáži podlahového roštu za úpravu roštu (krácení)	m	5,1	-	5,1	46,20	236
		17*0,30		5,1				
40.	767 01	Schodišťový stupeň z pozinkovaného pororostu, délka 950 mm, š. 300 mm - dodávka	kus	17,0	-	17,0	600,00	10 200
41.	767 02	Repase stávajícího schodišťového zábradlí	m	10,45	-	10,45	1 000,00	10 450
		(4,60*2+1,25)		10,45				
42.	767 03	Repase stávajícího schodišťových madel	m	1,856	-	1,856	200,00	371
		5,80*0,16*2		1,856				
43.	767 04	Nový ocelový žebřík včetně povrchové úpravy (zinkování) - dodávka a montáž - pozn. 11, v. č. 2	kus	1,0	-	1,0	12 000,00	12 000
44.	767 05	Nová ocelová shrnovací mříž, rozměr cca 960 x 2700 mm - dodávka a montáž, včetně povrchové úpravy - pozn. 15, v. č. 2	kus	1,0	-	1,0	10 000,00	10 000
7832: Nátěry kovových doplňkových konstrukcí								2 210
44.	783224900	Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobně a 1x email - schodišťové zábradlí	m2	20,666	-	20,666	106,94	2 210
		(4,60*2+1,25)*0,90*2		18,81				
		madlo		-				
		5,80*0,16*2		1,856				

PSJ, a.s.	CENOVÝ NÁVRH		list číslo 1
	Číslo změnového listu :	4	

oprava po
před.GD:

změna
projektu:

X

chyba
projektu:


změna
investora:

X

schváleno/ zamítnuto:

TDI potvrzuje výměry:

pozn. TDI:



Název stavby VŠE – rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy v Praze		Stupeň PD DPS	
Čís. výkr.:		Čís.zak.obj.:	
		Čís.zak.dod.:	
Formát :		Profese :	Arch-stav

popis změny:

Přípočty - keramický obklad v prostoru osazení sanitární technikou - 1.patro a mezanin

Celkem

160 028 Kč

Zařízení staveniště

0 Kč

Kompletační činnost

7 912 Kč

cena změny:

167 940 Kč bez DPH

dopad na termín dokončení: **bez dopadu na konečný termín dokončení**

Zpracoval :	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 8.3.2016
Předkládá:	PSJ, a.s., Erik Březina	dne : 8.3.2016
Převzal za objednatele :		dne :

Přílohy :	1.	položkový rozpočet změny
Počet stran:	1	

Položkový rozpočet

Stavba :	Vysoká škola ekonomická Praha	VCP 03 - 04
Objekt :	Doplňkové položky-vícepráce	Keramické obklady 1.patru a mezanin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	ceña./ MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
449	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch - Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	180,88	14,80	2 677,02
451	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	180,88	53,20	9 622,82
		MEZISOUČET :				12 299,84
	612321121U00	VC omítka hladká 1vr vni stěna ruč vyrovnávací vrstva pod obklady	m2	180,88	159,00	28 759,92
		MEZISOUČET :				28 759,92
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-2 875,99
619	998011003	Přesun hmot výšky přes 12 do 24m	t	3,01	152,80	459,93
620	998011014	Příplatek za zvětšený přesun do 500m	t	3,01	88,10	265,18
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				38 908,88
Díl: 781		Obklady keramické				
	CP + PPN	Dodávka keramického obkladu 200x200mm RAKO color one WAA1N112 vč. prořezu a ztrátého 5%, včetně dopravy na staveniště	m2	189,91	345,70	65 651,89
		MEZISOUČET :				65 651,89
	781414112U00	Mtž obklad pórov flex lep -25ks/m2 200x200mm	m2	180,88	311,00	56 253,68
	781419191U00	Přípl obklad pórov plocha - do 10m2	m2	35,84	28,60	1 025,02
	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	3,54	122 930,59	4 351,74
		MEZISOUČET :				61 630,45
		Snížení ceny dle SOD, článek V., bod 7. o 10 %				-6 163,04
	Celkem za	781 Obklady keramické				121 119,29
		CELKEM ZMĚNOVÝ LIST V ZRN :				160 028