

Vysvětlení zadávací dokumentace – č. 2

Dotaz:

Projekt pro záporové pažení obsahuje v rámci II. fáze celoplošný cementový nástřík s kotvenými KARI sítěmi 8/100 – 8/100 v tl. 80mm. Položka pro tyto práce ve výkazu výměr chybí.

Odpověď:

Realizace výkopové jámy je rozdělena na dvě fáze (výškové dělení - červená čára na výkrese). V první fázi budou realizovány všechny práce a konstrukce nutné pro zajištění jámy do požadované hloubky 225,500 m.n.m. (svislé zápory, tři řady kotev, převázky, dřevěná výdřeva, odvodnění výkopové jámy apod.). Vyjimku tvoří celoplošný cementový nástřík, který bude celý realizovaný až ve druhé části. Výkaz výměr je napočítán pouze na první fázi.