

Ceník ZTI a ÚT

číslo pol.	název operace	měrná jedn.	časový limit Nh
	Výměna umyvadla bez stojánkové baterie s konzolou		
1.	Demontáž a odpojení od odpadového potrubí	ks	0,30
2.	Pročištění odpadu	ks	0,45
3.	Montáž starých konzol, montáž konzol vč. osazení špalíků nebo hmoždinek	ks	0,60
4.	Montáž umyvadla, montáž sifonu s napojením na odpad	ks	1,00
5.	Přezkoušení a funkce těsnosti	ks	0,20
	Výměna umyvadla bez stojánkové baterie bez konzoly		
6.	Demontáž a odpojení od odpadového potrubí	ks	0,30
7.	Pročištění odpadu	ks	0,45
8.	Montáž umyvadla, montáž stojanů s napojením na odpad	ks	0,90
9.	Přezkoušení a funkce těsnosti	ks	0,20
	Výměna otočného umyvadla v bytovém jádře		
10.	Demontáž a montáž	ks	2,00
11.	Výměna odpadní nádoby a převodů vč. přepadové trubky	ks	0,60
12.	Vsazení odbočky do potrubí	ks	0,55
13.	Demontáž odpadního potrubí	ks	0,15
14.	Pročištění šikmé přípojky	ks	0,50
15.	Napojení umyvadla na odpad	ks	0,50
16.	Přezkoušení a funkce těsnosti	ks	0,25

Ceník ZTI a ÚT

číslo pol.	název operace	měrná jedn.	časový limit Nh
	Výměna umyvadla se stoján. baterií s konzolou a roh. vent.		
17.	Zastavení vody vč. vypouštění	ks	0,35
18.	Demontáž rohového ventilu	ks	1,10
19.	Demontáž baterie	ks	0,25
	Výměna umyvadla se stoján. baterií s konzolou a roh. vent.		
20.	Zastavení vody vč. vypouštění	ks	0,35
21.	Demontáž rohového ventilu	ks	1,10
22.	Demontáž baterie	ks	0,25
23.	Demontáž a odpojení umyvadla od odpadního potrubí	ks	0,30
24.	Montáž umyvadla, montáž sifou s napojením na odpad	ks	1,00
25.	Montáž baterie vč. přetěsnění	ks	0,30
26.	Montáž rohového ventilu	ks	0,60
27.	Přezkoušení těsnosti	ks	0,20
	Výměna klozet. mísy s výměnou olov. nebo novodur. skluzu		
28.	Uzavření přívodu vody	ks	0,15
29.	Demontáž sedátka	ks	0,20
30.	Demontáž klozet. mísy	ks	0,55
31.	Vysekání starého skluzu	ks	0,50
32.	Očištění hrdla	ks	0,20
33.	Zhotovení kolena na novém skluzu	ks	0,70
34.	Usazení nového skluzu, utěsnění, zacementování a začištění podlahy	ks	0,50

Ceník ZTI a ÚT

35.	Vysekání otvorů pro špalíky a jejich vsazení	ks	0,70
číslo pol.	název operace	měrná jedn.	časový limit Nh
36.	Podcementování mísy, její usazení a upevnění k podlaze	ks	1,10
37.	Usazení manžety na splachovací trubku	ks	0,20
38.	Montáž sedátka	ks	0,30
39.	Skluz přímý	ks	3,50
40.	Skluz se dvěma koleny	ks	4,70
Výměna záchodové mísy combi			
41.	Zastavení vody	ks	0,15
42.	Demontáž mísy od odpadu s odpojením od přítok. trubky	ks	0,55
43.	Vyčištění hrdla u odpadu	ks	0,45
44.	Vysekání podlahové desky, osazení podl. desky a zacementování	ks	1,00
45.	Montáž WC mísy vč. zkompletování nádrže, dopojení na odpad vč. úpravy a přetěsnění , napojení přítok. trubky vč. rohového ventilu	ks	1,50
46.	Montáž sedací desky, otevření vody, přezkoušení	ks	0,35
Výměna splachovače a oprava příslušenství			
47.	Demontáž splachovače a splachovky	ks	0,50
48.	Montáž splachovače vč. rohového ventilu, přípojky a splachovky	ks	1,95
49.	Výměna gumové manžety	ks	0,30
50.	Samostatná výměna splach. trubky	ks	0,80
51.	Zhotovení přípojky vč. rohového ventilu	ks	0,60
52.	Výměna membrány	ks	0,45
53.	Výměna plovákového ventilu	ks	0,60

Ceník ZTI a ÚT

54.	Oprava plovákového ventilu	ks	0,60
55.	Oprava rohového ventilu	ks	0,80

číslo pol.	název operace	měrná jedn.	časový limit Nh
56.	Oprava přívodu do splachovače	ks	0,75
57.	Výměna splachovací nádržky v šachtě	ks	3,50
	Výměna záchodové mísy "combi" se změnou přívodu vody		
58.	Zastavení vody	ks	0,15
59.	Demontáž mísy od odpadu s odpojením přívodu vody	ks	0,55
60.	Vyčištění hrdla a odpadu	ks	0,45
61.	Vysekání podlahové desky, osazení a zacementování podkl. desky	ks	1,00
62.	Úprava přívodu vody	ks	0,45
63.	Montáž WC mísy vč. kompletace nádrže, dopojení na odpad vč. úpravy a přetěsnění, napojení přívodu vody vč. rohového ventilu	ks	1,50
64.	Montáž sedací desky, otevření vody a přezkoušení	ks	0,32
	Výměna vodoměru		
65.	Zastavení vody vč. napuštění	ks	0,60
66.	Demontáž vodoměru	ks	0,70
67.	Montáž vodoměru vč. kontroly funkce a těsnosti	ks	1,25
	Výměna ocelové přípojky k vodoměru		
68.	Zastavení vody vč. napuštění	ks	0,60
69.	Demontáž přípojky	ks	0,15
70.	Zhotovení přípojky 3/4"	ks	1,95

Ceník ZTI a ÚT

71.	Montáž přípojky	ks	0,25
72.	Kontrola těsnosti a funkce	ks	0,20

číslo pol.	název operace	měrná jedn.	časový limit Nh
	Oprava odpadního potrubí z PVC trub/novodur/		
73.	Vsazení odbočky do potrubí JS 32 mm	ks	0,50
74.	Vsazení odbočky do potrubí JS 40 mm	ks	0,55
75.	Vsazení odbočky do potrubí JS 50 mm	ks	0,65
76.	Vsazení odbočky do potrubí JS 70 mm	ks	0,80
77.	Vsazení odbočky do potrubí JS 110 mm	ks	1,00
78.	Zhotovení ohybu na trubce JS 32 mm	ks	0,30
79.	Zhotovení ohybu na trubce JS 40 mm	ks	0,35
80.	Zhotovení ohybu na trubce JS 50 mm	ks	0,40
81.	Zhotovení ohybu na trubce JS 70 mm	ks	0,45
82.	Zhotovení lemu na trubce JS 32 mm	ks	0,50
83.	Zhotovení lemu na trubce JS 40 mm	ks	0,20
84.	Zhotovení lemu na trubce JS 50 mm	ks	0,20
85.	Zhotovení lemu na trubce JS 70 mm	ks	0,25
86.	Zhotovení lemu na trubce JS 110 mm	ks	0,30
87.	Zhotovení kolena na skluzu 110/114 JS 110 mm	ks	0,45
	Montáž odpadního potrubí spojovacího z PVC		
88.	Kladení novodurových odpadních trub pro normální zařizovací předměty: JS 32 mm	bm	0,35
89.	Kladení novodurových odpadních trub pro normální zařizovací předměty: JS 40 mm	bm	0,35

Ceník ZTI a ÚT

90.	Kladení novodurových odpadních trub pro normální zařizovací předměty: JS 50 mm	bm	0,40
91.	Kladení novodurových odpadních trub pro normální zařizovací předměty: JS 70 mm	bm	0,40

číslo pol.	název operace	měrná jedn.	časový limit Nh
92.	Kladení novodurových odpadních trub pro normální zařizovací předměty: JS 70 mm	bm	0,45
93.	Provedení spoje kanalizačního potrubí z PVC trub / novodur/ do JS 110 mm	ks	0,55
Čištění kanalizačního potrubí a příslušenství			
94.	Čištění svislého odpadu do JS 150 - 200 mm	m	1,20
95.	Čištění ležatého odpadu do JS 150 - 200 mm	m	0,55
96.	Čištění šikmého odpadu do JS 125 mm	m	0,50
Demontáž vodovodního potrubí z ocel. závitových trub			
97.	Demontáž potrubí do JS 3"	m	0,30
98.	Demontáž tvarovky do JS 3"	m	0,30
Oprava vodovodního potrubí z ocel. závitových trub			
99.	Vsazení odbočky do potrubí, spojování závitem do JS 3"	ks	3,50
100.	Vysekání ulomeného závitu od armatury do JS 6/4"	ks	0,60

Ceník ZTI a ÚT

	Oprava olověného potrubí		
101.	Nezabudovaného	ks	1,60
102.	Zabudovaného	ks	2,60

číslo pol.	název operace	měrná jedn.	časový limit Nh
	Oprava měděného připojovacího potrubí		
103.	Do průměru potrubí 20 mm	ks	8,10
104.	Nad průměr potrubí 20 mm	ks	9,10
	Výměna měděného připojovacího potrubí s odbočkou		
105.	Do průměru potrubí 20 mm	ks	9,10
106.	Nad průměr potrubí 20 mm	ks	11,10
	Výměna vodovodního potrubí z ocel. trubek do 2" do 5 bm rovně		
107.	Zastavení vody, vypuštění vody, uvolnění z objímek a odstanění izolace	ks	1,10
108.	Vyřezání vadného potrubí /2 řezy/	ks	0,80
109.	Nařezání závitu o obou konců, celkem 4x, uřezání pozinkované trubky, natěsnění všech spojů	ks	0,90
110.	Montáž potrubí vč. holandského šroubení	ks	0,60
111.	Puštění vody a přezkoušení těsnosti, zajištění stabilizace potrubí a zaizolování	ks	0,80

Ceník ZTI a ÚT

	Výměna vodovodního potrubí z ocel. trubek do JS 2" do 5 bm s fitinkami /kolena, redukce, T-kusy apod. /		
112.	Zastavení vody, vypuštění vody, uvolnění z objímek a odstanění izolace	ks	1,10
113.	Vyřezání vadného potrubí /2 řezy při jedné fitince/	ks	0,80
114.	Uřezání dvou délek pozinkované trubky, nařezání 6 závitů	ks	1,70
115.	Našroubování T-kusů, dva ks holand. šroubení, montáž potrubí	ks	0,90

číslo pol.	název operace	měrná jedn.	časový limit Nh
116.	Puštění vody a přezkoušení těsnosti, zajištění, stabilizace potrubí a zaizolování potrubí	ks	0,90
	Výměna ležatého kanalizač. potrubí z litinových rour do JS 150		
117.	Demontáž potrubí z háků nebo konzol, vysekání zálivky, vybrání poškozeného kusu, začištění volných konců	ks	0,60
118.	Pročištění obou konců potrubí	ks	0,35
119.	Vložení nové roury a utěsnění hrdla provazcem nebo hliníkovou vlnou	ks	0,90
120.	Zkouška těsnosti, definitivní upevnění roury k podlaze nebo ke konstrukci	ks	0,30
	Oprava spoje litinového potrubí do JS 150		
121.	Uvolnění spoje vysekáním zálivky nebo těsnění	ks	0,45
122.	Utěsnění spoje konopným provazcem nebo hliníkovou vlnou	ks	0,35

Ceník ZTI a ÚT

123.	Zkouška těsnosti	ks	0,20
	Výměna odpad. potrubí z PVC s odbočkou do JS 50		
124.	Zařezání patřičného kusu v potrubí	m/ks	0,30
125.	Začištění konců, pročištění stávajícího odpadu	m/ks	0,45
126.	Zhotovení lemu, přebroušení	ks	0,35
127.	Vsazení a zalepení odbočky T-kusu	m/ks	0,20
	Pročištění přípoj. potrubí JS 35-125 spirálou	ks	
128.	JS 35-125 mm	m/ks	0,50

číslo pol.	název operace	měrná jedn.	časový limit Nh
	Pročištění svislých a ležatých odpadů v podlaží JS 50-200		
129.	Otevření víka nebo zátky čistícího otvoru pročištění potrubí JS 50-200 mm spirálou, pérem nebo strunou, uzavření potrubí, propláchnutí a vyzkoušení	m/ks	0,90
	Výměna el. zásobníku tlakového 50-80 l		
130.	Zastavení vody a vypuštění	ks	0,60
131.	Odpojení od sítě, odpoj. uzemnění	ks	0,40
132.	Demontáž zásobníku s odpojením vody	ks	1,70
133.	Montáž konzol vč. zasádrování	ks	1,30
134.	Uchycení zásobníku, zpětná montáž nového zásobníku, napojení na vodu	ks	7,30
	Výměna el. zásobníku tlakového 125-200 l		
135.	Zastavení vody a vypuštění	ks	0,60
136.	Odpojení od sítě, odpoj. uzemnění	ks	0,40

Ceník ZTI a ÚT

137.	Demontáž zásobníku s odpojením vody	ks	3,70
138.	Montáž konzol vč. zasádrování	ks	1,30
139.	Uchycení zásobníku, zpětná montáž nového zásobníku, napojení na vodu	ks	9,30
Plynoinstalace - výměna rozvodů			
140.	Potrubí svařované - 1/2"	m	0,30
141.	Potrubí svařované - 3/4"	m	0,35
142.	Potrubí svařované - 1"	m	0,40
143.	Potrubí svařované - 5/4"	m	0,45
144.	Demontáž potrubí - 3/8" 6/4"	m	0,15
145.	Přípojky k zařizovacím předmětům - 1/2"	ks	1,60

číslo pol.	název operace	měrná jedn.	časový limit Nh
146.	Přípojky k zařizovacím předmětům - 3/4"	ks	1,80
147.	Přípojky k zařizovacím předmětům - 1"	ks	2,00
148.	Přípojky k zařizovacím předmětům - 5/4"	ks	2,70
149.	Výměna pojistného ventilu	ks	1,80
Demontáž plynovodního potrubí závitového			
150.	Demontáž potrubí JS 1/2"	m	0,25
151.	Demontáž potrubí JS 1"	m	0,30
152.	Demontáž potrubí JS 2"	m	0,35
153.	Demontáž potrubí JS 3"	m	0,50
154.	Demontáž tvarovky JS 1/2"	ks	0,25
155.	Demontáž tvarovky JS 1"	ks	0,25
156.	Demontáž tvarovky JS 2"	ks	0,30

Ceník ZTI a ÚT

157.	Demontáž tvarovky JS 3"	ks	0,35
	Montáž potrubí k výpustkám		
158.	Vyvedení a upevnění výpustky pro plynové zařizovací předměty - JS 1/2"	ks	1,60
159.	Vyvedení a upevnění výpustky pro plynové zařizovací předměty - JS 3/4"	ks	1,85
160.	Vyvedení a upevnění výpustky pro plynové zařizovací předměty - JS 1"	ks	2,00
161.	Vyvedení a upevnění výpustky pro plynové zařizovací předměty - JS 5/4"	ks	2,70
162.	Vyvedení a upevnění výpustky pro plynové zařizovací předměty - JS 6/4"	ks	3,55
163.	Vyvedení a upevnění výpustky pro plynové zařizovací předměty - JS 2"	ks	4,40

číslo pol.	název operace	měrná jedn.	časový limit Nh
	Připojení WAW		
164.	Usazení WAW na odvod spalin	ks	0,60
165.	Utěsnění azbestovou šňůrou	ks	0,40
166.	Upevnění na závěsnou lištu	ks	0,50
167.	Připojení plynového vedení od ventilu vč. vysazení tlakového regulátoru	ks	2,40
	Tlaková zkouška těsnosti		
168.	Zkouška těsnosti potrubí dle ČSN 386441, čl. 133 a 134	ks	0,60
169.	Provedení zkoušky těsnosti provozním tlakem	ks	0,30
170.	Zhotovení atrapy dle ČSN 386442/1 koub/	ks	1,50

Ceník ZTI a ÚT

	Vnitřní vodovodní potrubí z plast. hmot		
171.	Montáž potrubí z trubek PE: D 20/2,0-D 20/3,3	m	0,85
172.	Montáž potrubí z trubek PE: D 25/2,7-D 25/4,2	m	0,85
173.	Montáž potrubí z trubek PE: D 32/3,4	m	0,90
174.	Montáž potrubí z trubek PE: D 32/5,3	m	0,95
175.	Montáž potrubí z trubek PE: D 40/4,3 - D 40/6,7	m	0,96
176.	Montáž potrubí z trubek PE: D 50/5,4 - D 50/8,3	m	0,98
177.	Montáž potrubí z trubek PE: D 60/6,7	m	1,00
178.	Montáž potrubí z trubek PE: D 63/10,5	m	1,00
179.	Montáž potrubí z trubek PP DAPLEN a HOSTALEN: DN 16 - DN 20	m	0,60
180.	Montáž potrubí z trubek PP DAPLEN a HOSTALEN: DN 25	m	0,65
číslo pol.	název operace	měrná jedn.	časový limit Nh
181.	Montáž potrubí z trubek PP DAPLEN a HOSTALEN: DN 32	m	0,75
182.	Montáž potrubí z trubek PP DAPLEN a HOSTALEN: DN 40	m	0,85
183.	Montáž potrubí z trubek PP DAPLEN a HOSTALEN: DN 50	m	0,90
184.	Montáž potrubí z trubek PP DAPLEN a HOSTALEN: DN 63	m	0,95
	Oprava vodovodního potrubí z trubek PE		
185.	Vsazení odbočky do potrubí do DN 32	ks	0,80
186.	Vsazení odbočky do potrubí do DN 63	ks	0,90

Ceník ZTI a ÚT

187.	Spojky pro trubky nátrubkové a čepové: G 1/2	ks	0,35
188.	Spojky pro trubky nátrubkové a čepové: G 3/4	ks	0,40
189.	Spojky pro trubky nátrubkové a čepové: G 1	ks	0,45
190.	Spojky pro trubky nátrubkové a čepové: G 5/4	ks	0,53
191.	Spojky pro trubky nátrubkové a čepové: G 6/4	ks	0,60
192.	Spojky pro trubky nátrubkové a čepové: G 2	ks	0,70
	Ochrana potrubí - izolace		
193.	Plstěnými pásy do DN 80 - DN 100	m	0,35
194.	Izolace pryžovými vložkami potrubí přímé do DN 200	m	0,16