


# VODOVOD TYP A5



## ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:


přesný typ zařizovacích předmětů musí být odsouhlasen investorem

- U** UMYVADLO  
- sifon chromový DN40 – 530 mm nad čistou podlahou  
- umyvadlová stojánková baterie  
- 2x RV 1/2"x3/8" – 580 mm nad čistou podlahou
- DJ** DŘEZ – dodávka kuchyně  
- sifon umyvadlový DN50 – 550 mm nad čistou podlahou  
- 2x RV 1/2"x1/2" – ponechat stávající (měnit pouze v případě nevyhovujícího stavu)
- WC** KLOZET  
- závěsný klozet a podomítkový modul  
- výška odpadu 185 mm  
- výška napojení vody cca 1000 mm
- SM** SPRCHA  
- Sprchový kout čtvercový 80 cm, univerzální se zápachovou uzávěrkou DN50, výška sprchové vany min. 70mm  
- ruční sprcha s pákovým ovládáním – 1100 mm nad čistou podlahou

## LEGENDA:

- — — — — POTRUBNÍ ROZVODY STUDENÉ PITNÉ VODY
- — — — — POTRUBNÍ ROZVODY TEPLÉ VODY
- U, WC... OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

## AXONOMETRIE



## POZNÁMKY:

- VÝŠKY NAPOJENÍ VODY NA ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY SE MŮŽOU LIŠIT PODLE VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU
- VŠECHNA POTRUBNÍ VEDENÍ JSOU PROVEDENA V MINIMÁLNÍM SPÁDU 0,3%
- POLOHU STÁVAJÍCÍCH STOUPAČEK NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !
- NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

## DIMENZE POTRUBÍ:

- MATERIÁL: VYSOKOTLACE ZESIŤOVANÝ POLYPROPYLEN (PPR) EKOPLASTIK PN 16
- DIMENZE UVEDENÁ VE VÝKRESE ODPOVÍDÁ VNĚJŠÍMU PRŮMĚRU POTRUBÍ  
20 – 20x2,8 mm  
25 – 25x3,5 mm

PROJECTICA, s.r.o. <small>Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2</small>	Kreslil	Kontroloval	Autorizační razítko			
	Ing. Jan Funda	Ing. Václav Petrů				
	Investor	Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3				
	Místo stavby	Koleje Vysoké školy ekonomické v areálu Jarov				
	Obec	Městská část Praha 3, Hlavní město Praha				
Název akce						
REKONSTRUKCE KOUPELEN VŠE						
Dílčí část akce BLOK F					Formát	A4
					Stupeň	DPS
Profese D.1.4.a ZDRAVOTECHNIKA					Datum	09/2018
			Č. Zakázky	2018-001		
Název výkresu VODOVOD TYP A5		Č. Výkresu D.1.4.a-2	Měřítko 1:50	Č. Paré 0123456789		